

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В.Рыбалкин

2017 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома: г. Севастополь,
ул. Федоровская, д. 17

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт кровли				
Подготовительные работы				
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,9	
2	Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2)	т	10,143	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,9	
Устройство кровли				
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (Переборка 100%с заменой нового материала 100%)	100 м2	5,93	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок	100 м	0,5	
6	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	6,9	
7	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-759	
8	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	759	
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	5,93	
10	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-759	
11	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	759	
12	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	31,72	
13	Устройство желобов: настенных (организованный водосток)	100 м желобов	0,97	
14	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1,077	
15	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	188,947	
16	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КАПЕЛЬНИК	100 м2 покрытия	0,388	
17	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,3034	
18	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	53,22807	

1	2	3	4	5
Огнебиозащита				
19	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,371	
20	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	237,3	
21	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону (Прим. ж/бетонной стропильной системы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,83	
Слуховые окна				
22	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
23	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
24	Скобяные изделия для оконных блоков с разделными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м	компл.	2	
Карнизная доска				
25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (прим. карниз. доски)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	
Люки				
26	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)	100 м2 проемов	0,026	
27	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,026	
28	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	2	
29	Петля накладная	шт.	4	
ДВК				
30	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	5	
31	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт.	0,5	
32	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,6	
33	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (ДВК)	100 м2 поверхности	0,6	
34	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску(ДВК)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	
35	Устройство колпаков над шахтами в два канала (2 канала)	1 колпак	10	
36	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,38	
37	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	66,666667	
Водосточная система				

1	2	3	4	5
38	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,72	
39	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,42	
40	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,18	
41	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,06	
42	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,28	
Ограждения				
43	Ограждение кровель перилами (ДЕМОНТАЖ)	100 м ограждения	0,97	
44	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,97	
45	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2425	
Прочие				
46	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	2,55	
47	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22,7498	
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	22,7498	

Составил: инженер строительного контроля НКО "ФСР г. Севастополь" Г.В. Коновалов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. ачальника Службы Заказчика НКО "ФСР г. Севастополь" Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)