

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Службы Заказчика  
«ФСКР г. Севастополя»  
капитальному  
"2" "ремонту" корпуса  
2017

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капитальный ремонт крыши общего имущества многоквартирного дома по адресу: пл.  
Пирогова, д.№ 8 в г.Севастополь

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечания
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Устройство кровли</b>				
Подготовительные работы				
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,2	
2	Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2)	т	9,114	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,2	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,3	
Устройство кровли				
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,9	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	5,225	
7	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	6,2	
8	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-682	
9	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R100"	10м2	68,2	
10	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	5,225	
11	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-668,8	
12	Профнастил оцинкованный с покрытием:полиэстер матовый НС35-1000-0,5 м2	м2	668,8	
13	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	170	
14	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	1,3	
15	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1,443	
16	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25мкм, толщиной 0,5 мм	м2	156	
Огнебиозащита				
17	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,34	
18	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	139,7	

1	2	3	4	5
19	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву (Прим. стропильная система-огнебиозащита)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,34	
Слуховые окна				
20	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
21	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
22	Скобяные изделия для оконных блоков с разделыми двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м	компл.	1	
ДВК				
23	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Дымовых труб)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,45	
24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	
Ограждения				
25	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,509	
26	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщины 7-8 мм	т	-0,5395	
27	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,31164	
28	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0,2279	
29	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,3	
30	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,39	
31	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,325	
32	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Прим. метал. ограждение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,325	
Водосточная система				

1	2	3	4	5
33	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,3	
34	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,4	
35	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,33	
36	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,11	
37	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	1,2	
Прочие				
38	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18,891	
39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	18,891	

Составил: инженер строительного контроля НКО "ФСР г. Севастополь" Брыт  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г. Севастополь" Р.А. Сычев  
(должность, подпись, расшифровка)