

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

к Локальной смете № 02-01-01

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул.Гагарина дом № 28 , г. Севастополь

Основание:

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах			Всего, руб
					На единицу	в тч ЗП	Обоснование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы подрядчика								
Трудозатраты								
1	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	56,01	6,97			390,39
2	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	10,17	7,55			76,78
3	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	81,94	7,61			623,56
4	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	193,63	7,71			1492,89
5	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	4,99	7,81			38,97
6	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	48,06	7,91			380,15
7	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	150,84	8,01			1208,23
8	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	0,99	8,29			8,21
9	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	79,27	8,59			680,93
10	1-4-4	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	84,67	9,12			772,19
11	2	Затраты труда машинистов	чел.час	17,2				
		ИТОГО:	чел.час	727,77				5672,3
Машины и механизмы								
12	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	4,68	85,88	11,84		401,93
13	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,85	112,77	11,84		95,86
14	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	7,51	93,73	8,82		703,91
15	030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3.2 т)	маш.час	6,6	3,12			20,59
16	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0.59 т)	маш.час	0,18	1,73			0,31
17	030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1.25 т)	маш.час	1,09	3,35			3,65
18	030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	14,63	6,73			98,46

ГРАНД-Смета


1	2		4	5	6	7	8	9
19	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые. высота подъема 45 м	маш.час	0,11	29,78	11,84		3,28
20	101208	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч напор 150 м	маш.час	11,38	8,11			92,29
21	111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.час	3,38	17,16	7,83		58
22	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,06	31,63			1,9
23	121212	Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм	маш.час	0,67	100,91	11,84		67,61
24	134041	Шуруповерт	маш.час	25,5	3,1			79,04
25	331451	Перфораторы электрические	маш.час	33,39	2,1			70,12
26	333404	Аппарат «AIV»	маш.час	7,06	18,33			129,41
27	333602	Электрофен TRIAC, 1,6 кВт	маш.час	5,39	16,01			86,29
28	333611	Автомат сварочный типа Leister Varimat V, 4,6 кВт	маш.час	8,59	1,39			11,94
29	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,98	86,79			85,07
		ИТОГО:	маш.час	132,05				2009,66
Материалы								
30		Мусор от разборки кровли	т	3,66912				
31		мусор от разборки стяжек	т	15,5232				
32	101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК- 45/190. БНК-45/180	т	0,1803	1778,75			320,71
33	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т		7877,46			
34	101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	0,196	6288,63			1232,57
35	101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,008	8735,48			69,88
36	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	10,35	4,87			50,4
37	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т		11241,73			
38	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0004	1623,42			0,65
39	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,92	25,7			23,64
40	101-1705	Пакля пропитанная	кг	1,73	9,39			16,24
41	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0002	15854,58			3,17
42	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1,42	4,93			7
43	101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	3,92	5,09			19,95
44	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0053	7671,42			40,66
45	101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0009	11420,5			10,28
46	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,2447	8557,72			2094,07
47	101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	714,4	0,37			264,33
48	101-2431	Фреза для нарезчика	шт.	0,167	1927,02			321,81
49	101-2472	Растворитель марки № 646	т	0,0141	9703,12			136,81


ГРАНД-Смета

1	2		4	5	6	7	8	9
50	101-2696	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2	м2	1181,4	7,56			8931,38
51	101-2914	Дюбели полипропиленовые кровельные 50x15x150	100 шт.	31,36	64,74			2030,25
52	101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм	шт.	1112	5,3			5893,6
53	101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1.2 мм	м2	1322,4	46,02			60856,85
54	101-3177	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1.5 мм	м2	6,708	49,86			334,46
55	101-3197	Винты самонарезающие остроконечные 4,8x50 мм	100 шт.	40,08	10,06			403,2
56	101-3198	Винты самонарезающие остроконечные 4,8x70мм	100 шт.	31,36	25,49			799,37
57	203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двуполосные ЛП 13-15 площадь 1.89 м2	м2	1	404,06			404,06
58	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	7,198	799,15			5752,28
59	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,03	656,42			19,69
60	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,8517	639,14			1183,5
61	402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2:0	м3	0,0017	628,68			1,07
62	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,0003	877,82			0,26
63	405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0186	1878,74			34,94
64	407-0001	Глина	м3	0,002	202,34			0,4
65	408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0015	149,48			0,22
66	411-0001	Вода	м3	9,5205	2,44			23,23
67	509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм	т	0,0004	48501,83			19,4
68	Прайс	Аэратор (флюгарка) ПВХ, в.225мм, д.75мм	шт.	8	73,33			586,64
69	Прайс	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1.2 мм Bauder Thermofol 12	м2	1322,4	72,25			95543,4
70	Прайс	Шайба кровельная стальная (КСШ-1) "Рокс" диаметром 50мм	шт.	3136	0,51			1599,36
71	ТССЦ-101-0956	Петля накладная	шт.	2	12,27			24,54
72	ТССЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	1	89,64			89,64
73	ТССЦ-101-2914	Дюбели полипропиленовые кровельные 50x15x150	100 шт.	-31,36	64,74			-2030,25
74	ТССЦ-101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1.2 мм	м2	-1322,4	46,02			-60856,85
75	ТССЦ-101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	т	0,269662	8696,43			2345,1

ГРАНД-Смета

1	2		4	5	6	7	8	9
76	ТССЦ-101-4189	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000x1000x1.4мм	кг	162,7248	14,98			2437,62
77	ТССЦ-404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм. марка 75	1000 шт.	0,05	1618,36			80,92
		ИТОГО:						131120,5
Перевозка								
78	ТССЦпг03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 25 км I класс груза	1 т груза	19,74522	16,82			332,11
		ИТОГО:						332,11
Погрузка/разгрузка								
79	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19,74522	41,42			817,85
		ИТОГО:						817,85
Неучтенные ресурсы								
Материалы								
80	101-4189	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000x1000x1.4мм	кг		14,98			
81	101-9411	Скобяные изделия	компл.					
82	201-9150	Растяжки с талрепами	шт.					
83	301-9115	Дефлекторы	шт.	8				
84	404-9001	Кирпич	1000 шт.					
85	509-9900	Строительный мусор	т	0,5529				
		ИТОГО:						0

Составил: инженер по проектно-сметной работе ООО "Новый город"  Н.Г.Константинова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: и. о. начальника отдела подготовки проектно-сметной документации  М.А.Панина
(должность, подпись, расшифровка)