

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСКР г. Севастополь"

" 15/11 " ноября 2017 г. В. В. Рыбалкин

г. Севастополь

Капитальному

ремонту города

г. Севастополь

г. Севастополь

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, дом № 20 в г. Севастополе

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Подготовительные работы				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,5	
2	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0,7	
Демонтажные работы				
3	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	
4	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0528	
5	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
6	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0588	
Раздел 2. Фасад				
Стены				
7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,2412	
8	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,9309	
9	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	-8,564	
10	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	8,564	
11	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,9648	
12	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей)	100 м2 поверхности	6,206	

1	2	3	4	5
13	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	-1,552	
14	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-682,7	
15	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола	т	1,552	
16	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	682,7	
17	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	6,206	
18	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,206	
Откосы				
19	Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,0895	
20	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных. Прим. откосов	100 м2	0,356	
21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,356	
22	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности (прим. откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4455	
Дверные и оконные заполнения				
23	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0528	
24	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,88	
25	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	2	
26	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,185	
27	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4796	
28	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб. Прим. Демонтаж	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,195	

1	2	3	4	5
29	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,195	
Ремонт отмостки				
30	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,392	
Раздел 3. Прочие работы				
31	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	3,446	
32	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,3324	
33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	4,3324	

Составил: инженер строительного контроля НКО "ФСР г.Севастополь" Фили
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам.ачальника Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь" Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)