

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы Заказчика  
НКО "ФСКР г.Севастополь"

В. В. Рыбалкин

"15" 08 2017 г.

«Фонд содействия

ремонту города

Севастополя»

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Василия Кучера,  
дом № 3 в г.Севастополе

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. ФАСАД</b>				
Подготовительные работы				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально для проекции наружных лесов	3,876	
2	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0,19	
Демонтажные работы				
3	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
4	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,028	
5	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
6	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,026781	
7	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Прим. демонтаж)	1 т конструкций	0,267	
Стены				
8	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен й поверхности	1,7442	
9	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2,1318	
10	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатыва емой поверхности	0,3876	
11	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	-3,566	
12	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	3,566	

1	2	3	4	5
13	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,1318	
14	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,1318	
15	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей)	100 м2 поверхности	3,876	
16	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	-0,969	
17	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-426,4	
18	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	426,4	
19	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола	т	0,969	
20	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2 отделяем ой поверхности	3,876	
21	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3,876	
Ремонт откосов				
22	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. откосов)	100 м2 расчищен ой поверхности	0,19481	
23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов)	100 м2 отремонти рованной поверхности	0,08349	
24	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности (прим. откосов)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,2783	
Дверные и оконные заполнения				
26	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,026781	
27	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,8	
29	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	2,8	

1	2	3	4	5
30	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,063	
31	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,307	
32	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0703	
33	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12475	
34	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,125	
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>				
35	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,8082	
36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,251	
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	1,251	

Составил: инженер строительного контроля НКО "ФСР г. Севастополь"  \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. ачальника Службы Заказчика НКО "ФСР г. Севастополь"  \_\_\_\_\_ Р.А. Сычев  
(должность, подпись, расшифровка)