

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

к Локальной смете № 02-01-01

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: ул.Очаковцев, дом № 21, г.Севастополь,

Основание: **дефектный акт**

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах			Всего, руб
					На единицу	в тч ЗП	Обоснование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы подрядчика								
Трудозатраты								
1	1-1-0	Затраты труда рабочих (ср 1)	чел.час	22,6	6,42			145,09
2	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	752,22	6,97			5242,98
3	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	14,29	7,61			108,75
4	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	383,83	7,71			2959,33
5	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	581,47	7,81			4541,28
6	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	6,22	8,01			49,82
7	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	225,83	8,29			1872,13
8	1-4-6	Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.час	543,28	9,37			5090,53
9	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,52				
		ИТОГО	чел.час	2532,26				20009,91
Машины и механизмы								
10	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0.59 т)	маш.час	10,13	1,73			17,52
11	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,03	29,78	11,84		0,89
12	031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.час	2,49	478,52	12,63		1191,51
13	330206	Дрели электрические	маш.час	14,19	2,01			28,52
14	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	6,39	86,79			554,59
		ИТОГО	маш.час	33,23				1793,03
Материалы								
15	101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,0018	8735,48			15,72

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	733,9	26,37			19352,94
17	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,2494	81,16			20,24
18	101-1757	Ветошь	кг	0,0753	1,74			0,14
19	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0012	7671,42			9,21
20	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0552	8557,72			472,39
21	101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,06	1549,99			93
22	101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,2335	8827,35			2061,19
23	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0,2862	12706,69			3636,66
24	101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,0151	7942,06			119,93
25	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	97,92	14,06			1376,75
26	101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	438,8	0,82			359,82
27	113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0,1201	32818,61			3941,52
28	203-0514	Щиты настила	м2	22,68	45,79			1038,52
29	402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	2,669	20498,11			54709,46
30	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,404	639,14			2814,77
31	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,643	639,14			3606,66
32	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	1,668	877,82			1464,2
33	411-0001	Вода	м3	2,4456	2,44			5,97
34	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-733,9	26,37			-19352,94
35	ТССЦ-101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	733,9	9,51			6979,39
36	ТССЦ-101-4516	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола	т	1,668	3236,5			5398,48
37	ТССЦ-405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	-1,668	877,82			-1464,2
		ИТОГО						86659,82
Перевозка								
38	ТССЦпг03-21-01 030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	1 т груза	21,94	18,73			410,94
		ИТОГО	1 т груза	21,94				410,94
Погрузка/разгрузка								

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21,9402	41,42			908,76
		ИТОГО	1 т груза	21,9402				908,76

Составил:



Проверил:

