

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСКР-г. Севастополь"

В.В.Рыбалкин

2017 г.

Дефектный акт

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу
г. Севастополь, ул. Керченская, д.32

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ФАСАД				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9,4	
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
3	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,03	
4	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	
5	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,07196	
6	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0,47	
7	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	8,24	
8	мусор от отбивки штукатурки	т	29,66	
9	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортеко-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,24	
10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8,24	
11	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей)	100 м2 поверхности	8,24	
12	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	-2,06	
13	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-906,4	
14	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	906,4	
15	Клей монтажный "Ceresit" СТ85 для пенополистирола	т	2,06	

1	2	3	4	5
16	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2 отделяваем ой поверхности	8,24	
17	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	8,24	
18	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб. Прим. Демонтаж	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,47	
19	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,47	
20	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,07196	
21	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	
22	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1500x2100 мм	шт.	1	
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,036	
Раздел 2. Прочие работы				
24	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	30,4729	
25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30,4729	
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	30,4729	

Составил: инженер строительного контроля НКО "ФСР г.Севастополь" _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь" _____ Р.А. Сычев

(должность, подпись, расшифровка)