

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

к Локальной смете № 02-01-01

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, дом № 20 в г.Севастополе,

Основание: **дефектный акт**

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах			Всего, руб
					На единицу	в тч ЗП	Обоснование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы подрядчика								
Трудозатраты								
1	1-1-0	Затраты труда рабочих (ср 1)	чел.час	4,08	6,42			26,19
2	1-1-7	Затраты труда рабочих (ср 1,7)	чел.час	29,2	6,81			198,85
3	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	623,54	6,97			4346,08
4	1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	2,45	7,09			17,37
5	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	6,92	7,16			49,55
6	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	5,92	7,29			43,16
7	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	6,36	7,55			48,02
8	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	1,87	7,61			14,23
9	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	325,16	7,71			2506,98
10	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	11,39	7,81			88,96
11	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	47,83	7,91			378,33
12	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	16,74	8,01			134,09
13	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	224,75	8,29			1863,18
14	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	404,69	8,59			3476,29
15	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	21,63	8,85			191,43
16	1-4-6	Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.час	261,85	9,37			2453,53
17	2	Затраты труда машинистов	чел.час	30,36				
		ИТОГО	чел.час	2024,74				15836,24
Машины и механизмы								
18	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0.59 т)	маш.час	5,16	1,73			8,92
19	030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1.25 т)	маш.час	6,42	3,35			21,51

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.час	0,05	26,37	10,13		1,32
21	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,23	29,78	11,84		6,85
22	031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.час	6,7	478,52	12,63		3206,08
23	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	3,38	8,68			29,34
24	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	3,54	91,1	8,82		322,5
25	111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.час	19,84	17,16	7,83		340,45
26	122899	Виброплита электрическая	маш.час	2,52	9,22			23,23
27	134041	Шуруповерт	маш.час	1,49	3,1			4,62
28	330206	Дрели электрические	маш.час	8,3	2,01			16,68
29	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	1,01	5,23			5,28
30	330803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш.час	6,76	1,09			7,37
31	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	0,31	1,53			0,48
32	331451	Перфораторы электрические	маш.час	3,9	2,1			8,19
33	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.час	6,85	6,86			46,99
34	340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч мощность 1 кВт	маш.час	4,1	5,75			23,58
35	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	14,2	86,79			1232,41
36	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,3324	41,42			179,45
37	ТССЦпг03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 20 км I класс груза	1 т груза	4,3324	14,91			64,6
		ИТОГО	1 т груза	103,4248				5549,85
Материалы								
38	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0003	7877,46			2,36
39	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло- серая	т	0,0164	11921,95			195,52
40	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2		26,37			
41	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0006	10616,1			6,37
42	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40- 25	м2	0,1292	81,16			10,49

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	101-1757	Ветошь	кг	0,2615	1,74			0,46
44	101-1757	Ветошь	кг	0,9354	1,74			1,63
45	101-1825	Олифа натуральная	кг	1,7945	26,7			47,92
46	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,006	8557,72			51,35
47	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.85 л	шт.	0,588	52,98			31,15
48	101-2052	Лента бутиловая	м	18,32	1,2			21,98
49	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	3,749	7,16			26,84
50	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex. Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	4,858	48,11			233,72
51	101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0585	1549,99			90,67
52	101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,2275	8827,35			2008,22
53	101-2789	Лента ПСУЛ	м	11,3	5,24			59,21
54	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0,0169	12706,69			214,74
55	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0,2358	12706,69			2996,24
56	101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,0078	7942,06			61,95
57	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	5,792	14,06			81,44
58	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	80,68	14,06			1134,36
59	101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	3,231	5,75			18,58
60	101-4516	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола	т	1,552	3043,28			4723,17
61	101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	68,92	0,82			56,51
62	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	42,24	0,31			13,09
63	113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0,1117	32818,61			3665,84
64	113-8066	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	8,564	39,96			342,22
65	203-0514	Щиты настила	м2	22,1	45,79			1011,96
66	203-0991	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	5,28	1367,95			7222,78
67	203-8147	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН. площадь 2.73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	2	1032,77			2065,54
68	204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,0176	6507,21			114,53
69	402-0066	Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0.7 мм)	т	1,552	25593,13			39720,54
70	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,566	639,14			1000,89
71	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	9,663	639,14			6176,01


ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т		877,82			
73	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800. фракция 20-40 мм	м3	3,92	165,33			648,09
74	410-1020	Асфальт литой для покрытий тротуаров	м3	1,636	1636,9			2677,97
75	411-0001	Вода	м3	0,1339	2,44			0,32
76	411-0001	Вода	м3	3,2025	2,44			7,82
77	ТССЦ-101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная. армирующая. фасадная	м2	682,7	9,51			6492,48
78	ТССЦ-113-8066	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	-8,564	39,96			-342,22
79	ТССЦ-113-8067	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	8,564	14,79			126,66
		ИТОГО						83019,4

Неучтенные ресурсы

Материалы								
80	203-9066	Блоки дверные металлические	м2	5,88				
81	509-9900	Строительный мусор	т	4,3324				
		ИТОГО						0

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"  О.А. Андросова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам.начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"  Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)