

# УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы Заказчика  
НКО "ФСКР г. Севастополь"  
" 15 " января 2017 г. В. В. Рыбалкин



## Дефектный акт

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу  
г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д. 4

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. ФАСАД</b>				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально для наружных лесов	4,48	
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
3	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,028	
4	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
5	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,026781	
6	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Прим. демонтаж)	1 т конструкций	0,307	
7	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	4,34	
8	мусор от отбивки штукатурки	т	15,62	
9	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатыва емой поверхности	4,34	
10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	4,34	
11	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей)	100 м2 поверхности	4,34	
12	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	-1,085	
13	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-477,4	
14	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	477,4	
15	Клей монтажный "Ceresit" СТ85 для пенополистирола	т	1,085	

1	2	3	4	5
16	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2 отделяем ой поверхности	4,34	5
17	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	4,34	
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,026781	
19	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,8	
20	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1400x2100 мм	шт.	1	
21	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,073	
22	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,307	
23	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0703	
24	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,14075	
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>				
25	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	16,0628	
26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16,0628	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	16,0628	

Составил: инженер строительного контроля НКО"ФСКР г.Севастополь" \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г.Севастополь" \_\_\_\_\_ Р.А. Сычев

(должность, подпись, расшифровка)