

Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСР г. Севастополь"

НКО "ФСР" г. Севастополь

2017 г.

квартирного дома по адресу: ул. Советская, дом № 14,
г.Севастополь



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Подготовительные работы				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	3,28	
2	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0,12	
Раздел 2. Ремонт фасада				
Стены				
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расшищен й поверхности	2,156	
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отделенных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,924	
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,924	
6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей	100 м2 поверхности	3,08	
7	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	-0,77	
8	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола	т	0,77	
9	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-338,8	
10	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	338,8	
11	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли; состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (Короед)	100 м2 отделяваем ой поверхности	3,08	

1	2	3	4	5
12	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,08	
Ремонт откосов				
13	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка откосов	100 м2 расчищенной поверхности	0,224	
14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,096	
15	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	
Отливы				
16	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,1	
Раздел 3. Прочие работы				
17	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	10,8994	
18	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,8994	
19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	10,899	

Составил: инженер строительного контроля НКО "ФСР г. Севастополь" Б.М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г. Севастополь" Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)