

## Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул.Береговая, д. 2

(наименование стройки)

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

к Локальной смете № 02-01-01

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул.Береговая, д.2,

Основание: **дефектный акт**

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах			Всего, руб
					На единицу	в тч ЗП	Обоснование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ресурсы подрядчика</b>								
<b>Трудозатраты</b>								
1	1-1-0	Затраты труда рабочих (ср 1)	чел.час	24,41	6,42			156,71
2	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	188,98	6,97			1317,19
3	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	50,65	7,22			365,69
4	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	3,14	7,55			23,7
5	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	123,17	7,71			949,64
6	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	58,1	7,81			453,76
7	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	6,46	8,01			51,74
8	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	115,33	8,1			934,17
9	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	301,23	8,29			2497,2
10	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,47	8,59			55,58
11	1-4-6	Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.час	81,43	9,37			763
12	2	Затраты труда машинистов	чел.час	6,21				
		<b>ИТОГО</b>	<b>чел.час</b>	<b>965,58</b>				<b>7568,38</b>
<b>Машины и механизмы</b>								
13	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	2,78	1,73			4,82
14	030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,09	3,35			0,3
15	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 25 м	маш.час	0,02	26,37	10,13		0,52
16	031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.час	2,58	478,52	12,63		1234,58
17	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.час	3	91,1	8,82		273,3
18	110211	Автобетононасосы, производительность 65 м³/ч	маш.час	0,33	287,22	11,84		94,78
19	111501	Растворонасосы 3 м³/ч	маш.час	0,28	17,16	7,83		4,8

## ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	122899	Виброплита электрическая	маш.час	0,73	9,22			6,73
21	330206	Дрели электрические	маш.час	2,13	2,01			4,28
22	330803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш.час	6	1,09			6,54
23	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.час	2,94	6,86			20,16
24	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,42	86,79			123,24
25	400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.час	6,58	136,09			895,47
		<b>ИТОГО</b>	<b>маш.час</b>	<b>28,88</b>				<b>2669,52</b>
<b>Материалы</b>								
26	101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0,0064	18463,54			118,17
27	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0022	16393,34			36,07
28	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	110	26,37			2900,7
29	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8603	81,16			69,81
30	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0164	4269,77			70,02
31	101-1757	Ветошь	кг	0,4997	1,74			0,89
32	101-1805	Гвозди строительные	т	0,008	7671,42			61,37
33	101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0122	1549,99			18,91
34	101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0473	8827,35			417,53
35	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0,1695	12706,69			2153,79
36	101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,0352	7942,06			279,56
37	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	57,9727	14,06			815,11
38	101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	473,9	0,82			388,6
39	102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,376	1608,01			604,61
40	102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,588	1677,27			986,23
41	113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0,018	32818,61			590,74
42	113-8066	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	3,68	39,96			147,06
43	203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	11,84	73,26			867,4
44	203-0514	Щиты настила	м2	4,59	45,79			210,18
45	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2	674,36			1348,72
46	402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	0,1907	627,86			119,73
47	402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0,4	20498,11			8199,24
48	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	3,991	639,14			2550,81



ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,25	877,82			219,46
50	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	4	165,33			661,32
51	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0001	153,24			0,02
52	411-0001	Вода	м3	0,5835	2,44			1,41
53	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-110	26,37			-2900,7
54	ТССЦ-101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	110	9,51			1046,1
55	ТССЦ-101-4516	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола	т	0,25	3025,62			756,41
56	ТССЦ-113-8066	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	-3,68	39,96			-147,06
57	ТССЦ-113-8067	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	3,68	14,69			54,06
58	ТССЦ-402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	-0,4	20498,11			-8199,24
59	ТССЦ-402-0383	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 "структурная" (белая)	кг	400	4,05			1620
60	ТССЦ-405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	-0,25	877,82			-219,46
		<b>ИТОГО</b>						<b>15847,57</b>
<b>Перевозка</b>								
61	ТССЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	1 т груза	47,394	18,73			887,69
		<b>ИТОГО</b>	<b>1 т груза</b>	<b>47,394</b>				<b>887,69</b>
<b>Погрузка/разгрузка</b>								
62	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	47,3943	3,24			153,56
		<b>ИТОГО</b>	<b>1 т груза</b>	<b>47,3943</b>				<b>153,56</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_