

## УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Службы Заказчика  
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

2017 г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Пр. Генерала Острякова, дом № 184, г.Севастополь  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Пр. Генерала Острякова, дом № 184, г.Севастополь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 5033,861 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1391,297 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 10022,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Панельные

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Подготовительные работы</b>												
1	ТЕР08-07-001-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (201228 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (116842 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	27,78 2778 / 100	930,88 443,55	8,74	478,59	25860	12322	243	13295	57,5288	1598,15

Раздел 2. Ремонт межпанельных швов									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР07-01-037-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором горизонтальных(горизонтальных+вертикальных) (100 м шва) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (9892 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5795 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,265 $((272+181)*50\%) / 100$	1737,26 251,06	830,13	656,07	3935	569	1880	1486	31,3432	70,99
6	<b>ТЕР46-08-022-09</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм (100 п. м шва) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (6048 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3456 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,72 $272 / 100$	27953,04 150,85	125,51	27676,68	76032	410	341	75281	17,5605	47,76
7	<b>ТССЦ-101-6259</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Concsresive 1406, компонент А (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-416,2 -Ф16.p1	135,67		135,67	-56466			-56466		
8	<b>ТССЦ-101-6260</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Concsresive 1406, компонент В (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-138,7 -Ф16.p2	135,67		135,67	-18817			-18817		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	каталог ТССЦ-101-4516	Клей монтажный "Ceresit" СТ85 для пенополистирола (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	0,5549 0,4162+0,1387	3414,43		3414,43	1895			1895		
10	ТССЦ-101-2615 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	55,6 (Ф16,р3*0,2)	9,51		9,51	529			529		
11	ТЕР46-08-022-12 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм (100 п. м шва) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (4234 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2419 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,81 181 / 100	27972,25 158,55	137,02	27676,68	50630	287	248	50095	18,4575	33,41
12	ТССЦ-101-6259 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Concreactive 1406, компонент А (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-276,9 -Ф18,р1	135,67		135,67	-37567			-37567		
13	ТССЦ-101-6260 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Concreactive 1406, компонент В (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-92,31 -Ф18,р2	135,67		135,67	-12524			-12524		
14	каталог ТССЦ-101-4516	Клей монтажный "Ceresit" СТ85 для пенополистирола (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	0,36921 0,09231+0,2769	3414,43		3414,43	1261			1261		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТССЦ-101-2615</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87</i>	37 <i>(Ф18,р3*0,2)</i>	9,51		9,51	352			352		
16	<b>каталог ТССЦ-101-6857</b>	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 100 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87</i>	3	31,46		31,46	94			94		

### Раздел 3. Ремонт фасада

#### Ремонт откосов

17	<b>ТЕРп62-41-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. откосов) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (1803 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1061 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,907 <i>(181,4*90,7) / 100</i>	166,73 166,73			151	151			23,92	21,7
18	<b>ТЕРп61-20-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов) (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (32896 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (19639 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,907 <i>(181,4*50%) / 100</i>	5898,91 3083,14	2,7	2813,07	5350	2796	2	2552	371,91	337,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ТЕР15-04-019-06</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности (прим. откосов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (3146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1455 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,814 181,4 / 100	1014,64 123,36	63,11	828,17	1841	224	114	1503	13,9392	25,29
20	<b>ТЕРп62-4-7</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 30% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (15917 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9363 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,0165 201,65 / 100	1285,16 661,09	5,99	618,08	2592	1333	12	1247	85,744	172,9
21	<b>ТЕР13-06-003-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (19023 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13233 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	173,24	9,06 9,06			1570	1570			1,1902	206,19





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТЕРп62-41-1</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (17744 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (10438 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	8,9125 (1782,49-891,24) / 100	166,73 166,73			1486	1486			23,92	213,19
26	<b>ТЕРп61-10-3</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (177290 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (105845 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	8,91245 ((1760,67+21,82)*50%) / 100	3099,14 1690,76	1,41	1406,97	27621	15069	13	12539	216,4875	1929,43
27	<b>ТЕР10-01-092-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (8439 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4032 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,91245 ((1760,67+21,82)*0,5) / 100	493,2 59,31	64,49 0,59	369,4	4396	529	575 5	3292	7,8556	70,01
28	<b>ТССЦ-113-8066</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-81,99 -Ф13,р1	39,96		39,96	-3276			-3276		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	каталог ТССЦ-113-8067	Антисептик "НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР" для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	81,99 -Ф24	15,7		15,7	1287			1287		
30	ТЕРр61-28-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей) (100 м2 поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (137170 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (81893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	17,8249 (1760,67+21,82) / 100	3787,83 654,06	13,18	3120,59	67518	11659	235	55624	93,84	1672,69
31	ТССЦ-405-0219 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-4,456 -Ф3,р2	877,82		877,82	-3912			-3912		
32	каталог ТССЦ-101-4516	Клей монтажный "Ceresit" СТ85 для пенополистирола (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	4,456 -Ф20	3414,43		3414,43	15215			15215		
33	ТССЦ-101-0874 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-1961 -Ф3,р1	26,37		26,37	-51712			-51712		
34	ТССЦ-101-2615 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	1961 Ф3,р1	9,51		9,51	18649			18649		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТЕР15-04-048-03</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (Короед) (100 м2 отделываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (191053 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (88362 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	17,8249 (1760,67+21,82) / 100	9611,05 762,96	57,95	8790,14	171316	13600	1033	156683	81,4263	1451,42
36	<b>ТЕР15-04-019-08</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (28784 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13313 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	17,8249 (1760,67+21,82) / 100	841,18 114,96	60,56	665,66	14994	2049	1079	11866	12,8018	228,19
37	<b>ТЕРп58-20-1</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (27417 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (20080 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	6,048 (1,45*8+34,2*2+8,85*48+100) / 100	2026,85 362,4	6,73 1,09	1657,72	12258	2192	41 7	10025	47,6215	288,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	<b>ТССЦ-101-1875</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-1,113	8557,72		8557,72	-9525			-9525		
39	<b>ТССЦ-101-3190</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	0,769337 1,113/5,7*3,94	13640,42		13640,42	10494			10494		
Цоколь												
40	<b>ТЕРп61-10-5</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм 50% от площади цоколя (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (13236 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (7902 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,348 (69,6*0,5) / 100	5338,51 3233,89	2,05	2102,57	1858	1125	1	732	399,2455	138,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	<b>ТЕР15-04-019-08</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (1124 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (520 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,696 69,6 / 100	841,18 114,96	60,56	665,66	585	80	42	463	12,8018	8,91
Двери подъездные и в мусорокамеры												
42	<b>ТЕРp56-9-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,02 2 / 100	1657,59 1283,79	373,8 35,02		33	26	7 1		179,3	3,59
43	<b>ТЕРp56-10-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (123 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (88 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,0391 3,91 / 100	257,23 257,23			10	10			36,28	1,42
44	<b>ТЕР09-04-012-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Двери подъездные и в мусорокамеры) (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (1005 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (845 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,91	66,37 21,24	19,25	25,88	260	83	75	102	2,4	9,38
45	<b>прайс</b>	Блок дверной стальной наружный однопольный размер 2,091x0,932=1,925м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	2	952,77		952,77	1906			1906		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 4. Козырьки на подъездах и верхних этажах</b>												
Козырьки на подъездах												
46	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов в 2 слоя (без примыканий) (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (693 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (396 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,4678 <i>(16,78+30) / 100</i>	142,09 100,23	41,86		66	47	19		14,38	6,73
47		Мусор от разборки рулонных покрытий (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87</i>	0,243256 <i>(46,78*2,6*2)/1000</i>									
48	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (РАЗБОРКА) (100 м2 стяжки) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (1389 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (664 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,4678 <i>(16,78+30) / 100</i>	324,41 167,9	156,51 15,34		152	79	73 7		21,776	10,19
49	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (РАЗБОРКА. к=15) (100 м2 стяжки) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приведение к толщине 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (743 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (356 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,4678 <i>Ф9</i>	125,28 92,52	32,76 3,48		59	44	15 2		12	5,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50		мусор от разборки стяжки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	0,90612 16,78*0,03*1,8									
51	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (2003 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (958 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4678 Ф9	1739,42 241,35	244,55 23,96	1253,52	814	113	114 11	587	31,303	14,64
52	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (к=15) (100 м2 стяжки) (Приведение к толщине 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (1051 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4678 Ф9	1406,84 133	51,19 5,44	1222,65	658	62	24 3	572	17,25	8,07
53	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (194 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (93 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4678 Ф7	128,43 25,15	4,34	98,94	60	12	2	46	3,22	1,51



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	<b>ТЕР12-01-002-09</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (1066 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (510 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4678 Ф8	10734,94 138,71	53,04 2,96	10543,19	5022	65	25 1	4932	16,514	7,73

#### Раздел 5. Ремонт отмостки

55	<b>ТЕР06-01-080-14</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В30 (М400) (100 м3 бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (1564 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,0646 6,46 / 100	55434,18 2102,92	2073,87 356,95	51257,39	3581	136	134 23	3311	301,71	19,49
56	<b>ТССЦ-408-0141</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Песок природный для строительных растворов средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-2,842	149,48		149,48	-425			-425		
57	<b>ТССЦ-408-0014</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-5,168	184,06		184,06	-951			-951		
58	<b>ТССЦ-101-1325</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 500 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-2,765	698,64		698,64	-1932			-1932		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (1334 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (734 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0646 (64,6*0,1) / 100	64703,47 1254,6	1582,56 213,12	61866,31	4180	81	102 14	3997	180	11,63
60	<b>ТССЦ-401-0061</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-6,589	578,66		578,66	-3813			-3813		
61	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	6,589	674,36		674,36	4443			4443		
62	<b>ТЕР06-01-015-10</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (182 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (100 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,12597 64,6*1,95/1000	5522,92 99,98	37,14 1,89	5385,8	696	13	5	678	12,64	1,59
63	<b>ТССЦ-204-0100</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	-0,126	5128,74		5128,74	-646			-646		
64	<b>ТССЦ-204-0097</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87	0,12597 64,6*1,95/1000	8816,75		8816,75	1111			1111		

**Раздел 6. Прочие работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	<b>ТЕРп69-15-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР (4196 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2543 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	54,768476 53,7751+0,087256+0,90612	23,01 6,61		16,4	1260	362		898	1,03	56,41
66	<b>ТССЦпг01-01-01-041</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	53,7751	41,42	41,42		2227		2227			
67	<b>ТССЦпг03-21-01-030</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02-01-001-02 Многоквартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	54,768476 53,7751+0,087256+0,90612	18,73	18,73		1026		1026			


#### ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ


Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	362930	79026	14712 205	269192		10022,32
Накладные расходы	72663					
Сметная прибыль	43784					
<b>Итого по смете:</b>						
Конструкции из кирпича и блоков	75087					2873,58
Прочие ремонтно-строительные работы	7716					89,06
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	5012					70,99
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	127908					87,9
Материалы для строительных работ	-143086					
Малярные работы (ремонтно-строительные)	8090					407,79
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	141885					4078,38
Отделочные работы	211270					1713,81
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	6102					247,94
Деревянные конструкции	5249					70,01
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	5987					288,01
Кровли	17910					47,75



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проемы (ремонтно-строительные)						96					5,01
	Строительные металлические конструкции						387					9,38
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)						378					19,49
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						6133					13,22
	Погрузо-разгрузочные работы						2227					
	Перевозка грузов автотранспортом						1026					
	Итого						479377					10022,32
	В том числе:											
	Материалы						269192					
	Машины и механизмы						14712					
	ФОТ						79231					
	Накладные расходы						72663					
	Сметная прибыль						43784					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>479377</b>					<b>10022,32</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						362930	79026	14712 205	269192		10022,32
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многokвартирные жилые дома. Панельные, 2-й квартал 2017 г. ОЗП=17,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,56; МАТ=6,87)						3339591	1387697	102544 3600	1849350		10022,32
	Накладные расходы						1081666					
	Сметная прибыль						612604					
	<b>Итого по смете:</b>											
	Конструкции из кирпича и блоков						1054007					2873,58
	Прочие ремонтно-строительные работы						67524					89,06
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						48992					70,99
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						895882					87,9
	Материалы для строительных работ						-983001					
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						117129					407,79
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1606655					4078,38
	Отделочные работы						1795139					1713,81
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						83346					247,94
	Деревянные конструкции						48384					70,01
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						89710					288,01
	Кровли						132132					47,75
	Проемы (ремонтно-строительные)						1461					5,01
	Строительные металлические конструкции						4531					9,38
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)						4907					19,49
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						44390					13,22
	Погрузо-разгрузочные работы						15522					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом						7151					
	Итого						5033861					10022,32
	В том числе:											
	Материалы						1849350					
	Машины и механизмы						102544					
	ФОТ						1391297					
	Накладные расходы						1081666					
	Сметная прибыль						612604					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>5033861,00</b>					<b>10022,32</b>

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г. Севастополь"  О.А. Андросова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Заместитель начальника службы заказчика НКО "ФСР г. Севастополь"  Р.А. Сычев  
(должность, подпись, расшифровка)