

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Службы Заказчика

НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В.Рыбалкин

2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул.Одинцова, д.11 в г.Севастополь

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул.Одинцова, д.11 в г.Севастополь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1122,663 тыс. руб.

Средства на оплату труда 182,396 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1336,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------------------------------|--|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Ремонт Кровли | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (9647 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5512 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 5,9 590 / 100 | 141,78 110,82 | 30,96 | 837 | 654 | 183 | 15,9 | 93,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|-------------------|-------------------|--------------|------|-----|-----------|--------|-------|
| 2 | | Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 8,673 5,9*1,47 | | | | | | | |
| 3 | ТЕРп58-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8303 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6081 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 5,9 | 146,98 107,48 | 39,5 5,45 | 867 | 634 | 233 32 | 15,16 | 89,44 |
| 4 | ТЕРп58-5-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1135 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (831 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,3 30 / 100 | 4420,05 303,41 | 31,48 | 1326 | 91 | 9 | 39,87 | 11,96 |
| 5 | ТЕРп58-5-7 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8041 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5890 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 20 | 135,05 32,27 | 30,6 | 2701 | 645 | 612 | 4,24 | 84,8 |
| 6 | ТЕРп58-5-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4563 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3342 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,3 30 / 100 | 5396,82 1219,2 | 57,81 | 1619 | 366 | 17 | 160,21 | 48,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------|---|---|---|-------------------|----------------|-------|-----|-----------|---------|--------|
| 7 | ТЕРp58-12-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100% замены нового материала) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (9376 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6867 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i> | 4,85 <i>485 / 100</i> | 2449,71 151,37 | 26,02 3,79 | 11881 | 734 | 126 18 | 21,35 | 103,55 |
| Огнебиозащитное покрытие | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8045 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5015 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 4,65796 <i>(485*0,7+30*2*0,7*(0,15+0,044)*2+110) / 100</i> | 271,44 126,05 | 143,63 1,78 | 1264 | 587 | 669 8 | 14,8465 | 69,15 |
| 9 | ТССЦ-113-8070 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> | 150 | 32,87 | | 4931 | | | | |
| Устройство кровли | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|------|-------------------|---------------|-------|------|-----------|---------|--------|
| 10 | ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6882 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3291 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 5,9 | 830,8 70,41 | 40,53 1,93 | 4902 | 415 | 239 11 | 9,016 | 53,19 |
| 11 | ТССЦ-101-0856 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | -649 | 4,87 | | -3161 | | | | |
| 12 | ТССЦ-101-4135 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 649 | 8,6 | | 5581 | | | | |
| 13 | ТЕР12-01-023-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (29564 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14139 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4,85 | 8529,82 365,56 | 144 11,69 | 41370 | 1773 | 698 57 | 47,4145 | 229,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------|-----|-----------|---------|--------|
| 14 | 101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | -620,8 | 57,77 | | -35864 | | | | |
| 15 | 101-4570 КТЦ№4 2017г. | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 620,8 | 53,9 | | 33461 | | | | |
| 16 | 101-4128 КТЦ№4 2017г. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 26,4 | 115,39 | | 3046 | | | | |
| 17 | ТЕР12-01-009-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (13732 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6567 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,1 110 / 100 | 19230,11 741,69 | 369,56 31,23 | 21153 | 816 | 407 34 | 97,4625 | 107,21 |
| 18 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | -1,221 | 8557,72 | | -10449 | | | | |
| 19 | 101-5052 КТЦ№4 2017г. | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 214,210526 1221/5,7 | 52,34 | | 11212 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|---|--|------------------|--------------------|---------------|------|-----|---------|--------|-------|
| 20 | ТЕР15-04-024-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4523 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2092 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,1 110 / 100 | 1113,93 292,43 | 5,8 0,15 | 1225 | 322 | 6 | 37,444 | 41,19 |
| Слуховые окна | | | | | | | | | | |
| 21 | ТЕРp58-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (549 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (402 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 2203,49 2192,94 | 10,55 | 44 | 44 | | 309,3 | 6,19 |
| 22 | ТЕР10-01-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1881 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (899 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 0,02*100 | 503,98 58,02 | 27,65 1,63 | 1008 | 116 | 55 3 | 7,6245 | 15,25 |
| 23 | ТССЦ-101-0898 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий односторонних высотой до 1,8 м (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 2 0,02*100 | 44,39 | | 89 | | | | |
| Люки | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|---------------------------|---------------------|-------------------|------|----|---------|----------|------|
| 24 | ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж) (100 м2 проемов) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (506 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (242 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 0,028 <i>2,8 / 100</i> | 2219,93 991,05 | 1228,88 129,29 | 62 | 28 | 34 4 | 131,2656 | 3,68 |
| 25 | ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт) (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (633 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (302 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 0,028 <i>2,8 / 100</i> | 45738,17 1238,81 | 1536,1 161,61 | 1281 | 35 | 43 5 | 164,082 | 4,59 |
| 26 | ТССЦ-101-2003 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> | 2 | 89,64 | | 179 | | | | |
| 27 | ТССЦ-101-0956 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Петля накладная (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> | 4 | 12,27 | | 49 | | | | |

ДВК

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|------|------|---------|--------|-------|
| 28 | ТЕРп60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6525 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4943 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ | 5 500 / 100 | 161,18 111,51 | 9,02 0,95 | 806 | 558 | 45 5 | 14,77 | 73,85 |
| 29 | ТССЦ-404-0004 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 0,5 500 / 1000 | 1618,36 | | 809 | | | | |
| 30 | ТЕРп61-31-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (12812 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (7649 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 100 / 100 | 2255,3 1089,31 | 1,9 | 2255 | 1089 | 2 | 131,4 | 131,4 |
| 31 | ТЕР15-04-005-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску(парапет и ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1966 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (909 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 100 / 100 | 854,38 139,83 | 9,05 0,15 | 854 | 140 | 9 | 17,457 | 17,46 |
| Водосток | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕРп58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1459 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1069 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,24 24 / 100 | 3347,12 486,28 | 6,94 | 803 | 117 | 2 | 63,9 | 15,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|-------------------------|-------------------|-------|------|-----|---|--------|-------|
| 33 | ТЕРp58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1957 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1434 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i> | 0,56 <i>56 / 100</i> | 5596,2 280,05 | 11,28 | 3134 | 157 | 6 | 36,8 | 20,61 |
| 34 | ТЕРp58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (399 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (292 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i> | 0,08 <i>8 / 100</i> | 5968,93 404,09 | 6,94 | 478 | 32 | 1 | 53,1 | 4,25 |
| 35 | ТЕРp58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1309 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (959 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i> | 0,38 <i>38 / 100</i> | 899,1 275,56 | 0,87 | 342 | 105 | | 37,8 | 14,36 |
| 36 | ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3527 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2048 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 0,56 <i>56 / 100</i> | 871,89 385,7 | 7,6 | 488 | 216 | 4 | 50,025 | 28,01 |

Колпаки устройство

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|------------------------------------|-----------------|------|-------|-----|----|--------|-------|
| 37 | ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство колпаков над шахтами в два канала (8 каналов) (1 колпак) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие</i> <i>ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (1098 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (525 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 4 | 344,15 16,89 | 1,09 | 1377 | 68 | 4 | 2,2195 | 8,88 |
| 38 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие</i> <i>ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> | -0,152 | 8557,72 | | -1301 | | | | |
| 39 | 101-5052 КТЦ№4 2017г. | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие</i> <i>ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> | 26,666667 <i>0,152*1000/5,7</i> | 52,34 | | 1396 | | | | |
| 40 | ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) <i>(8 каналов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3);</i> <i>МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие</i> <i>ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (1648 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (788 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 4 | 519,43 25,46 | 3,26 | 2078 | 102 | 13 | 3,3465 | 13,39 |
| 41 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие</i> <i>ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> | -0,228 | 8557,72 | | -1951 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|-----------------------------|-----------------|------|-------|----|---|--------|------|
| 42 | 101-5052 КТЦ№4 2017г. | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 40 0,228*1000/5,7 | 52,34 | | 2094 | | | | |
| 43 | ТЕР12-01-011-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Устройство колпаков над шахтами в два канала (6 каналов) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1098 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (525 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4 | 344,15 16,89 | 1,09 | 1377 | 68 | 4 | 2,2195 | 8,88 |
| 44 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | -0,152 | 8557,72 | | -1301 | | | | |
| 45 | 101-5052 КТЦ№4 2017г. | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 26,666667 0,152*1000/5,7 | 52,34 | | 1396 | | | | |
| 46 | ТЕР12-01-011-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (275 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 | 173,14 8,49 | 1,09 | 346 | 17 | 2 | 1,1155 | 2,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|-----------------------------|-----------------|------|-------|-----|---|--------|-------|
| 47 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | -0,038 | 8557,72 | | -325 | | | | |
| 48 | 101-5052 КТЦ№4 2017г. | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 6,666667 0,038*1000/5,7 | 52,34 | | 349 | | | | |
| 49 | ТЕР12-01-011-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Устройство колпаков над шахтами в два канала (4 канала) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2181 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1043 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 8 | 344,15 16,89 | 1,09 | 2753 | 135 | 9 | 2,2195 | 17,76 |
| 50 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | -0,304 | 8557,72 | | -2602 | | | | |
| 51 | 101-5052 КТЦ№4 2017г. | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 | 53,333333 0,304*1000/5,7 | 52,34 | | 2791 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|---|--|-----------------------------|------------------|---------------|-------|----|---------|--------|------|
| 52 | ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1098 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (525 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 8 | 173,14 8,49 | 1,09 | 1385 | 68 | 9 | 1,1155 | 8,92 |
| 53 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> | -0,152 | 8557,72 | | -1301 | | | | |
| 54 | 101-5052 КТЦ№4 2017г. | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> | 26,666667 0,152*1000/5,7 | 52,34 | | 1396 | | | | |
| Ограждения | | | | | | | | | | |
| 55 | ТЕР12-01-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1115 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (533 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 1,06 106 / 100 | 2966,85 60,67 | 70,53 4,29 | 3145 | 64 | 75 5 | 7,6705 | 8,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----|---|---|--------|------|
| 56 | ТЕР13-03-004-26 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (109 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,265 1,06*0,5*0,5 | 437,42 35,67 | 7,85 0,11 | 116 | 9 | 2 | 4,4045 | 1,17 |

Раздел 2. Прочие

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------|-------|-------|-----|--|-----|--|--|
| 57 | ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 20,3968 11,7238+8,673 | 41,42 | | 845 | | | | |
| 58 | ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 20,3968 | 18,73 | 18,73 | 382 | | 382 | | |

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

| | | | | | |
|--|--------|-------|-------------|--|---------|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 125028 | 10205 | 3900 182 | | 1336,67 |
| Накладные расходы | 9759 | | | | |
| Сметная прибыль | 6054 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1873 | | | | 93,81 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 27598 | | | | 398,56 |
| Теплоизоляционные работы | 7085 | | | | 69,15 |
| Кровли | 33143 | | | | 458,55 |
| Строительные металлические конструкции | 57141 | | | | |
| Отделочные работы | 2732 | | | | 58,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|---------------|----|----------------|
| Деревянные конструкции | | | | | | 2973 | | | | 23,52 |
| Печные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 2409 | | | | 73,85 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 3660 | | | | 131,4 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | 872 | | | | 28,01 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | 128 | | | | 1,17 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | 845 | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 382 | | | | |
| Итого | | | | | | 140841 | | | | 1336,67 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 110078 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 3900 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 10387 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 9759 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 6054 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 140841 | | | | 1336,67 |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | 125028 | 10205 | 3900 182 | | 1336,67 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21) | | | | | | 891784 | 179200 | 28156 3196 | | 1336,67 |
| Накладные расходы | | | | | | 145957 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 84922 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | 27964 | | | | 93,81 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | 242511 | | | | 398,56 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | 58869 | | | | 69,15 |
| Кровли | | | | | | 297243 | | | | 458,55 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | 354846 | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | 27661 | | | | 58,65 |
| Деревянные конструкции | | | | | | 23194 | | | | 23,52 |
| Печные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 27876 | | | | 73,85 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 46826 | | | | 131,4 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | 11061 | | | | 28,01 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | 1009 | | | | 1,17 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | 845 | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 2758 | | | | |
| Итого | | | | | | 1122663 | | | | 1336,67 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 683583 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 28156 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 182396 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 145957 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|----------------|---|---|----|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сметная прибыль | | | | | | 84922 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 1122663 | | | | 1336,67 |

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь" _____ М.А. Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь" _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)