

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. УЗЕЛ №1										
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРp65-27-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	ПРИМ. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛА УЧЕТА. Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (796 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (506 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,01	7217,08 7217,08		72	72		912,4	9,12
2	ТЕРp65-14-4 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1317 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (836 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,24	550,08 496,93	16,32	132	119	4	65,3	15,67
3	ТЕР16-02-010-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (654 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (374 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	47,65 19,1	13,64	95	38	27	2,158	4,32
4	103-8003	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:100-150 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,1468 20*7,34/1000	8009,46		1176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	507-4386	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 57х3,0-150х150-771 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	16	88,43		1415				
6	ТЕР16-02-004-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3735 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2134 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2 0,10*2	15802,11 1079,64	333,91 7,39	3160	216	67 1	123,8119	24,76
7	ТССЦ-302-3290 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-20	143,09		-2862				
8	ТССЦ-301-1224 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	40	11,77		471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР16-05-001-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2547 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1455 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4	213,52 36,59	15,51 0,41	854	146	62 2	4,5178	18,07
10	ТССЦ-302-1712 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с41нж диаметром 100 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	4	1308,78		5235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР18-06-002-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1739 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (993 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	1635,13 50,19	27,24 0,41	3270	100	54 1	6,0548	12,11
12	ТЕРм11-05-002-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 200 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (884 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (624 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	109,65 27,26	66 9,57	219	55	132 19	3,1725	6,35
13	Поставка Подрядчика	М121-И6-Ду100Ф-1,6 (Измерительный модуль) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	5674,46		11349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРм11-02-032-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 20 МПа (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1839 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1298 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	346,17 67,03	182,99 9,75	692	134	366 20	7,5735	15,15
15	Поставка Подрядчика	ПД-МКС-М (преобразователь давления, встраиваемый в ИМ тип И6) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	592,9		1186				
16	ТЕР18-07-001-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка термометров в опрае прямых и угловых (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (137 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (78 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	133,08 4,04		266	8		0,4813	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поставка Подрядчика	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (Подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду100мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	495,76		992				
18	ТЕР16-07-003-07 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6884 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3933 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	609,12 99,48	20,55 0,41	2436	398	82 2	11,5816	46,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР16-07-006-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1566 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (895 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	42,86 22,64		171	91		2,7945	11,18

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

20	ТЕРм08-01-102-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2589 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1662 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	443,52 169,3	240 12,78	444	169	240 13	19,71	19,71
21	Поставка Подрядчика	Системный блок МКТС СБ-04-А2-БП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	3153,78		3154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРм10-01-001-10 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (824 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (582 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	97,15 65,76	27,84 2,62	97	66	28 3	7,6545	7,65
23	Поставка Подрядчика	Плата GSM - модема ПСМ-300 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	1107,09		1107				
24	ТЕРм08-01-101-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Преобразователь массой: до 0,15 т (1 шкаф) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1337 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (859 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	254,62 91,15	57 3,04	255	91	57 3	10,611	10,61
25	509-6512	Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	6823,17		6823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРм08-10-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1437 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (922 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,6	528,62 168,26	86,62	317	101	52	20,52	12,31
27	103-2425	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: (10м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	6,072	21,02		128				
28	103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром:20 мм (10шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	10,5	1,3		14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРм08-02-412-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (356 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (228 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,5	66,45 50,92	3 0,16	33	25	2	6,0615	3,03
30	501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000М) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,051 0,05*1,02	4126,04		210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,1	83,74 61,13	5,99 0,32	8	6	1	7,2765	0,73
32	501-1718	Кабель (витая пара) УТР 19С-У5-03GY-B305 (1000) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,0102 <i>0,01*1,02</i>	1138,36		12				
33	ТЕРм08-03-526-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (256 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (164 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	40,42 17,87	1,63	40	18	2	2,106	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	509-9011-199	Выключатели автоматические «IEK» BA47-60 1P 10А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	124,1		124				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
35	ТЕР46-03-002-15 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм (100 отверстий) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (782 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (447 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,04	5989,05 632,22	2469,76 698,97	240	25	99 28	73,6	2,94
36	103-8003	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:100-150 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,01588 1*15,88/1000	8009,46		127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР13-03-002-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,082 (20*0,41) / 100	268,4 78,4	16,05 0,15	22	6	1	8,2438	0,68
38	ТЕР15-04-030-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (576 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (266 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,082	869,25 498,46	4,89 0,2	71	41		63,016	5,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР26-01-001-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г.,</i> <i>многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56;</i> <i>ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (2434 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1517 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,3608 <i>(22*0,41)*0,04</i>	2917,22 498,88	109,84	1053	180	40	56,3713	20,34
40	ТССЦ-104-0140 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г.,</i> <i>многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56;</i> <i>ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-0,3725	1834,22		-683				
41	104-2260	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной:40 мм, диаметром 102 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г.,</i> <i>многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56;</i> <i>ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	24,2 <i>22*1,1</i>	51,41		1244				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						47475	2167	1353 92		256,21
Накладные расходы						2248				
Сметная прибыль						1465				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						22886				178,56
Итого Монтажные работы						28302				77,65
Итого						51188				256,21
В том числе:										
Материалы						43955				
Машины и механизмы						1353				
ФОТ						2259				
Накладные расходы						2248				
Сметная прибыль						1465				
ВСЕГО по смете						51188				256,21
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						47475	2167	1353 92		256,21
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						320782	38053	9769 1616		256,21
Накладные расходы						33606				
Сметная прибыль						20501				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						181514				178,56
Итого Монтажные работы						193375				77,65
Итого						374889				256,21
В том числе:										
Материалы						272960				
Машины и механизмы						9769				
ФОТ						39669				
Накладные расходы						33606				
Сметная прибыль						20501				
ВСЕГО по смете						374889				256,21

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г.Севастополь"  М.А. Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г.Севастополь"  Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)