

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Службы Заказчика  
НКО "ФСКР г. Севастополь"  
В.В. Рыбалкин  
" 16 " 06 2017 г.

Капитальный ремонт: установка узла теплового учета многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, пр. Октябрьской революции, дом 22, кор 9  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт: установка узла теплового учета многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, пр. Октябрьской революции, дом 22, кор 9  
(наименование стройки)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 498,410 тыс. руб.

строительных работ 216,434 тыс. руб.

монтажных работ 281,976 тыс. руб.

Средства на оплату труда 49,642 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 317,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 года (многоквартирные жилые дома, прочие)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. УЗЕЛ №1</b>												
<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>												
1	<b>ТЕР16-02-010-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (293 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (167 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	16,4 8,43	3,78	4,19	33	17	8	8	0,9522	1,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:50-80 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,0844 20*4,22/1000	8139,47		8139,47	687			687		
3	507-4386	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 57х3,0-150х150-771 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	16	88,43		88,43	1415			1415		
4	ТЕР16-02-004-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2530 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1446 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2 0,1*2	7379,73 732,01	173,75 2,7	6473,97	1476	146	35 1	1295	83,9454	16,79
5	ТССЦ-302-3288 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-20 -Ф1.p1	64,43		64,43	-1289			-1289		
6	ТССЦ-301-1224 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	40	11,77		11,77	471			471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1136 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (649 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	107,27 16,44	7,16	83,67	429	66	29	334	2,0286	8,11
8	<b>ТССЦ-302-1711</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	4	713,88		713,88	2856			2856		
9	<b>ТЕР18-06-002-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1136 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (649 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	792,79 32,95	13,16 0,14	746,68	1586	66	26	1494	3,9744	7,95
10	<b>Поставка Подрядчика</b>	М121-И6-Ду50Ф-1,6 (Измерительный модуль) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	3206,58		3206,58	6413			6413		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕРм11-05-002-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 200 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (645 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (455 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	85,47 20,19	48,89 7,09	16,39	171	40	98 14	33	2,35	4,7
12	<b>ТЕРм11-02-032-06</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 20 МПа (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1349 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (952 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	281,35 49,65	135,55 7,22	96,15	563	99	271 14	193	5,61	11,22
13	<b>Поставка Подрядчика</b>	ПД-МКТС-М (преобразователь давления, встраиваемый в ИМ тип И6) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	575,63		575,63	1151			1151		
14	<b>ТЕР18-07-001-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (121 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	132,63 3,59		129,04	265	7		258	0,4278	0,86
15	<b>Поставка Подрядчика</b>	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (Подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду25+50мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	351,23		351,23	702			702		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР16-07-003-06</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5267 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3009 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	389,41 76,22	10,98 0,14	302,21	1558	305	44 1	1209	8,8734	35,49
17	<b>ТЕР16-07-006-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1377 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (787 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	40,34 20,12		20,22	161	80		81	2,484	9,94
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>												
18	<b>ТЕРм08-01-102-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1906 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1224 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	337,4 125,41	177,78 9,47	34,21	337	125	178 9	34	14,6	14,6
19	<b>Поставка Подрядчика</b>	Системный блок МКТС СБ-04-А2-БП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	2733,42		2733,42	2733			2733		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ТЕРм10-01-001-10</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (609 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (430 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	72,88 48,71	20,62 1,94	3,55	73	49	21 2	3	5,67	5,67
21	<b>Поставка Подрядчика</b>	Плата GSM - модема ПСМ-300 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	582,09		582,09	582			582		
22	<b>ТЕРм08-01-101-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Преобразователь массой: до 0,15 т (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (995 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (639 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	216,21 67,52	42,22 2,25	106,47	216	68	42 2	106	7,86	7,86
23	<b>509-6512</b>	Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	6823,17		6823,17	6823			6823		
24	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1067 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,6	462,54 124,64	64,16	273,74	278	75	38	165	15,2	9,12
25	<b>103-2425</b>	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: (10м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	6,072	21,02		21,02	128			128		
26	<b>103-2600</b>	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром:20 мм (10шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	10,5	1,3		1,3	14			14		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕРм08-02-412-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup> (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,5	52,47 37,72	2,22 0,12	12,53	26	19	1	6	4,49	2,25
28	<b>501-8483</b>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000М) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,051 <i>0,05*1,02</i>	4126,04		4126,04	210			210		
29	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,1	66,34 45,28	4,44 0,24	16,62	7	5		2	5,39	0,54
30	<b>501-1718</b>	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 (1000) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,0102 <i>0,01*1,02</i>	1138,36		1138,36	12			12		
31	<b>ТЕРм08-03-526-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (185 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	35,36 13,24	1,21	20,91	35	13	1	21	1,56	1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	509-9011-199	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-60 1Р 10А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	124,1		124,1	124			124		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
33	ТЕР46-03-002-10 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 отверстий) (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (532 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (304 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,04	3525,7 422,63	1720,85 468,01	1382,22	141	17	69 19	55	49,2	1,97
34	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:50-80 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,00571	8139,47		8139,47	46			46		
35	ТЕР13-03-002-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (48 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,052 (20*0,26) / 100	257,91 69,69	14,27 0,11	173,95	13	4	1	8	7,3278	0,38



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,052	1145,91 775,67	4,35 0,14	365,89	60	40		20	98,0628	5,1
37	<b>ТЕР26-01-001-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1366 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (852 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2288 (22*0,26)*0,04	2849,58 443,45	97,64	2308,49	652	101	22	529	50,1078	11,46
38	<b>ТССЦ-104-0140</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,2362 -Ф2,р1	1834,22		1834,22	-433			-433		
39	<b>104-2253</b>	Цилиндры наливные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной:40 мм, диаметром 57 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	24,2 22*1,1	37,46		37,46	907			907		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТЕР09-04-013-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка противопожарных дверей: однополюных глухих (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (569 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (479 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,806 2,1*0,86	117,57 26,05	15,99	75,53	212	47	29	136	2,8566	5,16
41	203-8119	Дверь противопожарная металлическая:однополюная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	2041,28		2041,28	2041			2041		
42	<b>ТЕРр55-6-2</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	ПРИМ. РАСШИРЕНИЕ ПРОЕМА В ГАБАРИТ ДВЕРНОГО БЛОКА Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2 проемов) (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (120 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ СП (82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,0063 (2,1*0,3) / 100	6899,17 1478,33	805,88 74,51	4614,96	43	9	5	29	184,56	1,16

## Раздел 2. УЗЕЛ №2

### САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР16-02-010-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (293 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (167 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	16,4 8,43	3,78	4,19	33	17	8	8	0,9522	1,9
44	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 50-80 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,0844 20*4,22/1000	8139,47		8139,47	687			687		
45	507-4386	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34- 42-661-84) 90 град., размером 57х3,0- 150х150-771 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	16	88,43		88,43	1415			1415		
46	ТЕР16-02-004-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1893 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1082 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,15 0,1*1,5	7379,73 732,01	173,75 2,7	6473,97	1107	110	26	971	83,9454	12,59



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	<b>ТССЦ-302-3288</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм (м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-15 -Ф3,р1	64,43		64,43	-966			-966		
48	<b>ТССЦ-301-1224</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	40	11,77		11,77	471			471		
49	<b>ТЕР16-05-001-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1136 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (649 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	107,27 16,44	7,16	83,67	429	66	29	334	2,0286	8,11
50	<b>ТССЦ-302-1711</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Задвижки клиновые с выдвигаемым шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30с41нж диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	4	713,88		713,88	2856			2856		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ТЕР18-06-002-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1136 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (649 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	792,79 32,95	13,16 0,14	746,68	1586	66	26	1494	3,9744	7,95
52	<b>ТЕРм11-05-002-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 200 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (645 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (455 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	85,47 20,19	48,89 7,09	16,39	171	40	98 14	33	2,35	4,7
53	<b>Поставка Подрядчика</b>	М121-И6-Ду50Ф-1,6 (Измерительный модуль) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	3206,58		3206,58	6413			6413		
54	<b>ТЕРм11-02-032-06</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 20 МПа (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1349 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (952 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	281,35 49,65	135,55 7,22	96,15	563	99	271 14	193	5,61	11,22
55	<b>Поставка Подрядчика</b>	ПД-МКТС-М (преобразователь давления, встраиваемый в ИМ тип И6) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	575,63		575,63	1151			1151		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ТЕР18-07-001-04</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка термометров в опреле прямых и угловых (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (121 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	132,63 3,59		129,04	265	7		258	0,4278	0,86
57	<b>Поставка Подрядчика</b>	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (Подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду25÷50мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	351,23		351,23	702			702		
58	<b>ТЕР16-07-003-06</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5267 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3009 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	389,41 76,22	10,98 0,14	302,21	1558	305	44 1	1209	8,8734	35,49



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТЕР16-07-006-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1377 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (787 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4	40,34 20,12		20,22	161	80		81	2,484	9,94
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>												
60	<b>ТЕРм08-01-102-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1906 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1224 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	337,4 125,41	177,78 9,47	34,21	337	125	178 9	34	14,6	14,6
61	<b>Поставка Подрядчика</b>	Системный блок МКТС СБ-04-А2-БП (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1	2733,42		2733,42	2733			2733		
62	<b>ТЕРм10-01-001-10</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (609 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (430 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	1	72,88 48,71	20,62 1,94	3,55	73	49	21 2	3	5,67	5,67
63	<b>Поставка Подрядчика</b>	Плата GSM - модема РСМ-300 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1	582,09		582,09	582			582		
64	<b>ТЕРм08-01-101-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Преобразователь массой: до 0,15 т (1 шкаф) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (995 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (639 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	216,21 67,52	42,22 2,25	106,47	216	68	42 2	106	7,86	7,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	509-6512	Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	5212,87		5212,87	5213			5213		
66	ТЕРм08-10-010-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1067 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,6	462,54 124,64	64,16	273,74	278	75	38	165	15,2	9,12
67	103-2425	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: (10м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	6,072	21,02		21,02	128			128		
68	103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (10шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	10,5	1,3		1,3	14			14		
69	ТЕРм08-02-412-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,5	52,47 37,72	2,22 0,12	12,53	26	19	1	6	4,49	2,25
70	501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм² (1000М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,051 0,05*1,02	4126,04		4126,04	210			210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,1	66,34 45,28	4,44 0,24	16,62	7	5		2	5,39	0,54
72	<b>501-1718</b>	Кабель (витая пара) УТР 19C-U5-03GY-B305 (1000) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,0102 <i>0,01*1,02</i>	1138,36		1138,36	12			12		
73	<b>ТЕРм08-03-526-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (185 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	35,36 13,24	1,21	20,91	35	13	1	21	1,56	1,56
74	<b>509-9011-199</b>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-60 1P 10А, характеристика С (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1	124,1		124,1	124			124		

**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

75	<b>ТЕР46-03-002-10</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 отверстий) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (532 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (304 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,04	3525,7 422,63	1720,85 468,01	1382,22	141	17	69 19	55	49,2	1,97
----	---	---	------	------------------	-------------------	---------	-----	----	----------	----	------	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:50-80 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,00571	8139,47		8139,47	46			46		
77	ТЕР13-03-002-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (48 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,052 (20*0,26) / 100	257,91 69,69	14,27 0,11	173,95	13	4	1	8	7,3278	0,38
78	ТЕР15-04-030-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,052	1145,91 775,67	4,35 0,14	365,89	60	40		20	98,0628	5,1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	<b>ТЕР26-01-001-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1366 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (852 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,2288 <i>(22*0,26)*0,04</i>	2849,58 443,45	97,64	2308,49	652	101	22	529	50,1078	11,46
80	<b>ТССЦ-104-0140</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-0,2362 <i>-Ф2,р1</i>	1834,22		1834,22	-433			-433		
81	<b>104-2253</b>	Цилиндры наливные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной:40 мм, диаметром 57 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	24,2 <i>22*1,1</i>	37,46		37,46	907			907		

**ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ**

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	63904	2704	1793 123	59407		317,06
Накладные расходы	2875					
Сметная прибыль	1864					
<b>Итого по смете:</b>						
Итого Строительные работы	27435					202,02
Итого Монтажные работы	41208					115,04
Итого	68643					317,06
<b>В том числе:</b>						
Материалы	59407					
Машины и механизмы	1793					
ФОТ	2827					
Накладные расходы	2875					
Сметная прибыль	1864					
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>68643</b>					<b>317,06</b>

**ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							63904	2704	1793 123	59407		317,06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)							429343	47482	12945 2160	368916		317,06
Накладные расходы							42976					
Сметная прибыль							26091					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							216434					202,02
Итого Монтажные работы							281976					115,04
Итого							498410					317,06
В том числе:												
Материалы							368916					
Машины и механизмы							12945					
ФОТ							49642					
Накладные расходы							42976					
Сметная прибыль							26091					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>498410,00</b>					<b>317,06</b>

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"  О.А. Андросова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам.начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"  Р.А. Сычев  
(должность, подпись, расшифровка)