

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Службы Заказчика

НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

"16-10-2017" 2017 г.

Капитальный ремонт: установка узла теплового учета многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, пр. Октябрьской революции, дом 22, кор 10
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт: установка узла теплового учета многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, пр. Октябрьской революции, дом 22, кор 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 497,761 тыс. руб.

строительных работ 221,709 тыс. руб.

монтажных работ 276,052 тыс. руб.

Средства на оплату труда 46,165 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 293,27 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 года (многоквартирные жилые дома, прочие)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции матери- алы	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции матери- алы	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. УЗЕЛ №1												
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	ТЕР16-02-010-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	ПРИМ. Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм (65мм) (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=1,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (327 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (187 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	25,73 9,36	6,03	10,34	51	19	12	20	1,058	2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:50-80 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,1062 20*5,31/1000	8139,47		8139,47	864			864		
3	507-4386	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 57х3,0-150х150-771 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	16	88,43		88,43	1415			1415		
4	ТЕР16-02-004-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2513 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2 0,1*2	9671,35 722,52	174,36 3,4	8774,47	1934	145	35 1	1754	82,8575	16,57
5	ТССЦ-302-3293 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-20 -Ф1.p1	87,3		87,3	-1746			-1746		
6	ТССЦ-301-1224 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	40	11,77		11,77	471			471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР16-05-001-03 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1411 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (806 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	200,01 27,11	11,49 0,3	161,41	600	81	34 1	485	3,3465	10,04
8	302-1679 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2):30с941нж диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	3	1169,59		1169,59	3509			3509		
9	ТЕР18-06-002-03 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1291 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (738 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	1154,61 37,18	20,18 0,3	1097,25	2309	74	40 1	2195	4,485	8,97
10	ТЕРм11-05-002-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 200 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (645 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (455 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	85,47 20,19	48,89 7,09	16,39	171	40	98 14	33	2,35	4,7
11	Поставка Подрядчика	М121-И6-Ду80Ф-1,6 (Измерительный модуль) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	2961,74		2961,74	5923			5923		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕРм11-02-032-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 20 МПа (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1349 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (952 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	2	281,35 49,65	135,55 7,22	96,15	563	99	271 14	193	5,61	11,22
13	Поставка Подрядчика	ПД-МКТС-М (преобразователь давления, встраиваемый в ИМ тип И6) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2	411,38		411,38	823			823		
14	ТЕР18-07-001-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка термометров в опреле прямых и угловых (1 компл.) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (103 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2	132,03 2,99		129,04	264	6		258	0,3565	0,71
15	Поставка Подрядчика	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (Подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду65+80мм) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2	416,28		416,28	833			833		
16	ТЕР16-07-003-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	ПРИМ. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (65мм) (1 врезка) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5094 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2911 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4	578 73,69	15,23 0,3	489,08	2312	295	61 1	1956	8,579	34,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР16-07-006-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1153 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (659 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	36,99 16,77		20,22	148	67		81	2,07	8,28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

18	ТЕРм08-01-102-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1906 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1224 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	337,4 125,41	177,78 9,47	34,21	337	125	178 9	34	14,6	14,6
19	Поставка Подрядчика	Системный блок МКТС СБ-04-А2-БП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	2404,92		2404,92	2405			2405		
20	ТЕРм10-01-001-10 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (609 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (430 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	72,88 48,71	20,62 1,94	3,55	73	49	21 2	3	5,67	5,67
21	Поставка Подрядчика	Плата GSM - модема ПСМ-300 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	499,96		499,96	500			500		
22	ТЕРм08-01-101-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Преобразователь массой: до 0,15 т (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (995 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (639 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	216,21 67,52	42,22 2,25	106,47	216	68	42 2	106	7,86	7,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	509-6512	Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	6823,17		6823,17	6823			6823		
24	ТЕРм08-10-010-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1067 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,6	462,54 124,64	64,16	273,74	278	75	38	165	15,2	9,12
25	103-2425	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: (10м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	4,072	21,02		21,02	86			86		
26	103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром:20 мм (10шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	10,5	1,3		1,3	14			14		
27	ТЕРм08-02-412-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,5	52,47 37,72	2,22 0,12	12,53	26	19	1	6	4,49	2,25
28	501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,051 0,05*1,02	4126,04		4126,04	210			210		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР46-03-002-12 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (100 отверстий) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (591 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (337 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,04	4178,27 469,23	1897,24 524,23	1811,8	167	19	76 21	72	54,625	2,19
34	103-8003	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:100-150 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,01085 <i>1*10,85/1000</i>	8009,46		8009,46	87			87		
35	ТЕР13-03-002-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (48 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,062 <i>(20*0,31) / 100</i>	243,91 58,08	11,89 0,11	173,94	15	4	1	10	6,1065	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР15-04-030-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,062	1015,91 646,39	3,63 0,15	365,89	63	40		23	81,719	5,07
37	ТЕР26-01-001-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1366 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (852 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2728 (22*0,31)*0,04	2759,4 369,54	81,36	2308,5	753	101	22	630	41,7565	11,39
38	ТССЦ-104-0140 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,2816 -Ф2.р1	1834,22		1834,22	-517			-517		
39	104-2257	Цилиндры навинные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной:40 мм, диаметром 76 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	24,2 22*1,1	45,99		45,99	1113			1113		

Раздел 2. УЗЕЛ №2

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР16-02-010-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	ПРИМ. Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм (65мм) (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (327 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (187 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	25,73 9,36	6,03	10,34	51	19	12	20	1,058	2,12
41	103-8002	Трубы стальные электросварные прямшовные диаметром:50-80 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,1062 20*5,31/1000	8139,47		8139,47	864			864		
42	507-4386	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 57х3,0-150х150-771 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	16	88,43		88,43	1415			1415		
43	ТЕР16-02-004-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2513 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2 0,1*2	9671,35 722,52	174,36 3,4	8774,47	1934	145	35 1	1754	82,8575	16,57
44	ТССЦ-302-3293 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-20 -Ф1.p1	87,3		87,3	-1746			-1746		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦ-301-1224 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	40	11,77		11,77	471			471		
46	ТЕР16-05-001-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1411 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (806 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	3	200,01 27,11	11,49 0,3	161,41	600	81	34 1	485	3,3465	10,04
47	302-1679 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с941нж диаметром 80 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	3	1169,59		1169,59	3509			3509		
48	ТЕР18-06-002-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм (1 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1291 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (738 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2	1154,61 37,18	20,18 0,3	1097,25	2309	74	40 1	2195	4,485	8,97
49	ТЕРм11-05-002-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 200 кг (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (645 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (455 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	2	85,47 20,19	48,89 7,09	16,39	171	40	98 14	33	2,35	4,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Поставка Подрядчика	М121-И6-Ду80Ф-1,6 (Измерительный модуль) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	2797,49		2797,49	5595			5595		
51	ТЕРм11-02-032-06 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 20 МПа (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1349 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (952 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	281,35 49,65	135,55 7,22	96,15	563	99	271 14	193	5,61	11,22
52	Поставка Подрядчика	ПД-МКТС-М (преобразователь давления, встраиваемый в ИМ тип И6) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	411,38		411,38	823			823		
53	ТЕР18-07-001-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка термометров в опрае прямых и угловых (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (103 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	132,03 2,99		129,04	264	6		258	0,3565	0,71
54	Поставка Подрядчика	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (Подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду65+80мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	416,28		416,28	833			833		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР16-07-003-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	ПРИМ. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (65мм) (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2547 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1455 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	578 73,69	15,23 0,3	489,08	1156	147	30 1	979	8,579	17,16
56	ТЕР16-07-006-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (585 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (334 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	36,99 16,77		20,22	74	34		40	2,07	4,14
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
57	ТЕРм08-01-102-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1906 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1224 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	337,4 125,41	177,78 9,47	34,21	337	125	178 9	34	14,6	14,6
58	Поставка Подрядчика	Системный блок МКТС СБ-04-А2-БП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	2404,92		2404,92	2405			2405		
59	ТЕРм10-01-001-10 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (609 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (430 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	72,88 48,71	20,62 1,94	3,55	73	49	21 2	3	5,67	5,67


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Поставка Подрядчика	Плата GSM - модема ПСМ-300 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	499,96		499,96	500			500		
61	ТЕРм08-01-101-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Преобразователь массой: до 0,15 т (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (995 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (639 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	216,21 67,52	42,22 2,25	106,47	216	68	42 2	106	7,86	7,86
62	509-6512	Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	6823,17		6823,17	6823			6823		
63	ТЕРм08-10-010-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1067 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,6	462,54 124,64	64,16	273,74	278	75	38	165	15,2	9,12
64	103-2425	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: (10м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	6,072	21,02		21,02	128			128		
65	103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром:20 мм (10шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	10,5	1,3		1,3	14			14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕРм08-02-412-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,5	52,47 37,72	2,22 0,12	12,53	26	19	1	6	4,49	2,25
67	501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000М) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,051 0,05*1,02	4126,04		4126,04	210			210		
68	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,1	66,34 45,28	4,44 0,24	16,62	7	5		2	5,39	0,54
69	501-1718	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 (1000) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,0102 0,01*1,02	1138,36		1138,36	12			12		
70	ТЕРм08-03-526-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (185 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	35,36 13,24	1,21	20,91	35	13	1	21	1,56	1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	509-9011-199	<p>Выключатели автоматические «IEK» ВА47-60 1Р 10А, характеристика С (шт)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</p>	1	124,1		124,1	124			124		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
72	<p>ТЕР46-03-002-12</p> <p>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</p>	<p>Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (100 отверстий)</p> <p>(МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицевым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (443 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (253 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	0,03	4178,27 469,23	1897,24 524,23	1811,8	125	14	57 16	54	54,625	1,64
73	103-8003	<p>Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:100-150 мм (т)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</p>	0,01085 1*10,85/1000	8009,46		8009,46	87			87		
74	<p>ТЕР13-03-002-04</p> <p>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</p>	<p>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)</p> <p>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (48 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</p>	0,062 (20*0,31) / 100	243,91 58,08	11,89 0,11	173,94	15	4	1	10	6,1065	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕР15-04-030-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,062	1015,91 646,39	3,63 0,15	365,89	63	40		23	81,719	5,07
76	ТЕР26-01-001-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляциионными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1366 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (852 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2728 (22*0,31)*0,04	2759,4 369,54	81,36	2308,5	753	101	22	630	41,7565	11,39
77	ТССЦ-104-0140 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,2816 -Ф2,р1	1834,22		1834,22	-517			-517		
78	104-2257	Цилиндры наливные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной:40 мм, диаметром 76 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	24,2 22*1,1	45,99		45,99	1113			1113		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							64984	2502	1812 127	60670		293,27
Накладные расходы							2666					
Сметная прибыль							1724					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							29120					178,23
Итого Монтажные работы							40254					115,04
Итого							69374					293,27
В том числе:												
Материалы							60670					
Машины и механизмы							1812					
ФОТ							2629					
Накладные расходы							2666					
Сметная прибыль							1724					
ВСЕГО по смете							69374					293,27
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							64984	2502	1812 127	60670		293,27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)							433778	43935	13082 2230	376761		293,27
Накладные расходы							39847					
Сметная прибыль							24136					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							221709					178,23
Итого Монтажные работы							276052					115,04
Итого							497761					293,27
В том числе:												
Материалы							376761					
Машины и механизмы							13082					
ФОТ							46165					
Накладные расходы							39847					
Сметная прибыль							24136					
ВСЕГО по смете							497761,00					293,27

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"  О.А. Андросова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам.начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"  Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)