

Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСР г. Севастополь"

16.06.2017 г.

(наименование стройки)

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	498,403 тыс. руб.
-------------------	-------------------

монтажных работ	309,009 тыс. руб.
-----------------	-------------------

Сметная трудоемкость	288,88 чел.час
----------------------	----------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. УЗЕЛ №1										
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-02-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (10 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (241 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (138 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2	14,37 7,03	3,15	29	14	6	0,7935	1,59
2	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:50-80 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,0844 20*4,22/1000	8139,47		687				
3	507-4386	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 57х3,0-150х150-771 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	16	88,43		1415				
4	ТЕР16-02-004-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (2117 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1210 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,2 0,1*2	7228,77 610,01	144,79 2,81	1446	122	29 1	69,9545	13,99
5	ТССЦ-302-3288 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-20	64,43		-1289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦ-301-1224 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	40	11,77		471				
7	ТЕР16-05-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (947 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (541 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4	103,34 13,7	5,96	413	55	24	1,6905	6,76
8	ТССЦ-302-1711 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с41нж диаметром 50 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	4	713,88		2856				
9	ТЕР18-06-002-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм (1 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (947 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (541 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2	785,1 27,46	10,96 0,15	1570	55	22	3,312	6,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРм11-05-002-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 200 кг (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (645 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (455 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	2	85,47 20,19	48,89 7,09	171	40	98 14	2,35	4,7
11	Поставка Подрядчика	М121-И6-Ду50Ф-1,6 (Измерительный модуль) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2	3639,87		7280				
12	ТЕРм11-02-032-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 20 МПа (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1349 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (952 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	2	281,35 49,65	135,55 7,22	563	99	271 14	5,61	11,22
13	Поставка Подрядчика	ПД-МКТС-М (преобразователь давления, встраиваемый в ИМ тип И6) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2	575,63		1151				
14	ТЕР18-07-001-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка термометров в опрае прямых и угловых (1 компл.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (103 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2	132,03 2,99		264	6		0,3565	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Поставка Подрядчика	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (Подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду25÷50мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗГПМ=17,56; МАТ=6,21	2	400,51		801				
16	ТЕР16-07-003-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗГПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4388 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2508 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	374,87 63,51	9,15 0,15	1499	254	37 1	7,3945	29,58
17	ТЕР16-07-006-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗГПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1153 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (659 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	36,99 16,77		148	67		2,07	8,28
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРм08-01-102-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2589 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1662 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	443,52 169,3	240 12,78	444	169	240 13	19,71	19,71
19	Поставка Подрядчика	Системный блок МКТС СБ-04-А2-БП (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1	2716,99		2717				
20	ТЕРм10-01-001-10 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (609 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (430 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	1	72,88 48,71	20,62 1,94	73	49	21 2	5,67	5,67
21	Поставка Подрядчика	Плата GSM - модема ПСМ-300 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1	910,59		911				
22	ТЕРм08-01-101-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Преобразователь массой: до 0,15 т (1 шкаф) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (995 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (639 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	216,21 67,52	42,22 2,25	216	68	42 2	7,86	7,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	509-6512	Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	6823,17		6823				
24	ТЕРм08-10-010-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1067 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,6	462,54 124,64	64,16	278	75	38	15,2	9,12
25	103-2425	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: (10м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	6,072	21,02		128				
26	103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром:20 мм (10шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	10,5	1,3		14				
27	ТЕРм08-02-412-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,5	52,47 37,72	2,22 0,12	26	19	1	4,49	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,051 0,05*1,02	3787,19		193				
29	ТЕРм08-02-412-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,1	66,34 45,28	4,44 0,24	7	5		5,39	0,54
30	501-1718	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 (1000) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,0102 0,01*1,02	1138,36		12				
31	ТЕРм08-03-526-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (185 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	35,36 13,24	1,21	35	13	1	1,56	1,56
32	509-9011-199	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-60 1Р 10А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	124,1		124				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР46-03-002-10 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 отверстий) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (501 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,04	3436,38 405,02	1649,15 448,51	137	16	66 18	47,15	1,89
34	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:50-80 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,00571	8139,47		46				
35	ТЕР13-03-002-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (37 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,052 (20*0,26) / 100	243,91 58,08	11,89 0,11	13	3	1	6,1065	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР15-04-030-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (478 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (221 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,052	1015,91 646,39	3,63 0,15	53	34		81,719	4,25
37	ТЕР26-01-001-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1150 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (717 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2288 (22*0,26)*0,04	2759,4 369,54	81,36	631	85	19	41,7565	9,55
38	ТССЦ-104-0140 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,2362	1834,22		-433				
39	104-2253	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной:40 мм, диаметром 57 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	24,2 22*1,1	37,46		907				

Раздел 2. УЗЕЛ №2

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР16-02-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (241 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	14,37 7,03	3,15	29	14	6	0,7935	1,59
41	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:50-80 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,0844 20*4,22/1000	8139,47		687				
42	507-4386	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42- 661-84) 90 град., размером 57х3,0-150х150-771 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	16	88,43		1415				
43	ТЕР16-02-004-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2117 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1210 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2 0,1*2	7228,77 610,01	144,79 2,81	1446	122	29 1	69,9545	13,99
44	ТССЦ-302-3288 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-20	64,43		-1289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТССЦ-301-1224 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	40	11,77		471				
46	ТЕР16-05-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (947 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (541 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4	103,34 13,7	5,96	413	55	24	1,6905	6,76
47	ТССЦ-302-1711 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с41нж диаметром 50 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	4	713,88		2856				
48	ТЕР18-06-002-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм (1 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (947 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (541 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2	785,1 27,46	10,96 0,15	1570	55	22	3,312	6,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕРм11-05-002-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 200 кг (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (884 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (624 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	2	109,65 27,26	66 9,57	219	55	132 19	3,1725	6,35
50	Поставка Подрядчика	М121-И6-Ду50Ф-1,6 (Измерительный модуль) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2	3639,87		7280				
51	ТЕРм11-02-032-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 20 МПа (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1349 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (952 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	2	281,35 49,65	135,55 7,22	563	99	271 14	5,61	11,22
52	Поставка Подрядчика	ПД-МКТС-М (преобразователь давления, встраиваемый в ИМ тип И6) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2	575,63		1151				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕРм08-01-102-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1906 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1224 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	337,4 125,41	177,78 9,47	337	125	178 9	14,6	14,6
58	Поставка Подрядчика	Системный блок МКТС СБ-04-А2-БП (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	2716,99		2717				
59	ТЕРм10-01-001-10 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (609 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (430 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	72,88 48,71	20,62 1,94	73	49	21 2	5,67	5,67
60	Поставка Подрядчика	Плата GSM - модема ПСМ-300 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	582,09		582				
61	ТЕРм08-01-101-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Преобразователь массой: до 0,15 т (1 шкаф) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (995 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (639 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	216,21 67,52	42,22 2,25	216	68	42 2	7,86	7,86
62	509-6512	Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	6823,17		6823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕРм08-10-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1067 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,6	462,54 124,64	64,16	278	75	38	15,2	9,12
64	103-2425	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: (10м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	6,072	21,02		128				
65	103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром:20 мм (10шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	10,5	1,3		14				
66	ТЕРм08-02-412-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,5	52,47 37,72	2,22 0,12	26	19	1	4,49	2,25
67	501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:BBГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000М) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,051 0,05*1,02	3787,19		193				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ТЕР46-03-002-10 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 отверстий) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицевым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (501 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,04	3436,38 405,02	1649,15 448,51	137	16	66 18	47,15	1,89
73	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:50-80 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,00571	8139,47		46				
74	ТЕР13-03-002-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (37 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,052 <i>(20*0,26) / 100</i>	243,91 58,08	11,89 0,11	13	3	1	6,1065	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ТЕР15-04-030-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (478 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (221 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,052	1015,91 646,39	3,63 0,15	53	34		81,719	4,25
76	ТЕР26-01-001-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1150 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (717 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2288 (22*0,26)*0,04	2759,4 369,54	81,36	631	85	19	41,7565	9,55
77	ТССЦ-104-0140 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,2362	1834,22		-433				
78	104-2253	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной:40 мм, диаметром 57 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирныежилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	24,2 22*1,1	37,46		907				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						65296	2467	1804 131		288,88
Накладные расходы						2625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						1704				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						24328				167,08
Итого Монтажные работы						45297				121,8
Итого						69625				288,88
В том числе:										
Материалы						61025				
Машины и механизмы						1804				
ФОТ						2598				
Накладные расходы						2625				
Сметная прибыль						1704				
ВСЕГО по смете						69625				288,88
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						65296	2467	1804 131		288,88
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Протокол № 09-ПК от 28.03.2017 г., многоквартирные жилые дома, прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						435309	43320	13024 2300		288,88
Накладные расходы						39235				
Сметная прибыль						23859				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						189394				167,08
Итого Монтажные работы						309009				121,8
Итого						498403				288,88
В том числе:										
Материалы						378965				
Машины и механизмы						13024				
ФОТ						45620				
Накладные расходы						39235				
Сметная прибыль						23859				
ВСЕГО по смете						498403				288,88

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"  М.А. Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"  Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)