

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Службы Заказчика  
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

" 14 " 08 2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул.Федоровская, д. 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул.Федоровская, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1176,973 тыс. руб.

Средства на оплату труда 190,404 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1396,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт кровли</b>												
Подготовительные работы												
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (11284 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6448 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,9 690 / 100	141,78 110,82	30,96		978	765	213		15,9	109,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	10,143 6,90*1,47									
3	<b>ТЕРп58-1-1</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (9725 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7122 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	6,9 ф1	146,98 107,48	39,5 5,45		1014	742	272 38		15,16	104,6
Устройство кровли												
4	<b>ТЕРп58-12-2</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (Переборка 100%с заменой нового материала 100%) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (11470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8401 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	5,93 593 / 100	2449,71 151,37	26,02 3,79	2272,32	14527	898	154 22	13475	21,35	126,61
5	<b>ТЕРп58-5-4</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6321 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4630 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,5 50 / 100	2920,99 1014,03	17,39	1889,57	1460	507	9	944	133,25	66,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ТЕР12-01-015-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8061 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3855 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,9 ф1	830,8 70,41	40,53 1,93	719,86	5733	486	280 13	4967	9,016	62,21
7	<b>101-0856</b>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-759 -Ф4.р1	4,87		4,87	-3696			-3696		
8	<b>ТССЦ-101-4135</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	759	8,6		8,6	6527			6527		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР12-01-023-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (36139 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17284 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	5,93 фз	8529,82 365,56	144 11,69	8020,26	50582	2168	854 69	47560	47,4145	281,17
10	<b>101-4136</b>	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-759 -Ф5.p1	57,77		57,77	-43847			-43847		
11	<b>101-4570</b> <i>КТЦ №5 2017</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	759	55,12		55,12	41836			41836		
12	<b>101-4128</b> <i>КТЦ №5</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	31,72 26*1,22	112,54		112,54	3570			3570		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ТЕР12-01-009-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство желобов: настенных (огранизованный водосток) (100 м желобов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (12101 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5787 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,97 <i>97 / 100</i>	19230,11 741,69	369,56 31,23	18118,86	18653	719	358 30	17576	97,4625	94,54
14	<b>101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-1,077 <i>-Ф6.p1</i>	8557,72		8557,72	-9217			-9217		
15	<b>101-5052</b> <i>КТЦ №5 2017</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	188,947 <i>1077/5,7</i>	52,66		52,66	9950			9950		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КАПЕЛЬНИК) (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6204 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2967 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	0,388 <i>38,8 / 100</i>	7844,92 986,73	29,06 2,96	6829,13	3044	383	11 1	2650	129,6625	50,31
17	<b>101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-0,3034 <i>-Ф7.р1</i>	8557,72		8557,72	-2596			-2596		
18	<b>101-5052</b> <i>КТЦ №5 2017</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	53,22807 <i>303,4/5,7</i>	52,66		52,66	2803			2803		

Огнебиозащита



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (12737 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7940 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	7,371 (690*0,7+4,317/0,0132*0,7+0,475/0,0132*0,7) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1,76	2001	929	1059 13	13	14,8465	109,43
20	<b>ТССЦ-113-8070</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	237,3	32,87		32,87	7800			7800		
21	<b>ТЕР15-04-002-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону (Прим. ж/бетонной стропильной системы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2796 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1293 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,83 (690*0,7) / 100	88,61 40,92	2,54 0,15	45,15	428	198	12 1	218	5,612	27,11

Слуховые окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТЕРр58-2-2</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (549 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (402 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,02 2 / 100	2203,49 2192,94	10,55		44	44			309,3	6,19
23	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1881 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (899 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	2 φ9*100	503,98 58,02	27,65 1,63	418,31	1008	116	55 3	837	7,6245	15,25
24	<b>ТССЦ-101-0898</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2 φ9*100	44,39		44,39	89			89		

Карнизная доска



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТЕР15-04-025-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (прим. карниз. доски) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5591 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2586 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6 60 / 100	1633,04 664,07	12,3 0,15	956,67	980	398	7	575	81,9835	49,19
Люки												
26	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж) (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (395 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (189 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,026 ((1*1,3)*2) / 100	1844,89 861,78	983,11 103,43		48	22	26 3		114,144	2,97
27	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (569 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (272 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,026 ф10	45738,17 1238,81	1536,1 161,61	42963,26	1189	32	40 4	1117	164,082	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТССЦ-101-2003</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	89,64		89,64	179			179		
29	<b>ТССЦ-101-0956</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Петля накладная (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	4	12,27		12,27	49			49		
ДВК												
30	<b>ТЕРп60-10-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6525 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4943 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	5 500 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	40,65	806	558	45 5	203	14,77	73,85
31	<b>ТССЦ-404-0004</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,5 500 / 1000	1618,36		1618,36	809			809		
32	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1401 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (801 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6 60 / 100	159,06 159,06			95	95			22,82	13,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ТЕРп61-31-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (ДВК) (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (7694 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4594 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,6 60 / 100	2255,3 1089,31	1,9	1164,09	1353	654	1	698	131,4	78,84
34	<b>ТЕР15-04-005-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску( ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1180 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (546 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6 60 / 100	854,38 139,83	9,05 0,15	705,5	513	84	5	424	17,457	10,47
35	<b>ТЕР12-01-011-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (2 канала) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2731 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1306 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10	344,15 16,89	1,09	326,17	3442	169	11	3262	2,2195	22,2
36	<b>101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,38 -Ф13.p1	8557,72		8557,72	-3252			-3252		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	<b>101-5052</b> <i>КТЦ №5 2017</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	66,666667 <i>380/5,7</i>	52,66		52,66	3511			3511		
Водосточная система												
38	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3936 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2285 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,72 <i>72 / 100</i>	820,06 335,39	6,08	478,59	590	241	4	345	43,5	31,32
39	<b>ТЕРp58-10-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1471 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1077 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,42 <i>42 / 100</i>	5596,2 280,05	11,28	5304,87	2350	118	5	2227	36,8	15,46
40	<b>ТЕРp58-10-3</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1097 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (803 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,18 <i>18 / 100</i>	3347,12 486,28	6,94	2853,9	602	88	1	513	63,9	11,5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	<b>ТЕРр58-10-6</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (299 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (219 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,06 6 / 100	5968,93 404,09	6,94	5557,9	358	24		334	53,1	3,19
42	<b>ТЕРр58-22-1</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (960 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (703 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,28 28 / 100	899,1 275,56	0,87	622,67	252	77		175	37,8	10,58
Ограждения												
43	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ограждение кровель перилами (ДЕМОНТАЖ) (100 м ограждения) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (614 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (293 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,97 97 / 100	76,43 36,93	39,5 2,4		74	36	38 2		4,669	4,53
44	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1018 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (487 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,97 φ11	2966,85 60,67	70,53 4,29	2835,65	2878	59	68 4	2751	7,6705	7,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (97 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2425 $((\phi 11^*0,5^*0,5)^*100) / 100$	431,2 31,02	6,28 0,09	393,9	105	8	2	95	3,83	0,93

Прочие

46	<b>ТЕРр69-15-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (197 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (120 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,55	23,01 6,61		16,4	59	17		42	1,03	2,63
47	<b>ТССЦпр01-01-01-041</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	22,7498 12,6068+ф2	41,42			942					
48	<b>ТССЦпр03-21-01-030</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	22,7498 ф12	18,73	18,73		426		426			

#### ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	131049	10635	3956 208	115516		1396,82
Накладные расходы	10367					
Сметная прибыль	6296					
<b>Итого по смете:</b>						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2436					123,4
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	24393					344,76



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						717356					
	Машины и механизмы						28562					
	ФОТ						190404					
	Накладные расходы						155043					
	Сметная прибыль						88320					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1176973,00</b>					<b>1396,82</b>

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

О.А. Андросова

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.А. Сычев