

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Павла Дыбенко, д. 1 в г. Севастополе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Павла Дыбенко, д. 1 в г. Севастополе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 914,071 тыс. руб.

Средства на оплату труда 107,291 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 755,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ТЕРп58-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей (1 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (9588 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7022 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	78,075 <i>пл*15%</i>	31,57 9,85	1,65	20,07	2465	769	129	1567	1,08	84,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-04-008-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (4 слоя) с примыканиями (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4735 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2706 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,1995 (пл*50%+59,7) / 100	142,09 100,23	41,86		455	321	134		14,38	46,01
3		мусор от разборки рулонных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	3,32748 (Ф9*100*2,6*4)/1000									
4	ТЕРр58-16-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4688 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3434 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,04 104 / 100	736,2 359,11	30,52 2,82	346,57	766	373	32 3	361	45,4	47,22
5	ТЕРр58-16-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 К=1,075	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) (ОП п. 1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% /приведение к высоте 30 м/ +15 м ОЗП=1,075; ТЗ=1,075) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (10722 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7853 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,77 77 / 100	2961,6 1104,57	131,46 12,17	1725,57	2280	851	101 9	1328	139,6425	107,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР12-01-017-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. разборка стяжек) 30% (100 м2 стяжки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4636 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2217 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,562 (пл*30%) / 100	324,41 167,9	156,51 15,34		507	263	244 24		21,776	34,01
7	ТЕР12-01-017-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 к=15	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 /приведение к толщине 30мм (прим. разборка стяжки) 30% (100 м2 стяжки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (162 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,562 Ф12	8,35 6,17	2,18 0,23		13	10	3		0,8	1,25
8		мусор от разборки стяжек (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	8,4348 Ф13*100*1,8*0,03									
9	ТЕР12-01-017-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм /15% от общей площади (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6688 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3199 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,562 Ф13	1739,42 241,35	244,55 23,96	1253,52	2717	377	382 37	1958	31,303	48,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР12-01-017-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 <i>к=15</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 /приведение к толщине 30мм /15% от общей площади (100 м2 стяжки) <i>(толщина стяжки 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3489 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1668 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,562 <i>Ф13</i>	1406,84 133	51,19 5,44	1222,65	2197	208	80 8	1909	17,25	26,94
11	ТЕРр58-3-1 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от</i> <i>05.11.14 №450</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (785 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (575 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,988 <i>98,8 / 100</i>	63,64 63,43	0,21		63	63			9,1	8,99
Ремонт вентканалов												
12	ТЕРр61-10-1 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от</i> <i>05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2635 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1573 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,142 <i>(28,4*0,5) / 100</i>	2984,56 1576,37	1,23	1406,96	424	224		200	201,84	28,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРп61-10-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (приведение к толщине 30 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (470 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (281 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,142 Ф19	986,24 282,57	0,62	703,05	140	40		100	36,18	5,14
14	ТЕР15-04-014-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (112 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0852 (28,4*0,3) / 100	1398,46 96	12,21	1290,25	119	8	1	110	11,5805	0,99
15	ТЕР15-04-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (379 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (175 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1988 (28,4*0,7) / 100	1644,83 134,04	13,54	1497,25	327	27	3	297	16,5485	3,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1632 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (781 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6 4+2	344,15 16,89	1,09	326,17	2065	101	7	1957	2,2195	13,32
17	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (приведение к 17-ти каналам) (1 колпак) (ПЗ=7,5 (ОЗП=7,5; ЭМ=7,5 к расх.; ЗПМ=7,5; МАТ=7,5 к расх.; ТЗ=7,5; ТЗМ=7,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4120 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1970 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	1298,58 63,65	8,16	1226,77	5194	255	33	4906	8,3662	33,46
18	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (приведение к 19-ти каналам) (1 колпак) (ПЗ=8,5 (ОЗП=8,5; ЭМ=8,5 к расх.; ЗПМ=8,5; МАТ=8,5 к расх.; ТЗ=8,5; ТЗМ=8,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2327 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1113 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	1471,73 72,14	9,24	1390,35	2943	144	18	2781	9,4818	18,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР10-01-047-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (395 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (189 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,016 <i>(0,8*2) / 100</i>	136252,57 1589,91	473,57 12,43	134189,09	2180	25	8	2147	201	3,22
20	203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-1,6 <i>-Ф16,р1</i>	1252,99		1252,99	-2005			-2005		
21	ТССЦ-203-8085 <i>КТЦ №5 2017</i>	Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1,6 <i>0,8*2</i>	1195,87		1195,87	1913			1913		
22	ТЕР10-01-034-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,0064 <i>(0,8*0,8) / 100</i>	106459,17 1333,56	424,42 20,84	104701,19	681	9	3	669	170,75	1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРп61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (753 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (450 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,0407 (13,55*0,3) / 100	2984,56 1576,37	1,23	1406,96	121	64		57	201,84	8,21
24	ТЕРп61-10-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (приведение к толщине 30 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (141 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,0407 оп1	986,24 282,57	0,62	703,05	40	12		28	36,18	1,47
25	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (56 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,04065 (13,55*0,3) / 100	1398,46 96	12,21	1290,25	57	4		53	11,5805	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР15-04-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (182 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,09485 (13,55*0,7) / 100	1644,83 134,04	13,54	1497,25	156	13	1	142	16,5485	1,57
Ремонт выхода на кровлю												
27	ТЕРп61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1506 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (899 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,081 (16,2*0,5) / 100	2984,56 1576,37	1,23	1406,96	242	128		114	201,84	16,35
28	ТЕРп61-10-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (приведение к толщине 30 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (271 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (162 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,081 Ф15	986,24 282,57	0,62	703,05	80	23		57	36,18	2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (70 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0486 (16,2*0,3) / 100	1398,46 96	12,21	1290,25	68	5	1	62	11,5805	0,56
30	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (154 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1134 (16,2*0,7) / 100	1398,46 96	12,21	1290,25	159	11	1	147	11,5805	1,31

Раздел 2. Устройство кровли

31	ТЕР12-01-028-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3651 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1746 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,6231 462,31 / 100	6604,67 48,48	17,91 0,45	6538,28	30534	224	83 2	30227	6,1295	28,34
----	---	---	------------------------	------------------	---------------	---------	-------	-----	---------	-------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-531,7 -Ф4.р1	46,02		46,02	-24469			-24469		
33	ТССЦ-101-9123-036 КТЦ №5 2017	Мембрана ПВХ Bauder Thermofol M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	531,7 Ф4.р1	76,62		76,62	40739			40739		
34	101-2914	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-18,49 -Ф4.р2	64,74		64,74	-1197			-1197		
35	Прайс	Дюбель-гвоздь металл 6х65 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1850	1,45		1,45	2683			2683		
36	Прайс	Крепления дисковые d 50 (шайбы) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1850 Ф20	0,5		0,5	925			925		
37	ТЕР20-02-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм - применительно: аэраторов (1 дефлектор) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2633 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1505 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	6	35,08 25,55	3,66	5,87	210	153	22	35	3,358	20,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	прайс	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 75 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56;</i> <i>ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	6 <i>Ф14</i>	289,86		289,86	1739			1739		
39	ТЕР20-02-009-01 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от</i> <i>05.11.14 №450</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (прим. зонты над фановыми стояками) (1 зонт) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий</i> <i>и сооружений работы, аналогичные технологическим</i> <i>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56;</i> <i>ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (465 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (265 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	6	9,7 4,43	1,98	3,29	58	27	12	19	0,5405	3,24
40	ТССЦ-301-0277 <i>КТЦ №5 2017</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56;</i> <i>ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	6 <i>фс1</i>	18,71		18,71	112			112		
Примыкания												
41	ТЕРп58-26-1 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от</i> <i>05.11.14 №450</i>	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56;</i> <i>ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,984 98,4 / 100	116,53	20,18 2,37	96,35	115		20 2	95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР46-08-022-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (100 п. м шва) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (900 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (514 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,984 Ф2	2129,15 61,76	3,39	2064	2095	61	3	2031	7,19	7,08
43	ТЕР12-01-029-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (11713 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5602 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,986 198,6 / 100	8953,49 361,73	90,8 3,4	8500,96	17782	718	180 7	16884	45,1605	89,69
44	101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-238,3 -Ф10,р4	0,37		0,37	-88			-88		
45	Прайс	Дюбель-гвоздь металл 6х60 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	238	1,45		1,45	345			345		
46	Прайс	Крепления дисковые d 50 (шайбы) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	238 Ф21	0,5		0,5	119			119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-250,2 -Ф10.p2	46,02		46,02	-11514			-11514		
48	ТССЦ-101-9123-036 КТЦ №5 2017	Мембрана ПВХ Bauder Thermofof M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	250,2 Ф10.p2	76,62		76,62	19170			19170		
49	Прайс	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000x1000x1,4мм (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	48,81744 100,2*0,08*1,05*5,8	43,03		43,03	2101			2101		
50	ТССЦ-101-3741 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,272267 54,76*1,1*4,52/1000	8696,43		8696,43	2368			2368		
51	ТЕРп58-16-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (ремонт стяжки по парапетам) (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1359 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (995 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,3 30 / 100	736,2 359,11	30,52 2,82	346,57	221	108	9 1	104	45,4	13,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТЕР12-01-010-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3053 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1460 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,191 19,1 / 100	7844,92 986,73	29,06 2,96	6829,13	1498	188	6 1	1304	129,6625	24,77
53	ТССЦ-101-1875 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,1494 -Ф1.p2	8557,72		8557,72	-1279			-1279		
54	ТССЦ-101-3741 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,118472 -Ф7/5,7*4,52	8696,43		8696,43	1030			1030		
55	ТЕР07-05-030-09 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (прим. демонтаж) (100 шт. сборных конструкций) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1338 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (764 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,15 15 / 100	1271,78 303,66	968,12 119,91		191	46	145 18		37,032	5,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР07-05-030-09 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1651 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (943 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,15 Ф6	2714,77 379,58	1210,15 149,89	1125,04	407	57	182 22	168	46,29	6,94

Раздел 3. Прочие

57	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (765 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (464 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	9,98 1,14+0,312+0,09+м2	23,01 6,61		16,4	230	66		164	1,03	10,28
58	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,69 м1+м2+2,9275	41,42	41,42		608		608			
59	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,69 Ф3	18,73	18,73		275		275			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	113375	5976	2726 134	104673		755,82
Накладные расходы	5904					
Сметная прибыль	3639					
Итого по смете:						
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	9135					261,67
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3155					53,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы для строительных работ							32941					
Кровли							69391					319,64
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1681					62,76
Отделочные работы							982					8,19
Деревянные конструкции							2915					4,31
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							602					23,39
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							919					12,49
Прочие ремонтно-строительные работы							314					10,28
Погрузо-разгрузочные работы							608					
Перевозка грузов автотранспортом							275					
Итого							122918					755,82
В том числе:												
Материалы							104673					
Машины и механизмы							2726					
ФОТ							6110					
Накладные расходы							5904					
Сметная прибыль							3639					
ВСЕГО по смете							122918					755,82
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							113375	5976	2726 134	104673		755,82
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многokвартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)							774640	104939	19682 2352	650019		755,82
Накладные расходы							88392					
Сметная прибыль							51039					
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							108621					261,67
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							29165					53,09
Материалы для строительных работ							204564					
Кровли							495486					319,64
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							21301					62,76
Отделочные работы							7678					8,19
Деревянные конструкции							18957					4,31
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							8609					23,39
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							9908					12,49
Прочие ремонтно-строительные работы							3406					10,28
Погрузо-разгрузочные работы							4390					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом						1986					
	Итого						914071					755,82
	В том числе:											
	Материалы						650019					
	Машины и механизмы						19682					
	ФОТ						107291					
	Накладные расходы						88392					
	Сметная прибыль						51039					
	ВСЕГО по смете						914071,00					755,82

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь" _____ О.А. Андросова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г. Севастополь" _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)