

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Парниковая, д. 2 в г. Севастополе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Парниковая, д. 2 в г. Севастополе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 2061,956 тыс. руб.

Средства на оплату труда 262,715 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1859,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	ТЕРр58-28-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (19300 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (14135 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	157,17 1047,8*15%	31,57 9,85	1,65	4962	1548	259	1,08	169,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (4 слоя) с примыканиями (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8614 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4922 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,8281 (1047,8*45%+111,3) / 100	142,09 100,23	41,86	828	584	244	14,38	83,81
3		мусор от разборки рулонных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	6,061224 (5,8281*100*2,6*4)/1000							
4	ТЕРp58-16-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (11283 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8264 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2,5 250 / 100	736,2 359,11	30,52 2,82	1841	898	76 7	45,4	113,5
5	ТЕРp58-16-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 <i>к=1,075</i>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) (ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% /приведение к высоте 30 м/ +15 м ОЗП=1,075; ТЗ=1,075) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (21856 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (16007 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,57 157 / 100	2961,6 1104,57	131,46 12,17	4650	1734	206 19	139,6425	219,24
6	ТЕР12-01-017-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. разборка стяжек) 25% (100 м2 стяжки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (7754 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3708 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,62 (1047,8*25%) / 100	324,41 167,9	156,51 15,34	850	440	410 40	21,776	57,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР12-01-017-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 к=15	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 /приведение к толщине 30мм (прим. разборка стяжки) 25% (100 м2 стяжки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (275 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,62	8,35 6,17	2,18 0,23	22	16	6 1	0,8	2,1
8		мусор от разборки стяжек (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	14,148 2,62*100*1,8*0,03							
9	ТЕР12-01-017-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм /15% от общей площади (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (11228 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5370 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,62	1739,42 241,35	244,55 23,96	4557	632	641 63	31,303	82,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-017-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 к=15	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 /приведение к толщине 30мм /15% от общей площади (100 м2 стяжки) (толщина стяжки 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5848 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2797 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,62	1406,84 133	51,19 5,44	3686	348	134 14	17,25	45,2
11	ТЕРp58-3-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1583 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1160 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2 200 / 100	63,64 63,43	0,21	127	127		9,1	18,2
Ремонт вентканалов										
12	ТЕРp61-10-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8671 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (5177 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,4676 (93,52*0,5) / 100	2984,56 1576,37	1,23	1396	737	1	201,84	94,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРп61-10-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (приведение к толщине 30 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1553 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (927 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,4676	986,24 282,57	0,62	461	132		36,18	16,92
14	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (379 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (175 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,28056 (93,52*0,3) / 100	1398,46 96	12,21	392	27	3	11,5805	3,25
15	ТЕР15-04-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1236 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (572 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,65464 (93,52*0,7) / 100	1644,83 134,04	13,54	1077	88	9	16,5485	10,83
16	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4911 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2349 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	18 6+12	344,15 16,89	1,09	6195	304	20	2,2195	39,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (приведение к 18-ти каналам) (1 колпак) (ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6575 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3145 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6	1385,16 67,9	8,7	8311	407	52	8,924	53,54
18	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (приведение к 14-ти каналам) (1 колпак) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (9871 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4721 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	12	1038,87 50,92	6,53	12466	611	78	6,693	80,32
Ремонт паркетов										
19	ТЕРп61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6565 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3919 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,3537 (70,74*0,5) / 100	2984,56 1576,37	1,23	1056	558		201,84	71,39

Раздел 2. Устройство кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР12-01-028-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (8207 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (3925 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	10,366 <i>(1036,6) / 100</i>	6604,67 48,48	17,91 0,45	68464	503	186 5	6,1295	63,54
24	101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-1192	46,02		-54856				
25	ТССЦ-101-9123-036 <i>КТЦ №5 2017</i>	Мембрана ПВХ Bauder Thermofol M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1192	76,62		91331				
26	101-2914	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-41,46	64,74		-2684				
27	Прайс	Дюбель-гвоздь метал 6х65 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	4147	1,45		6013				
28	Прайс	Крепления дисковые d 50 (шайбы) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	4147	0,5		2074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРp65-6-23 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: водосточных воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3693 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (2015 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,06 6 / 100	26045,31 3980,34	64,11 6,51	1563	239	4	491,4	29,48
30	ТЕР20-02-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм - применительно: аэраторов (1 дефлектор) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5283 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3019 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	12	35,08 25,55	3,66	421	307	44	3,358	40,3
31	прайс	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 75 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	12	289,86		3478				
32	ТЕР20-02-009-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (прим. зонты над фановыми стояками) (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1532 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (875 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	20	9,7 4,43	1,98	194	89	40	0,5405	10,81
33	ТССЦ-301-0277 <i>КТЦ №5 2017</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	20	18,71		374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Примыкания										
34	ТЕРp58-26-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (112 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	3,71 (371) / 100	116,53	20,18 2,37	432		75 9		
35	ТЕР46-08-022-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (100 п. м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3378 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1930 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,71	2129,15 61,76	3,39	7899	229	13	7,19	26,67
36	ТЕР12-01-029-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (23199 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11095 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,935 (393,5) / 100	8953,49 361,73	90,8 3,4	35232	1423	357 13	45,1605	177,71
37	101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-472,2	0,37		-175				
38	Прайс	Дюбель-гвоздь метал 6x60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	472	1,45		684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Прайс	Крепления дисковые d 50 (шайбы) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	472	0,5		236				
40	101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-495,8	46,02		-22817				
41	ТССЦ-101-9123-036 КТЦ №5 2017	Мембрана ПВХ Bauder Thermofol M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	495,8	76,62		37988				
42	Прайс	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000x1000x1,4мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	10,962 22,5*0,08*1,05*5,8	43,03		472				
43	ТССЦ-101-3741 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,506647 101,9*1,1*4,52/1000	8696,43		4406				
44	ТЕРр58-16-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (ремонт стяжки по парапетам) (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (9026 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6611 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2 200 / 100	736,2 359,11	30,52 2,82	1472	718	61 6	45,4	90,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР12-01-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (22682 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10848 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,419 141,9 / 100	7844,92 986,73	29,06 2,96	11132	1400	41 4	129,6625	183,99
46	ТССЦ-101-1875 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-1,11	8557,72		-9499				
47	ТССЦ-101-3741 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,880211 -1,11/5,7*4,52	8696,43		7655				
48	ТЕР07-05-030-09 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (прим. демонтаж) (100 шт. сборных конструкций) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3532 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2018 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4 40 / 100	1271,78 303,66	968,12 119,91	509	121	388 48	37,032	14,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕР07-05-030-09 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие.</i> <i>Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22;</i> <i>ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (4430 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (2532 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,4	2714,77 379,58	1210,15 149,89	1086	152	484 60	46,29	18,52

Раздел 3. Прочие


50	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие.</i> <i>Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22;</i> <i>ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (1321 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (801 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	17,32 0,252+2,324+0,6+14,148	23,01 6,61		399	114		1,03	17,84
51	ТССЦпр01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие.</i> <i>Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22;</i> <i>ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	27,2 6,061224+14,148+6,9935	41,42	41,42	1127		1127		
52	ТССЦпр03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие.</i> <i>Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22;</i> <i>ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	27,2	18,73	18,73	509		509		


ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	249456	14672	5478 289		1859,35
Накладные расходы	14450				
Сметная прибыль	8877				
Итого по смете:					
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	20982				611,48
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	10016				110,48
Материалы для строительных работ	66524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровли						159232				785,41
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						5232				195,49
Отделочные работы						2864				24,73
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						1952				29,48
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						1350				51,11
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						2450				33,33
Прочие ремонтно-строительные работы						545				17,84
Погрузо-разгрузочные работы						1127				
Перевозка грузов автотранспортом						509				
Итого						272783				1859,35
В том числе:										
Материалы						229306				
Машины и механизмы						5478				
ФОТ						14961				
Накладные расходы						14450				
Сметная прибыль						8877				
ВСЕГО по смете						272783				1859,35
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						249456	14672	5478 289		1859,35
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						1721183	257641	39552 5074		1859,35
Накладные расходы						216282				
Сметная прибыль						124491				
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						250873				611,48
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						82526				110,48
Материалы для строительных работ						413114				
Кровли						1145368				785,41
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						66280				195,49
Отделочные работы						22456				24,73
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						18131				29,48
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						19107				51,11
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						26395				33,33
Прочие ремонтно-строительные работы						5894				17,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Погрузо-разгрузочные работы					8137				
	Перевозка грузов автотранспортом					3675				
	Итого					2061956				1859,35
	В том числе:									
	Материалы					1423990				
	Машины и механизмы					39552				
	ФОТ					262715				
	Накладные расходы					216282				
	Сметная прибыль					124491				
	ВСЕГО по смете					2061956				1859,35

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г. Севастополь"  М.А.Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. начальника Службы Заказчика НКО "ФСКР г. Севастополь"  Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)