



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСКР г. Севастополь"
В.В. Рыбалкин
" 2 " апреля 2017 г.

Капитальный ремонт крыши общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Харченко, д.№4 в г.Севастополь
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Харченко, д.№4 в г.Севастополь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость _____ 471,951 тыс. руб.
строительных работ _____ 447,522 тыс. руб.
монтажных работ _____ 24,429 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 69,396 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 507,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство кровли												
Подготовительные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЗМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3635 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2056 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,22 222 / 100	141,78 110,82	30,96		315	246	69		15,9	35,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	3,2634 2,22*1,47									
3	ТЕРp58-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3110 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (2292 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	2,22 ф9	146,98 107,48	39,5 5,45		326	239	87 12		15,16	33,66
4	ТЕРp58-3-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (570 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (420 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,72 72 / 100	63,64 63,43	0,21		46	46			9,1	6,55

Устройство кровли

5	ТЕРp58-5-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2552 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (1881 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,18 18 / 100	6626,71 1142,18	29,81	5454,72	1193	206	5	982	150,09	27,02
6	ТЕРp58-12-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3221 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (2374 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1,68 (222-72*0,75) / 100	2449,71 151,37	26,02 3,79	2272,32	4116	254	44 6	3818	21,35	35,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2579 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1242 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,22 ф9	830,8 70,41	40,53 1,93	719,86	1844	156	90 4	1598	9,016	20,02
8	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-244,2 -Ф1.р1	4,87		4,87	-1189			-1189		
9	ТССЦ 101-7189 КТЦ №5 2 квартал 2017г г. Севастополь	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R100" (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	24,42	27,81		27,81	679			679		
10	ТЕР12-01-023-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (10269 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4944 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,6875 168,75 / 100	8529,82 365,56	144 11,69	8020,26	14394	617	243 20	13534	47,4145	80,01
11	ТССЦ-101-4136 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-216 -Ф4.р1	57,77		57,77	-12478			-12478		
12	101-4595 КТЦ №5 2 квартал 2017г	Профнастил оцинкованный с покрытием:полиэстер матовый НС35-1000-0,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	216	64,54		64,54	13941			13941		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	101-4128 КТЦ №5 2 квартал 2017г	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	68	112,54		112,54	7653			7653		
14	ТЕР15-04-024-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков(примен.карниз) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (494 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (230 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,12 12 / 100	1113,93 292,43	5,8 0,15	815,7	134	35	1	98	37,444	4,49
15	ТЕР12-01-009-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8962 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4315 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,72 72 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	18118,86	13846	534	266 22	13046	97,4625	70,17
16	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,7992 -Ф12.р1	8557,72		8557,72	-6839			-6839		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	101-5052 КТЦ №5 2 квартал 2017г г.Севастополь	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25мкм, толщиной 0,5 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	86,4 72*1,2	52,66		52,66	4550			4550		
Огнебиозащита												
18	ТЕР26-02-018-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2674 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1664 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,554 (222*0,7) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1,76	422	196	223 3	3	14,8465	23,07
19	ТССЦ-113-8070 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	50,04	32,87		32,87	1645			1645		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР15-04-002-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву (Прим. стропильная система-огнебиозащита) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (790 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (368 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,554 (222*0,7) / 100	76,95 36,31	2,54 0,15	38,1	120	56	4	60	4,9795	7,74
Слуховые окна												
21	ТЕРp58-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (272 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (201 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	2203,49 2192,94	10,55		22	22			309,3	3,09
22	ТЕР10-01-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (951 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (451 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	503,98 58,02	27,65 1,63	418,31	504	58	28 2	418	7,6245	7,62
23	ТССЦ-101-0898 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	44,39		44,39	44			44		
ДВК												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕРп61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Дымовых труб) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3349 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (1995 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	0,18 18 / 100	2984,56 1576,37	1,23	1406,96	537	284		253	201,84	36,33
25	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (325 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (151 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,24 24 / 100	1398,46 96	12,21	1290,25	336	23	3	310	11,5805	2,78

Ограждения

26	ТЕРм38-01-006-08 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3202 руб.): 66%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	0,294 0,17+0,124	9080,12 1092	2122,58 12,97	5865,54	2670	321	624 4	1725	130	38,22
27	101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,3116 -Ф5,р1	5320,74		5320,74	-1658			-1658		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-204-0004 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,1802 0,17*1,06	5169,78		5169,78	932			932		
29	ТССЦ-101-2548 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь полосовая 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,13144 0,124*1,06	5983,32		5983,32	786			786		
30	ТЕР12-01-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (790 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (381 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,75 75 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	2835,65	2225	46	53 3	2126	7,6705	5,75
31	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,225 -Ф11.р1	9389,64		9389,64	-2113			-2113		
32	ТЕР13-03-002-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (157 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1875 (75*0,5*0,5) / 100	274,69 70,27	13,08 0,12	191,34	52	13	2	37	7,3889	1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР13-03-004-26 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Прим. метал. ограждение) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (193 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (134 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1875 18,75 / 100	970,18 86,33	17,27 0,25	866,58	182	16	3	163	10,6589	2
Водосточная система												
34	ТЕР08-07-001-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1901 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1108 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3 30 / 100	871,89 385,7	7,6	478,59	262	116	2	144	50,025	15,01
35	ТЕРр58-10-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1809 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (1333 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,52 52 / 100	5596,2 280,05	11,28	5304,87	2910	146	6	2758	36,8	19,14
36	ТЕРр58-10-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1090 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (803 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,18 18 / 100	3347,12 486,28	6,94	2853,9	602	88	1	513	63,9	11,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕРp58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (297 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (219 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,06 6 / 100	5968,93 404,09	6,94	5557,9	358	24		334	53,1	3,19
38	ТЕРp58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1028 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (758 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,3 30 / 100	899,1 275,56	0,87	622,67	270	83		187	37,8	11,34
Колпаки												
39	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (12 каналов (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (823 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (396 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	344,15 16,89	1,09	326,17	1032	51	3	978	2,2195	6,66
40	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,114 -Ф6,р1	8557,72		8557,72	-976			-976		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	101-5052 КТЦ №3 2 квартал 2017г	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25мм, толщиной 0,5 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	20 114/5,7	52,66		52,66	1053			1053		
Прочие												
42	ТССЦпг01-01-01-041 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	7,5626 4,2992+ф01	41,42			313					
43	ТССЦпг03-21-01-030 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	7,5626 ф02	18,73	18,73		142		142			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							55203	3876	1899 76	49115		507,92
Накладные расходы							3688					
Сметная прибыль							2122					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							58068					469,7
Итого Монтажные работы							2945					38,22
Итого							61013					507,92
В том числе:												
Материалы							49115					
Машины и механизмы							1899					
ФОТ							3952					
Накладные расходы							3688					
Сметная прибыль							2122					
ВСЕГО по смете							61013					507,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							55203	3876	1899 76	49115		507,92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многokвартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)							387087	68062	13709 1334	305003		507,92
Накладные расходы							55041					
Сметная прибыль							29823					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							447522					469,7
Итого Монтажные работы							24429					38,22
Итого							471951					507,92
В том числе:												
Материалы							305003					
Машины и механизмы							13709					
ФОТ							69396					
Накладные расходы							55041					
Сметная прибыль							29823					
ВСЕГО по смете							471951,00					507,92

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"
(должность, подпись, расшифровка)

О.А. Андросова

Проверил: зам.начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"
(должность, подпись, расшифровка)

Р.А. Сычев