

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Службы Заказчика

НКО "ФСКР г.Севастополь"

В.В.Рыбалкин

" 27 " 06 2017 г.



Капитальный ремонтвнутридомовых инженерных сетей жилого многоквартирного дома: г.Севастополь, ул. Шубикова, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Капитальный ремонтвнутридомовых инженерных сетей жилого многоквартирного дома: г.Севастополь, ул. Шубикова, 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:дефектный акт

Сметная стоимость _____ 5578,707 тыс. руб.

строительных работ _____ 4075,746 тыс. руб.

монтажных работ _____ 1391,250 тыс. руб.

прочих _____ 111,711 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1141,314 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 7492,8 чел.час

Возврат материалов _____ 39,394 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Отопление												
Демонтажные работы												
1	ТЕРп65-14-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (29582 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (18782 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	8,06 (230+455+44+12+65) / 100	353,5 331,8	6,54	15,16	2849	2674	53	122	43,6	351,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 В	возврат материала	Металлолом полученный от разборки трубопроводов стальных: $\varnothing 15 \times 2,5 - 230$ м, $\varnothing 20 \times 2,8 - 455$ м, $\varnothing 25 \times 3,2 - 44$ м, $\varnothing 32 \times 3,2 - 12$ м, $\varnothing 40 \times 3,5 - 65$ м (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1,41394 (1.16*230+1.66*455+2.39*4 4+3.09*12+3.84*65)/1000	1216		1216	(1719)			(1719)		
2	ТЕРp65-14-4 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (7147 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (4538 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,3 (67+63) / 100	550,08 496,93	16,32	36,83	715	646	21	48	65,3	84,89
4 В	возврат материала	Металлолом полученный от разборки трубопроводов стальных: $\varnothing 57 \times 3,0 - 226$ м, $\varnothing 76 \times 3,0 - 313$ м (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,607928 (3,995*67+5,401*63)/1000	1216		1216	(739)			(739)		
3	ТЕР18-07-001-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка манометров: с трехходовым краном /прим. демонтаж манометров (1 компл.) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (34 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	0,78 0,78			2	2			0,088	0,18

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР16-02-001-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1481 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (846 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,26 26 / 100	1885,14 325,69	58,15 2,23	1501,3	490	85	15 1	390	37,9155	9,86
10	ТЕР16-02-001-03 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1360 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (777 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,24 24 / 100	3133,22 325,69	58,15 2,23	2749,38	752	78	14 1	660	37,9155	9,1
11	ТЕР16-02-001-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (448 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (256 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,08 8 / 100	3931,29 325,69	58,15 2,23	3547,45	315	26	5	284	37,9155	3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР16-02-001-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3666 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2095 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,65 65 / 100	4786,84 325,69	58,15 2,23	4403	3111	212	38 1	2861	37,9155	24,65

13	ТЕР16-02-005-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (7073 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4042 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,67 67 / 100	5649,77 610,01	144,79 2,81	4894,97	3785	409	97 2	3279	69,9545	46,87
----	---	---	------------------	-------------------	----------------	---------	------	-----	---------	------	---------	-------

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР16-04-002-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (31235 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17848 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,85 85 / 100	4105,54 1936,16	1725,14 198,61	444,24	3490	1646	1466 169	378	218,776	185,96
16	ТССЦ-507-0622 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-7,642 -Ф20.р1	39,59		39,59	-303			-303		
17	ТССЦ-507-3366 КТЦ №1 2017	Труба из полипропилена PN 25/20 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	76,42 Ф20.р1*10	9		9	688			688		
18	ТССЦ-301-5804 КТЦ №1 2017	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	8,6 (86)/10	18,08		18,08	155			155		
19	ТССЦ-507-3173 КТЦ №1 2017	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	8,9 89/10	8,98		8,98	80			80		

Изоляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР26-01-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полужцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (10316 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6431 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,301706 (3,14*(0,0213+0,05)*0,05)*16+(3,14*(0,0335+0,05)*0,05)*44+(3,14*(0,0423+0,05)*0,05)*12+(3,14*(0,048+0,05)*0,05)*65+(3,14*(0,057+0,05)*0,05)*67+(3,14*(0,076+0,05)*0,05)*63	2604,25 177,28	46,58	2380,39	11203	763	200	10240	21,62	93
26	ТССЦ-104-0017 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Цилиндры и полужцилиндры теплоизоляции из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-4,439 -Ф6,р1	1870,84		1870,84	-8305			-8305		
для трубы ВГП ДУ 15 мм, Дн21,3												
27	ТССЦ-104-2676 <i>КТЦ №1 2017</i>	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	11	39,27		39,27	432			432		
для трубы ВГП ДУ 25 мм, Дн33,5												
28	ТССЦ-104-2680 <i>КТЦ №1 2017</i>	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 35 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	24	45,41		45,41	1090			1090		
для трубы ВГП ДУ 32 мм, Дн42,3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-104-2683 <i>КТЦ №1 2017</i>	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 45 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	12	52,69		52,69	632			632		
для трубы ВГП ДУ 40 мм, Дн48												
30	ТССЦ-104-2684 <i>КТЦ №1 2017</i>	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 48 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	55	53,12		53,12	2922			2922		
для трубы ЭС Дн 57 мм												
31	ТССЦ-104-2686 <i>КТЦ №1 2017</i>	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 57 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	67	54,55		54,55	3655			3655		
для трубы ЭС Дн 76 мм												
32	ТССЦ-104-2688 <i>КТЦ №1 2017</i>	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 76 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	53	64,69		64,69	3429			3429		
Окраска стальных труб												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР13-03-002-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (279 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (194 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,39 39 / 100	243,91 58,08	11,89 0,11	173,94	95	23	5	67	6,1065	2,38
34	ТЕР13-03-004-23 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой /в 2 слоя (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(2 слоя 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (255 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (177 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,39 Ф5	628,6 53,66	30,73 0,23	544,21	245	21	12	212	6,624	2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР18-07-001-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка термометров в опрае прямых и угловых (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (103 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	132,03 2,99		129,04	264	6		258	0,3565	0,71
38	ТЕР18-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (69 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	186,31 2,24		184,07	373	4		369	0,253	0,51
39	ТЕР16-05-001-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2839 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1622 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	6 4+2	200,01 27,11	11,49 0,3	161,41	1200	163	69 2	968	3,3465	20,08
40	ТССЦ-302-1687 <i>КТЦ №1 2017</i>	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) 30с41нж диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	4	927,44		927,44	3710			3710		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТССЦ-302-1688 КТЦ №1 2017	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) 30с41нж диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2	1155,66		1155,66	2311			2311		
Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М												
42	ТЕРм11-04-004-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1219 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (813 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	214,36 83,73	99,87 5,09	30,76	214	84	100 5	30	10,1	10,1
43	ТССЦ-301-0900 КТЦ №1 2017	Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-024, 9 каналов выхода (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	2979,36		2979,36	2979			2979		
44	ТЕРм11-02-022-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (191 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (135 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	13,19 8,04		5,15	26	16		10	1,03	2,06
45	прайс	Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2	1755,93		1755,93	3512			3512		
46	ТЕРм11-02-001-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (107 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (76 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	10,46 9,12		1,34	10	9		1	1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТСЦ-301-0790 <i>КТЦ №1 2017</i>	Термопреобразователи сопротивления, марка «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	1	361,7		361,7	362			362		
48	ТЕР18-06-001-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 219 мм (1 гребенка) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (3287 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1878 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2	1427,65 95,23	18,89 0,59	1313,53	2855	190	38 1	2627	11,086	22,17

Раздел 2. Канализация бытовая

Демонтажные работы

49	ТЕРp65-2-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (29881 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (18972 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	5,18 <i>518 / 100</i>	524,2 519,44	4,76 1,89		2715	2691	24 10		68,8	356,38
50	ТЕРp65-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (37060 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (23530 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	5,17 <i>517 / 100</i>	653,55 644,02	9,53 3,79		3379	3330	49 20		85,3	441

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР16-04-004-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (37602 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21487 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	3,77 <i>377 / 100</i>	1656,25 578,83	12,16 0,8	1065,26	6244	2182	46 3	4016	68,908	259,78
52	ТССЦ-301-5605 <i>КТЦ №1 2017</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	35 <i>350/10</i>	36,12		36,12	1264			1264		
53	ТЕР16-04-004-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (50456 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28832 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	5,4 <i>540 / 100</i>	4997,58 539,32	51,86 3,76	4406,4	26987	2912	280 20	23795	64,2045	346,7
54	ТССЦ-301-5609 <i>КТЦ №1 2017</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108- 116 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	60 <i>600/10</i>	84,7		84,7	5082			5082		
55	прайс	Тройник полипропиленовый Ду-50 мм, Угол 90 гр (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	129	4,07		4,07	525			525		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-507-4469 КТЦ №1 2017	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	74	13,16		13,16	974			974		
57	прайс	Тройник О 110х110х45° полипропиленовый (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	42	13,29		13,29	558			558		
58	ТССЦ-507-9000-112 КТЦ №1 2017	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	149	4,76		4,76	709			709		
59	ТССЦ-507-4366 КТЦ №1 2017	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	117	9,6		9,6	1123			1123		
60	507-4467 КТЦ №1 2017	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	18	7,24		7,24	130			130		
61	ТССЦ-507-4378 КТЦ №1 2017	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	10,6 106/10	44,91		44,91	476			476		
62	ТССЦ-507-3214 КТЦ №1 2017	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	165	57,39		57,39	9469			9469		
63	ТССЦ-507-3216 КТЦ №1 2017	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-110 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	198	65,97		65,97	13062			13062		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТССЦ-507-4358 <i>КТЦ №1 2017</i>	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	80	8,51		8,51	681			681		
65	ТССЦ-507-4365 <i>КТЦ №1 2017</i>	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	1,5 <i>15/10</i>	18,28		18,28	27			27		
66	ТЕР16-04-001-03 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от</i> <i>05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий</i> <i>и сооружений работы, аналогичные технологическим</i> <i>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (2633 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1505 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,27 <i>27 / 100</i>	16272,22 <i>567,34</i>	11,78 <i>1,04</i>	15693,1	4393	153	3	4237	68,4365	18,48
67	ТССЦ-301-5610 <i>КТЦ №1 2017</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156- 168 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2,7 <i>27/10</i>	153		153	413			413		
	Гильзы											
68	ТССЦ-103-2492 <i>КТЦ №1 2017</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	70	98,19		98,19	6873			6873		
69	прайс	Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 76х3,0 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	70	33,63		33,63	2354			2354		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заделка отверстий												
70	ТЕР46-03-017-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (30223 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17270 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,14425 0,15*0.15*0,45*14+0,25*0,15*0,45*124+0,2*0,2*0,45*95+0,3*0,2*0,4*50	1706,44 398,26	21,59	1286,59	8778	2049	111	6618	55,16	283,76
Зонт												
71	ТЕР20-02-009-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2288 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1308 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	30 15+15	9,7 4,43	1,98	3,29	291	133	59	99	0,5405	16,22
72	прайс	ЗОНТ (ДЕФЛЕКТОР) 110 ММ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	11	5,88		5,88	65			65		
73	прайс	ЗОНТ (ДЕФЛЕКТОР) 50 ММ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	11	4,26		4,26	47			47		
Раздел 3. Водопровод												
Демонтажные работы												
74	ТЕРр65-1-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (29438 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (18691 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	10,3 (130+900) / 100	304,18 257,18	6,94 1,18	40,06	3133	2649	71 12	413	34,66	357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕРр65-1-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4823 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (3062 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,98 98 / 100	523,36 442,38	11,9 2,01	69,08	513	434	12 2	67	59,62	58,43
76	ТЕРр65-1-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3285 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (2086 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,52 52 / 100	661,33 566,74	15,54 3,08	79,05	344	295	8 2	41	76,38	39,72
82 В	возврат материала	Металлолом полученный от разборки трубопроводов стальных: $\varnothing 15^*2,5$ - 130 м, $\varnothing 25^*3,2$ - 900 м, $\varnothing 50^*3,5$ - 98 м, $\varnothing 80^*3,5$ - 52 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	3,16172 (1.16*130+2,39*900+4.88*9 8+7,34*52)/1000	1216		1216	(3845)			(3845)		
Монтажные работы												
	ВГП											
77	ТЕР16-02-005-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1687 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (964 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,16 16 / 100	5649,77 610,01	144,79 2,81	4894,97	904	98	23	783	69,9545	11,19
78	ТССЦ-301-5608 КТЦ №1 2017	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1,6 16/10	59,22		59,22	95			95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТЕР16-02-005-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (7211 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4120 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,52 52 / 100	9715,93 799,73	247,34 5,48	8668,86	5052	416	129 3	4507	91,7125	47,69
80	ТССЦ-301-5606 <i>КТЦ №1 2017</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	5,2 52/10	50,13		50,13	261			261		
81	ТЕР16-04-002-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм /прим. полипропиленовых труб (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (51437 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29393 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,4 140 / 100	4105,54 1936,16	1725,14 198,61	444,24	5748	2711	2415 278	622	218,776	306,29
82	ТССЦ-507-0622 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-12,59 -Ф1.р1	39,59		39,59	-498			-498		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТССЦ-507-9004-001 <i>КТЦ №1 2017</i>	Трубы из полипропилена, армированные стекловолокном PN 20, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	125,9 <i>Ф1.р1*10</i>	5,82		5,82	733			733		
84	ТССЦ-301-5804 <i>КТЦ №1 2017</i>	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	14 <i>140/10</i>	18,08		18,08	253			253		
85	ТССЦ-302-1490 <i>КТЦ №1 2017</i>	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	33	22,87		22,87	755			755		
86	ТССЦ-507-5016 <i>КТЦ №1 2017</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1(2" (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	27 <i>270/10</i>	38,4		38,4	1037			1037		
87	ТЕР16-04-002-03 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от</i> <i>05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм /прим. полипропиленовых труб (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий</i> <i>и сооружений работы, аналогичные технологическим</i> <i>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (223095 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (127483 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	9,9 <i>990 / 100</i>	2528,4 1239,62	621,88 69,85	666,9	25031	12272	6157 692	6602	140,07	1386,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ТССЦ-507-0589 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (10 м) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-92,86 <i>-Ф02.р1</i>	65,03		65,03	-6039			-6039		
89	ТССЦ-507-9004-003 <i>КТЦ №1 2017</i>	Трубы из полипропилена, армированные стекловолокном PN 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	928,6 <i>Ф02.р1*10</i>	16,06		16,06	14913			14913		
90	ТССЦ-301-5806 <i>КТЦ №1 2017</i>	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	100 <i>1000/10</i>	22,65		22,65	2265			2265		
91	ТССЦ-302-1492 <i>КТЦ №1 2017</i>	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	45	38,14		38,14	1716			1716		
92	ТССЦ-507-5024 <i>КТЦ №1 2017</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	1 <i>10/10</i>	107,79		107,79	108			108		
93	ТССЦ-507-9000-107 <i>КТЦ №1 2017</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	11 <i>110/10</i>	22,05		22,05	243			243		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ТЕР16-04-002-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм /прим. полипропиленовых труб (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2994 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1711 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1 10 / 100	3391,38 1652,83	781,23 87,33	957,32	339	165	78 9	96	186,76	18,68
95	ТССЦ-507-0590 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм (10 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-0,937 -Ф8,р1	90,72		90,72	-85			-85		
96	ТССЦ-507-9004-004 КТЦ №1 2017	Трубы из полипропилена, армированные стекловолокном PN 20, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	9,37 Ф8,р1*10	25,2		25,2	236			236		
97	ТССЦ-301-5807 КТЦ №1 2017	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1 10/10	24,57		24,57	25			25		
98	ТССЦ-507-5061 КТЦ №1 2017	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,2 2/10	15,88		15,88	3			3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	ТССЦ-507-3303 КТЦ №1 2017	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,8 8/10	41,05		41,05	33			33		
100	ТЕР16-04-002-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм /прим. полипропиленовых труб (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (9877 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5644 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,35 35 / 100	4617,58 1440,32	1743,13 199,21	1434,13	1616	504	610 70	502	162,748	56,96
101	ТССЦ-507-0591 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (10 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-3,311 -Ф7.р1	141,59		141,59	-469			-469		
102	ТССЦ-507-9004-005 КТЦ №1 2017	Трубы из полипропилена, армированные стекловолокном PN 20, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	33,11 Ф7.р1*10	39,81		39,81	1318			1318		
103	ТССЦ-301-5808 КТЦ №1 2017	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	3,5 35/10	28,22		28,22	99			99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	ТССЦ-302-1494 <i>КТЦ №1 2017</i>	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	1	77,04		77,04	77			77		
105	ТССЦ-507-3307 <i>КТЦ №1 2017</i>	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,8 <i>8/10</i>	70,15		70,15	56			56		
106	прайс	Зажимное соединение наружная резьба АК 2' Gebo (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	188,75		188,75	378			378		
107	ТССЦ-507-5065 <i>КТЦ №1 2017</i>	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,2 <i>2/10</i>	27,26		27,26	5			5		
108	ТЕР16-04-002-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм /прим. полипропиленовых труб (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (9791 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (5595 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,36 <i>36 / 100</i>	5205,94 1381,73	1743,13 199,21	2081,08	1874	497	628 72	749	162,748	58,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ТССЦ-507-0592 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм (10 м) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-3,406 <i>-Ф9,р1</i>	209,53		209,53	-714			-714		
110	ТССЦ-507-9004-006 <i>КТЦ №1 2017</i>	Трубы из полипропилена, армированные стекловолокном PN 20, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	34,06 <i>Ф9,р1*10</i>	69,77		69,77	2376			2376		
111	ТССЦ-301-5809 <i>КТЦ №1 2017</i>	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	3,6 <i>36/10</i>	35,84		35,84	129			129		
112	ТССЦ-302-1495 <i>КТЦ №1 2017</i>	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	109,39		109,39	219			219		
113	ТССЦ-507-5027 <i>ТССЦ-507-5016</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2" (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,2 <i>2/10</i>	647,66		647,66	130			130		
114	ТССЦ-507-3311 <i>ТССЦ-507-5016</i>	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,2 <i>2/10</i>	103,1		103,1	21			21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	ТССЦ-507-5070 КТЦ №1 2017	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,2 2/10	46,81		46,81	9			9		
Изоляция трубопровода												
116	ТЕР26-01-022-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами) /прим. трубками из вспененного каучука (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2840 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1770 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,852934 $(3,14*(0,032+0,013)*0,013)*$ $200+(3,14*(0,04+0,013)*0,0$ $13)*10+(3,14*(0,05+0,013)*$ $0,013)*35+(3,14*(0,063+0,0$ $13)*0,013)*36+(3,14*(0,057$ $+0,013)*0,013)*16+(3,14*(0,$ $089+0,013)*0,013)*52$	2337,21 245,96	44,99	2046,26	1993	210	38	1745	31,901	27,21
117	ТССЦ-104-8105 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Получилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-0,9382 -Ф4.р1	1515,89		1515,89	-1422			-1422		
118	ТССЦ-104-1021 КТЦ №1 2017	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	20 200/10	439,14		439,14	8783			8783		
119	ТССЦ-104-1022 КТЦ №1 2017	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1 10/10	517,02		517,02	517			517		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	ТССЦ-104-1024 <i>КТЦ №1 2017</i>	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 54 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	3,5 <i>35/10</i>	692,36		692,36	2423			2423		
121	ТССЦ-104-1027 <i>КТЦ №1 2017</i>	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 76 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	5,2 <i>52/10</i>	990,36		990,36	5150			5150		
122	ТССЦ-104-1028 <i>КТЦ №1 2017</i>	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 89 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	5,2 <i>52/10</i>	1214,12		1214,12	6313			6313		
Гильзы из трубы электросварной												
123	прайс	Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 45х2,0 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	148	13,69		13,69	2026			2026		
Задвижка фланцевая												
124	ТЕР16-05-001-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (465 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (265 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1	200,01 27,11	11,49 0,3	161,41	200	27	11	162	3,3465	3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ТССЦ-302-1177 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	1	592,37		592,37	592			592		
Заделка отверстий												
126	ТЕР46-03-017-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2109 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1205 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,36 <i>0,1*0,1*0,45*80</i>	1706,44 398,26	21,59	1286,59	614	143	8	463	55,16	19,86
Раздел 4. Электромонтажные работы												
Демонтажные работы												
127	ТЕРр67-4-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (480 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,87 <i>87 / 100</i>	44,94 44,05	0,89 0,36		39	38	1		6,32	5,5
128	ТЕРр67-4-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (443 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (320 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,87 <i>87 / 100</i>	40,7 40,7			35	35			5,84	5,08
129	ТЕРр67-3-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж кабеля (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (898 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (648 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1,05 <i>105 / 100</i>	67,49 67,19	0,3 0,12		71	71			9,64	10,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	ТЕРм08-03-573-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Демонтаж) (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (370 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	47,95 10,49	37,46 2,38		96	21	75 5		1,185	2,37
131	ТЕРм08-03-573-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Демонтаж) (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3443 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2210 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	34	19,02 6,29	12,73 0,83		647	214	433 28		0,711	24,17

Щитовое оборудование

132	ТЕРм08-03-572-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (982 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (630 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	405,78 30,89	74,43 3,43	300,46	812	62	149 7	601	3,49	6,98
133	ТЕРм08-03-573-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (11479 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7369 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	34	66,97 20,97	42,42 2,77	3,58	2277	713	1442 94	122	2,37	80,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	Прайс	Щит автоматического ввода резерва 380В 40А (АВР-40А) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	881,36		881,36	881			881		
135	Коммерческое предложение	Сборка электрических шкафов ВРУ1-1 (1шт); ВРУ1-2 (1шт); ЩЭ-1 (27шт); ЩЭ-2 (27шт) (к-т.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	87517,29		87517,29	87517			87517		
136	Прайс	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/24зо IP31 замок окно ЩУРН-3/24/1 (МКМ32-N-24-31-ZO) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	258,66		258,66	259			259		
137	ТЕРм08-03-575-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1408 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (904 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10	10,43 9,91		0,52	104	99		5	1,12	11,2
138	Ценник ТССЦ-509-2227	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	5	14,64		14,64	73			73		
139	Прайс	Выключатель автоматический трехполюсный 20А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-3-020-С) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	36,89		36,89	37			37		
140	Прайс	Шина "N" нулевая сечением 8x12 мм (тип 2 - крепеж по краям) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	14,78		14,78	15			15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	Ценник ТССЦ-504-0289	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	204,01		204,01	204			204		
142	ТЕРм08-03-600-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	8,91 6,2	2,22 0,12	0,49	9	6	2	1	0,7	0,7
143	Прайс	Счетчик трехфазный однотарифный ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	276,07		276,07	276			276		
Заземляющее устройство												
144	ТЕР01-02-057-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (707 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (359 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,038 3,8 / 100	1728,56 1728,56			66	66			248	9,42
145	ТЕР01-02-027-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (43 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0048 4,8 / 1000	936,03 936,03			4	4			123	0,59
146	ТЕРм08-02-471-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (399 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (256 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,3 3 / 10	172,57 89,88	57,41 2,25	25,28	52	27	17 1	8	10,7	3,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	Ценник ТССЦ-101-1641 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,0339	5103,95		5103,95	173			173		
148	ТЕРм08-02-472-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (455 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (292 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,22 22 / 100	258,37 139,44	76,06 2,6	42,87	57	31	17 1	9	16,6	3,65
149	Ценник ТССЦ-101-2548 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь полосовая 40х4 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,0277	5983,32		5983,32	166			166		
150	ТЕРм08-02-472-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (527 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (338 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,2 20 / 100	354,94 178,92	84,72 2,96	91,3	71	36	17 1	18	21,3	4,26
151	Ценник ТССЦ-101-4672	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,0156	6128,18		6128,18	96			96		
152	ТЕР01-02-061-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (268 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,038 3,8 / 100	651,24 651,24			25	25			97,2	3,69

Установочное электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	ТЕРм08-03-593-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (8250 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5296 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,87 87 / 100	1665,86 661,36	146,26 6,04	858,24	1449	575	127 5	747	74,73	65,02
154	Прайс	Светильник НПП1101 белый/круг 100Вт IP54 ИЭК (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	87	52,36		52,36	4555			4555		
155	Прайс	Светильник аварийный ДПА 2101, аккумулятор, 4ч, 30LED, IP20, ИЭК (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	31	141,69		141,69	4392			4392		
156	Прайс	Лампа энергосберегающая КОСМОС 9Ватт 2700К E27 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	87	12,07		12,07	1050			1050		
157	ТЕР46-03-013-53 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (281 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (160 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06 6 / 100	1304,04 311,33	992,71		78	19	59		40,91	2,45
158	ТЕР46-03-013-66 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-53 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (-177 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0,9 (-6*15) / 100	59,57 13,32	46,25		-54	-12	-42		1,75	-1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	Ценник ТССЦ-503-0545 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разветвительная коробка У-196 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	6	3,42		3,42	21			21		
160	ТЕРм10-06-037-08 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (12866 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (7871 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	104	9,52 8,29	0,28	0,95	990	862	29	99	1,09	113,36
161	Прайс	Коробка КМ41242 распаячная для о/п 150х110х70 мм IP55 (10 гермовводов) ИЭК (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	104	13,56		13,56	1410			1410		
162	ТЕР46-03-013-52 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (192 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,07 7 / 100	790,01 192,69	597,32		55	13	42		25,32	1,77
163	ТЕР46-03-013-65 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-52 (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (-133 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	-1,12 (-7*16) / 100	35,74 7,99	27,75		-40	-9	-31		1,05	-1,18
164	ТЕРм08-03-591-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (100 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,03 3 / 100	270,69 227,98	5,8 0,36	36,91	8	7		1	25,76	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	Ценник ТССЦ-509-1201 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	3	5,1		5,1	15			15		
166	ТЕРм08-03-591-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (100 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,03 <i>3 / 100</i>	275,01 232,22	5,8 0,36	36,99	8	7		1	26,24	0,79
167	Ценник ТССЦ-509-4598	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,3 <i>3/10</i>	98,99		98,99	30			30		
168	ТЕРм08-03-591-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1465 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (941 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,37 <i>37 / 100</i>	381,73 279,66	14,04 0,36	88,03	141	103	5	33	31,6	11,69
169	Ценник ТССЦ-509-1442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	3,7 <i>37/10</i>	129,8		129,8	480			480		
170	ТЕРм08-03-591-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (527 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (338 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,12 <i>12 / 100</i>	410,15 310,9	14,04 0,36	85,21	49	37	2	10	35,13	4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	Ценник ТССЦ-509-4594	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А56-029, цвет белый (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1,2 12/10	70,83		70,83	85			85		
Электропроводка												
172	ТЕР46-03-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (487 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (278 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2 20 / 100	510,54 128,25	382,29 35,81		102	26	76 7		15,64	3,13
173	ТЕР46-03-017-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (486 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (278 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06 0,002*30	2018,66 543,09	35,08	1440,49	121	33	2	86	75,22	4,51
174	ТЕР46-03-013-34 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1563 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (893 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,24 24 / 100	1865,34 439,71	1425,63		448	106	342		57,78	13,87
175	ТЕР46-03-013-48 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (679 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (388 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6 60 / 100	287,31 75,87	211,44		172	46	126		9,97	5,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	ТЕР46-03-013-61 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-48 (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (767 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (438 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	18 <i>(60*30) / 100</i>	12,93 2,89	10,04		233	52	181		0,38	6,84
177	ТЕР46-03-013-26 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (74 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,06 <i>6 / 100</i>	322,94 84,01	238,93		19	5	14		11,04	0,66
178	ТЕР46-03-013-39 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-26 (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (88 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,8 <i>(6*30) / 100</i>	14,94 3,58	11,36		27	6	21		0,47	0,85
179	ТЕРм08-02-413-15 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Провод, количество проводов в резинокабельной трубке: до 6, сечение провода до 35 мм ² (100 м трубок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (51774 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (33238 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	7,68 <i>768 / 100</i>	795,22 460,32	257,78 13,73	77,12	6107	3535	1980 105	592	54,8	420,86
180	ТЕРм08-02-413-14 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Провод, количество проводов в резинокабельной трубке: до 6, сечение провода до 16 мм ² (100 м трубок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (47720 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (30635 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	9,9 <i>990 / 100</i>	535,2 331,97	128,89 6,87	74,34	5298	3287	1276 68	735	39,52	391,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	ТЕРм08-02-413-13 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 6, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (228 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,07 <i>7 / 100</i>	371,11 226,46	77,78 4,14	66,87	26	16	5	5	26,96	1,89
182	ТЕРм08-02-413-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (79339 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (50933 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	34,85 <i>3485 / 100</i>	262,01 157,92	40 2,13	64,09	9131	5504	1394 74	2233	18,8	655,18
183	ТЕРм08-02-413-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (7154 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4593 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	3,65 <i>365 / 100</i>	238,52 135,74	40 2,13	62,78	871	495	146 8	230	16,16	58,98
184	Ценник ТССЦ-501-8512	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,78336 <i>(768*1,02)/1000</i>	87509,81		87509,81	68552			68552		
185	Ценник ТССЦ-501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,3315 <i>(325*1,02)/1000</i>	55301,89		55301,89	18333			18333		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	Ценник ТССЦ-501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,6681 (655*1,02)/1000	36390,34		36390,34	24312			24312		
187	Ценник ТССЦ-501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,00306 (3*1,02)/1000	20291,99		20291,99	62			62		
188	Ценник ТССЦ-501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2,2287 (2185*1,02)/1000	5521,78		5521,78	12306			12306		
189	Ценник ТССЦ-501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,5712 (560*1,02)/1000	3855,54		3855,54	2202			2202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	Ценник ТССЦ-501-8476	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,3723 (365*1,02)/1000	2958,89		2958,89	1102			1102		
191	Прайс	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5x16-0.66 (м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	10,2 10*1,02	60,76		60,76	620			620		
192	Прайс	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5x6-0.66 (м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	4,08 4*1,02	24,75		24,75	101			101		
193	Прайс	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5-0.66 (м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	754,8 740*1,02	6,28		6,28	4740			4740		
194	Прайс	Труба гофрированная двустенная ПНД/ПВД d110 (СТГ12-110-K04-050) красная ИЭК (м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	10	21,96		21,96	220			220		
195	Ценник ТССЦ-103-2417	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	76,5 765/10	34,31		34,31	2625			2625		
196	Ценник ТССЦ-103-2416	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 40 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	100 1000/10	25,93		25,93	2593			2593		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	Ценник ТССЦ-103-2413	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	218 <i>2180/10</i>	7,45		7,45	1624			1624		
198	Ценник ТССЦ-103-2412	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	146 <i>1460/10</i>	5,66		5,66	826			826		
199	ТЕРм08-02-405-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2745 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1762 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,5 <i>50 / 100</i>	824,22 369,6	350,48 15,87	104,14	412	185	175 8	52	44	22
200	Прайс	Кабель ПВЗнг-LS-150 (м.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	51 <i>50*1,02</i>	45,72		45,72	2332			2332		


Раздел 5. ПНР

201	ТЕРп07-10-015-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации (1 компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (32856 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (19116 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1	3402,12 3402,12			3402	3402			280	280
-----	--	---	---	--------------------	--	--	------	------	--	--	-----	-----

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							531037	63066	22308 1929	445663		7492,8
Накладные расходы							63822					
Сметная прибыль							40821					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							471564					5295,78
Итого Монтажные работы							157142					1917,02
Итого Прочие затраты							6974					280
Итого							635680					7492,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы							445663					
Машины и механизмы							22308					
ФОТ							64995					
Накладные расходы							63822					
Сметная прибыль							40821					
ВСЕГО по смете							635680					7492,8
Возврат материалов							6303					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							531037	63066	22308 1929	445663		7492,8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25)							4053454	1107440	160618 33874	2785396		7492,8
Накладные расходы							953760					
Сметная прибыль							571493					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							4075746					5295,78
Итого Монтажные работы							1391250					1917,02
Итого Прочие затраты							111711					280
Итого							5578707					7492,8
В том числе:												
Материалы							2785396					
Машины и механизмы							160618					
ФОТ							1141314					
Накладные расходы							953760					
Сметная прибыль							571493					
ВСЕГО по смете							5578707					7492,8
Возврат материалов							39394					

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г.Севастополь"  О.А. Андросова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г.Севастополь"  Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)