

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (187461 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108848 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	25,88 2588 / 100	930,88 443,55	8,74	24091	11479	226	57,5288	1488,85
2	ТЕРр69-5-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3720 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2254 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,03 103 / 100	5025,75 191,6	4578,48 120,84	5177	197	4716 124	23,92	24,64

Раздел 2. Ремонт фасада

Гладкий фасад

3	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (14174 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (8338 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	7,122203 10,957236-3,835033	166,73 166,73		1187	1187		23,92	170,36
---	---	---	--------------------------------	------------------	--	------	------	--	-------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРп61-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /35% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (76286 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (45544 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	3,835033 10,957236*35%	3099,14 1690,76	1,41	11885	6484	5	216,4875	830,24
5	ТЕРп61-10-4 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (+20 мм +20 мм к толщине слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (26084 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (15572 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	3,835033	1985,59 578,06	1,43	7615	2217	5	74,014	283,85
6	ТЕР10-01-092-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3619 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,835033 10,957236*35%	493,2 59,31	64,49 0,59	1891	227	247 2	7,8556	30,13
7	ТССЦ-113-8066 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-35,28	39,96		-1410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦ-113-8067 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	35,28 --35,28	14,79		522				
9	ТЕРп61-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (84322 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (50341 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	10,957236	3787,83 654,06	13,18	41504	7167	144	93,84	1028,23
10	ТССЦ-405-0219 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-2,739	877,82		-2404				
11	ТССЦ-101-4516 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2,739 --2,739	3044,22		8338				
12	ТССЦ-101-0874 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-1205	26,37		-31776				
13	ТССЦ-101-2615 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1205	9,51		11460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР15-04-048-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) /Ceresit СТ 36 (100 м2 отделяваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (117442 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54317 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	10,957236 <i>(193,2*8,773-220,41-182,16-196,65) / 100</i>	9611,05 762,96	57,95	105311	8360	635	81,4263	892,21
15	ТССЦ-113-8010 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Состав грунтовоочный на латексной основе (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-0,1972	32818,61		-6472				
16	ТССЦ-402-0068 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-4,383	20498,11		-89843				
17	ТССЦ-402-0383 <i>КТЦ №5 2017 г</i>	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 "структурная" (белая) (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	4383 <i>4,383*1000</i>	4,08		17883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (21830 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10097 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,957236	815,18 141,86	7,66	8932	1554	84	17,1132	187,51
Рустованный фасад										
19	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8526 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5015 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	4,281381 (658,674*65%) / 100	166,73 166,73		714	714		23,92	102,41
20	ТЕРп61-13-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (72121 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (43057 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,305359 (658,674*35%) / 100	5474,93 2659,16	2,7	12622	6130	6	328,2905	756,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-092-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2182 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1042 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,305359 (658,674*35%) / 100	493,2 59,31	64,49 0,59	1137	137	149 1	7,8556	18,11
22	ТССЦ-113-8066 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-21,21	39,96		-848				
23	ТССЦ-113-8067 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	21,21	14,79		314				
24	ТЕРр61-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (17742 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (10592 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,305359 (658,674*35%) / 100	3787,83 654,06	13,18	8732	1508	30	93,84	216,33
25	ТССЦ-405-0219 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,5763	877,82		-506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦ-101-4516 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,5763	3044,22		1754				
27	ТССЦ-101-0874 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (М2) <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-253,6	26,37		-6687				
28	ТССЦ-101-2615 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (М2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	253,6	9,51		2412				
29	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (14006 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6478 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,58674 (658,674) / 100	989,67 151,29	10,21	6519	997	67	18,2505	120,21
Цоколь										
30	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1003 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (590 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,50232 (0,7728*65) / 100	166,73 166,73		84	84		23,92	12,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРp61-10-5 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм /30% от площади цоколя (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (10295 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (6146 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,27048 0,7728*35%	5338,51 3233,89	2,05	1444	875	1	399,2455	107,99
32	ТЕРp61-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2082 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1243 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,27048	3787,83 654,06	13,18	1025	177	4	93,84	25,38
33	ТЕР10-01-092-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (253 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (121 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,27048	493,2 59,31	64,49 0,59	133	16	17	7,8556	2,12
34	ТССЦ-113-8066 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-2,488	39,96		-99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦ-113-8067 <i>КТЦ №5 2017 г</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2,488	14,79		37				
36	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1644 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (760 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,7728 (77,28) / 100	989,67 151,29	10,21	765	117	8	18,2505	14,1

Пиластры (тип 1)

37	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка колонн от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3140 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1847 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,576432 2,42528-0,848848	166,73 166,73		263	263		23,92	37,71
38	ТЕРп61-17-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (23871 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (14252 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,848848 2,42528*35%	3798,94 2390,62	1,36	3225	2029	1	288,374	244,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕРп61-17-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1 /приведение к толщине 30 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3318 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1981 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,848848	1036,26 332,53	0,68	880	282	1	40,112	34,05
40	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2385 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,42528 $(((((0,1+0,15+0,05+0,15+0,02+0,05+0,02)*2+(0,05+0,08+0,03+0,05))*1,6+(5,5+0,9)*1,4)*22)/100$	989,67 151,29	10,21	2400	367	25	18,2505	44,26
Пилстры (тип 2)										
41	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка колонн от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4108 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2416 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,064835 3,17667-1,111835	166,73 166,73		344	344		23,92	49,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕРп61-17-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (31272 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (18670 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,111835 3,17667*35%	3798,94 2390,62	1,36	4224	2658	2	288,374	320,62
43	ТЕРп61-17-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1 /приведение к толщине 30 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4353 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2599 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,111835	1036,26 332,53	0,68	1152	370	1	40,112	44,6
44	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6757 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3125 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,17667 $\frac{(((0,1+0,15+0,05+0,15+0,02+0,05+0,02)*2+(0,05+0,08+0,03+0,05))*1,15+(5,5+0,9)*0,95)*42}{100}$	989,67 151,29	10,21	3144	481	32	18,2505	57,98

Горизонтальные прямолинейные тяги (между 1 и 2 этаж)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка прямолинейных тяг от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2197 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1292 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,105104 1,70016-0,595056	166,73 166,73		184	184		23,92	26,43
49	ТЕРп61-23-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (65779 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (39271 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,595056 1,70016*35%	13107,15 9395,74	3,54	7799	5591	2	1133,3825	674,43
50	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3610 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1670 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,70016 (193,2*(0,08+0,03+0,2+0,05 +0,02+0,15+0,3+0,05)) / 100	989,67 151,29	10,21	1683	257	17	18,2505	31,03

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка подоконников от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (892 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,76167 1,1718-0,41013	166,73 166,73		127	127		23,92	18,22
61	ТЕРп61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (25283 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (15094 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,41013 1,1718*35%	8950,55 5239,14	3,54	3671	2149	1	631,9825	259,2
62	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска подоконников (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1150 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,1718 (1,085*108) / 100	989,67 151,29	10,21	1160	177	12	18,2505	21,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕР12-01-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /прим. отливы (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (10775 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5153 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,5859 (0,35*1,55*108) / 100	7997,29 1134,74	33,42 3,41	4686	665	20 2	149,1119	87,36
Балконные и подъездные плиты										
64	ТЕР46-02-009-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /прим. отбивка штукатурки с поверхности балконных плит (100 м2) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1062 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (607 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3932 (5,9*1,3*4+1,8*1,2*4) / 100	182,92 182,92		72	72		26,243	10,32
65	ТЕР15-02-001-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4622 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2138 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3932	2086,96 805,22	72,91 31,29	821	317	29 12	93,7388	36,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ТЕРп56-2-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1279 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (914 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,264704 (1,28*3,12*4+1,28*2,05*4) / 100	411,53 379,67	31,86 12,66	109	101	8 3	53,0265	14,04
70	ТЕРп56-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1094 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (782 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,08 8 / 100	1260,17 1079,21	180,96 24,23	101	87	14 2	148,0395	11,84
71	ТЕР10-01-034-06 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6338 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3028 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,264704	248942,8 1505,1	587,23 11,23	65896	398	155 3	192,7147	51,01
72	ТЕР15-02-003-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (100 м откосов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2641 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1221 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,516 ((3,12*2+1,28)*4+(2,05*2+1, 28)*4) / 100	797,61 363,53	5,74	412	188	3	42,32	21,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска наружны откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (169 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (78 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0774 0,516*0,15	989,67 151,29	10,21	77	12	1	18,2505	1,41
Козырки, 4 шт.										
74	ТЕР12-01-017-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (420 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (201 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0864 (1,8*1,2*4) / 100	1812,31 277,55	281,23 27,56	157	24	24 2	35,9984	3,11
75	ТЕР12-01-017-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 /приведение к толщине 50 мм (100 м2 стяжки) (+35 мм +35 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (517 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (247 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0864	3347,08 356,88	137,35 14,59	289	31	12 1	46,2875	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ТЕР12-01-016-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (32 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,0864	132,85 28,92	4,99	11	2		3,703	0,32
77	ТССЦ-101-1780 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-0,0039	2198,68		-9				
78	ТССЦ-113-2221 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,0039	11151,34		43				
79	ТЕР12-01-002-09 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (226 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,0864	10763,7 159,52	60,99 3,41	930	14	5	18,9911	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТЕР12-01-004-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (323 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (154 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,072 $((1,8)*4) / 100$	4474,29 283,04	272,69 4,08	322	20	20	34,5172	2,49
81	ТЕР12-01-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /прим. капельник (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (921 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (440 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0504 $(0,3*(1,2*2+1,8)*4) / 100$	7997,29 1134,74	33,42 3,41	403	57	2	149,1119	7,52

Раздел 3. Водосточка

	трубы									
82	ТЕРp58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (7543 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5524 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2,16 $216 / 100$	5596,2 280,05	11,28	12088	605	24	36,8	79,49
83	ТЕРp58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4326 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3168 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,26 $126 / 100$	899,1 275,56	0,87	1133	347	1	37,8	47,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ТЕРп58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6545 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4794 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,08 108 / 100	3347,12 486,28	6,94	3615	525	7	63,9	69,01
85	ТЕРп58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (910 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (667 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,18 18 / 100	5968,93 404,09	6,94	1074	73	1	53,1	9,56
86	ТЕРп58-10-5 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (910 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (667 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,18 18 / 100	3354,93 404,09	6,94	604	73	1	53,1	9,56

Раздел 4. Прочие работы

87	ТЕРп69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2932 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1777 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	38,28035 76,5607/2	23,01 6,61		881	253		1,03	39,43
88	ТССЦпг01-01-043 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	76,5607	3,24	3,24	248		248		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	76,561 76,5607	18,73	18,73	1434		1434		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						291706	81502	8510 152		10300,47
Накладные расходы						70744				
Сметная прибыль						42807				
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков						44501				1488,85
Прочие ремонтно-строительные работы						6793				64,07
Малярные работы (ремонтно-строительные)						30645				1516,7
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						158837				5289,61
Деревянные конструкции						70310				101,37
Материалы для строительных работ						-11700				
Отделочные работы						152864				1481,98
Материалы						-78398				
Кровли						8133				106,44
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						186				10,32
Проемы (ремонтно-строительные)						488				25,88
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						20916				215,25
Погрузо-разгрузочные работы						248				
Перевозка грузов автотранспортом						1434				
Итого						405257				10300,47
В том числе:										
Материалы						201694				
Машины и механизмы						8510				
ФОТ						81654				
Накладные расходы						70744				
Сметная прибыль						42807				
ВСЕГО по смете						405257				10300,47
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						291706	81502	8510 152		10300,47
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						2745135	1431175	61442 2669		10300,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						1053504				
Сметная прибыль						599611				
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков						576429				1488,85
Прочие ремонтно-строительные работы						58175				64,07
Малярные работы (ремонтно-строительные)						442911				1516,7
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1904381				5289,61
Деревянные конструкции						456558				101,37
Материалы для строительных работ						-72657				
Отделочные работы						1257158				1481,98
Материалы						-486852				
Кровли						71061				106,44
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2933				10,32
Проемы (ремонтно-строительные)						7527				25,88
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						168482				215,25
Погрузо-разгрузочные работы						1791				
Перевозка грузов автотранспортом						10353				
Итого						4398250				10300,47
В том числе:										
Материалы						1252518				
Машины и механизмы						61442				
ФОТ						1433844				
Накладные расходы						1053504				
Сметная прибыль						599611				
ВСЕГО по смете						4398250				10300,47

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь" _____ М.А. Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь" _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)