

## СОГЛАСОВАНО:

Начальник Службы Заказчика

НКО "ФСР г.Севастополь"

В.В.Рыбалкин

" 22 " 06 2017 г.



Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, пл. Пирогова, д. 2

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 2166,096 тыс. руб.

Средства на оплату труда 315,779 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2319,39 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>										
1	<b>ТЕРр58-2-3</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных (100 окон) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1072 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (785 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,07 7 / 100	1235,83 1226,58	9,25	87	86	1	173	12,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (20031 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11446 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	9,8 980 / 100	177,23 138,53	38,7	1737	1358	379	19,875	194,78
3	<b>ТЕР46-04-008-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2095 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1197 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,9 (1170-980) / 100	90,56 74,75	15,81	172	142	30	10,725	20,38
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (20596 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (15085 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	11,7 1170 / 100	183,73 134,35	49,38 6,81	2150	1572	578 80	18,95	221,72

## Раздел 2. Основные работы

5	<b>ТЕРр58-12-2</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (19487 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (14272 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	8,06 806 / 100	2494,06 189,21	32,53 4,74	20102	1525	262 38	26,6875	215,1
---	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------	------	-----------	---------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ТЕРп58-5-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (11819 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8656 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2,5 250 / 100	4503,77 379,26	39,35	11259	948	98	49,8375	124,59
7	<b>ТЕРп58-12-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство обрешетки сплошной из досок /прим. толщина доски 50 мм (100 м2) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8503 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6228 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2,366 (364-127,4) / 100	3522,92 282,09	50,01 6,51	8335	667	118 15	39,7875	94,14
8	<b>ТССЦ-102-0073</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-6,246	1182,49		-7386				
9	<b>ТССЦ-102-0081</b> <b>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</b> доска 50 мм	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	12,49248 236,6*0,05*1,056	1280,16		15992				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (17685 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11025 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,19 (1170*0,7) / 100	338,86 157,56	179,53 2,22	2775	1290	1470 18	18,5581	151,99
11	<b>ТССЦ-113-8070</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	263,7	32,87		8668				
12	<b>ТЕР12-01-015-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (17093 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8175 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	11,7 1170 / 100	858,53 88,02	50,66 2,41	10045	1030	593 28	11,27	131,86
13	<b>ТССЦ-101-0594</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,585	3683,14		-2155				
14	<b>ТССЦ-101-0856</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-1287	4,87		-6268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ТССЦ-101-4134</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1287 --1287	13,11		16873				
16	<b>ТЕР12-01-023-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля /прим. профлист (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (72327 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34591 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	10,4 1040 / 100	9529,11 418,76	144 11,69	99103	4355	1498 122	54,3145	564,87
17	<b>ТССЦ-101-4136</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-1456	57,77		-84113				
18	<b>ТССЦ-101-4276</b>	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,5 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	7,8624 5,4*--1456/1000	10514,38		82668				
19	<b>ТССЦ-101-5468</b> <i>КТЦ №5 2017 г</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	56 112/2	32,23		1805				
20	<b>ТССЦ-101-7315</b> <i>КТЦ №5 2017 г</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	20	57,83		1157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>101-9496-005</b>	Планка ендовы нижняя (298*298 мм) L 2000мм с покрытием полиэстер,толщина 0,45мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	22	94,39		2077				
22	<b>101-9496-006</b>	Планка ендовы верхняя (76*76 мм) L 2000мм с покрытием полиэстер,толщина 0,45мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	22	32,85		723				
23	<b>101-9496-001</b>	Планка примыкания нижняя (122*250 мм) L 2000мм с покрытием полиэстер, толщина 0,45мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	95 190/2	65,47		6220				

### Раздел 3. Дополнительные работы

#### Водосточная система

	желоба									
24	<b>ТЕР12-01-009-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (24120 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11535 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,932 193,2 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	37153	1433	714 60	97,4625	188,3

	трубы									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Слуховые окна

25	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6590 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3148 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	7 0,07*100	503,98 58,02	27,65 1,63	3528	406	194 11	7,6245	53,37
----	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------	---------------	------	-----	-----------	--------	-------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	<b>ТССЦ-101-0898</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	7	44,39		311				

Колпаки вентканалов

Штукатурка вентканалов

27	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4410 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2520 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,88 188 / 100	159,06 159,06		299	299		22,82	42,9
28		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	5,7528 1,88*100*0,017*1,8							
29	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (19204 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8882 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,88	1972,42 700,19	63,4 27,21	3708	1316	119 51	81,512	153,24
30	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3470 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1605 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,88	968,61 131,56	8,88	1821	247	17	15,87	29,84

брендмауэры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (7190 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3439 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,45 45 / 100	7844,92 986,73	29,06 2,96	3530	444	13 1	129,6625	58,35
32	<b>ТССЦ-101-1875</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-0,3519	8557,72		-3011				
33	<b>ТССЦ-101-1706</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,254973 -0,3519/ 5,7*4,13	8869,84		2262				

Ограждение

34	<b>ТЕРр58-4-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка парапетных решеток (100 м парапетных решеток) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2307 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1689 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1,78 178 / 100	105,68 104,04	1,64	188	185	3	14,8	26,34
35	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1873 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (896 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,78	2966,85 60,67	70,53 4,29	5281	108	126 8	7,6705	13,65

Раздел 4. Прочие работы




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	<b>ТЕРр69-15-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1622 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (983 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	21,2188 15,466+5,7528	23,01 6,61		488	140		1,03	21,86
37	<b>ТССЦпр01-01-01-041</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	35,6248 21,2188+14,406	41,42	41,42	1476		1476		
38	<b>ТССЦпр03-21-01-030</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	35,6248	18,73	18,73	667		667		

**ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ**

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	249727	17551	8356 432		2319,39
Накладные расходы	17477				
Сметная прибыль	10414				
<b>Итого по смете:</b>					
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	49692				694
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	5059				258,06
Материалы	35823				
Теплоизоляционные работы	4730				151,99
Кровли	167501				957,03
Деревянные конструкции	4194				53,37
Отделочные работы	7809				183,08
Прочие ремонтно-строительные работы	667				21,86
Погрузо-разгрузочные работы	1476				
Перевозка грузов автотранспортом	667				
Итого	277618				2319,39
В том числе:					
Материалы	223820				
Машины и механизмы	8356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						17983				
Накладные расходы						17477				
Сметная прибыль						10414				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>277618</b>				<b>2319,39</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						249727	17551	8356 432		2319,39
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						1758446	308193	60331 7586		2319,39
Накладные расходы						261493				
Сметная прибыль						146157				
<b>Итого по смете:</b>										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						429697				694
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						76242				258,06
Материалы						222461				
Теплоизоляционные работы						62068				151,99
Кровли						1231107				957,03
Деревянные конструкции						36451				53,37
Отделочные работы						85373				183,08
Прочие ремонтно-строительные работы						7224				21,86
Погрузо-разгрузочные работы						10657				
Перевозка грузов автотранспортом						4816				
Итого						2166096				2319,39
В том числе:										
Материалы						1389922				
Машины и механизмы						60331				
ФОТ						315779				
Накладные расходы						261493				
Сметная прибыль						146157				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2166096</b>				<b>2319,39</b>

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г.Севастополь"  М.А. Панина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г.Севастополь"  Р.А. Сычев  
(должность, подпись, расшифровка)