

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Службы Заказчика:

НКО "ФСКР г.Севастополь"

Р.А.Сычев

" 23 " 06 2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул.Бориса Михайлова, д. 23 в г. Севастополе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул.Бориса Михайлова, д. 23 в г. Севастополе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1398,817 тыс. руб.

Средства на оплату труда 187,751 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1336,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (10797 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6170 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,6 (660) / 100	141,78 110,82	30,96	936	732	204	15,9	104,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	9,702 6,6*1,47							
3	ТЕРp58-28-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (24312 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (17806 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	198 660*30%	31,57 9,85	1,65	6251	1950	327	1,08	213,84
4	ТЕР46-04-008-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (4 слоя) с примыканиями (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6195 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3540 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,195 (660*60%+23,5) / 100	142,09 100,23	41,86	596	420	176	14,38	60,32
5		мусор от разборки рулонных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	4,3628 (4,195*100*2,6*4)/1000							
6	ТЕРp58-16-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5498 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4027 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,22 122 / 100	736,2 359,11	30,52 2,82	898	438	37 3	45,4	55,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр58-16-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 к=1,075	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) (ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% /приведение к высоте 30 м/ +15 м ОЗП=1,075; ТЗ=1,075) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (13366 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9789 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,96 96 / 100	2961,6 1104,57	131,46 12,17	2843	1060	126 12	139,6425	134,06
8	ТЕР12-01-017-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. разборка стяжек) 40% (100 м2 стяжки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (7803 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3732 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,64 (660*40%) / 100	324,41 167,9	156,51 15,34	856	443	413 40	21,776	57,49
9	ТЕР12-01-017-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 к=15	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 /приведение к толщине 30мм (прим. разборка стяжки) 40% (100 м2 стяжки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (275 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,64	8,35 6,17	2,18 0,23	22	16	6 1	0,8	2,11
10		мусор от разборки стяжек (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	14,256 2,64*100*1,8*0,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР12-01-017-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм /40% от общей площади (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (11309 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (5408 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2,64	1739,42 241,35	244,55 23,96	4592	637	646 63	31,303	82,64
12	ТЕР12-01-017-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 <i>к=15</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 /приведение к толщине 30мм /40% от общей площади (100 м2 стяжки) <i>(толщина стяжки 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (5897 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (2820 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2,64	1406,84 133	51,19 5,44	3714	351	135 14	17,25	45,54
13	ТЕРp58-3-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (1184 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (867 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1,5 150 / 100	63,64 63,43	0,21	95	95		9,1	13,65

Ремонт вентканалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРп61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4353 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2599 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,2349 (46,98*0,5) / 100	2984,56 1576,37	1,23	701	370		201,84	47,41
15	ТЕРп61-10-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (приведение к толщине 30 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (777 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (464 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,2349	986,24 282,57	0,62	232	66		36,18	8,5
16	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (197 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (91 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,14094 (46,98*0,3) / 100	1398,46 96	12,21	197	14	2	11,5805	1,63
17	ТЕР15-04-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (618 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,32886 (46,98*0,7) / 100	1644,83 134,04	13,54	541	44	4	16,5485	5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (2455 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1174 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	9 3+6	344,15 16,89	1,09	3097	152	10	2,2195	19,98
19	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (приведение к 24-м каналам) (1 колпак) <i>(ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (13570 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (6490 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	9	1904,59 93,36	11,96	17141	840	108	12,2705	110,43
Ремонт парпетов										
20	ТЕРп61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (4082 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2437 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,2199 <i>(43,98*0,5) / 100</i>	2984,56 1576,37	1,23	656	347		201,84	44,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРп61-10-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (приведение к толщине 30 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (730 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (436 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,2199	986,24 282,57	0,62	217	62		36,18	7,96
22	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (182 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,13194 (43,98*0,3) / 100	1398,46 96	12,21	185	13	2	11,5805	1,53
23	ТЕР15-04-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (576 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (266 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,30786 (43,98*0,7) / 100	1644,83 134,04	13,54	506	41	4	16,5485	5,09

Раздел 2. Устройство кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР12-01-028-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> НР (5218 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2496 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,6 (660) / 100	6604,67 48,48	17,91 0,45	43591	320	118 3	6,1295	40,45
25	101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-759	46,02		-34929				
26	ТССЦ-101-9123-036 <i>КТЦ №5 2017</i>	Мембрана ПВХ Bauder Thermofol M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	759	76,62		58155				
27	101-2914	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-26,4	64,74		-1709				
28	Прайс	Дюбель-гвоздь метал 6х65 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2336	1,45		3387				
29	Прайс	Крепления дисковые d 50 (шайбы) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2336	0,5		1168				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕРp58-26-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,783 (78,3) / 100	116,53	20,18 2,37	91		16 2		
35	ТЕР46-08-022-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (100 п. м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (708 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (405 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,783	2129,15 61,76	3,39	1667	48	3	7,19	5,63
36	ТЕР12-01-029-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (17691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8461 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	3 300 / 100	8953,49 361,73	90,8 3,4	26860	1085	272 10	45,1605	135,48
37	101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-360	0,37		-133				
38	Прайс	Дюбель-гвоздь метал 6х60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	25	1,45		36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Прайс	Крепления дисковые d 50 (шайбы) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	25	0,5		13				
40	101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-378	46,02		-17396				
41	ТССЦ-101-9123-036 КТЦ №5 2017	Мембрана ПВХ Bauder Thermofol M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	378	76,62		28962				
42	Прайс	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000x1000x1,4мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	25,13952 51,6*0,08*1,05*5,8	43,03		1082				
43	ТССЦ-101-3741 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,282907 56,9*1,1*4,52/1000	8696,43		2460				
44	ТЕРп58-16-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (ремонт стяжки по парапетам) (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2705 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1981 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,6 60 / 100	736,2 359,11	30,52 2,82	442	215	18 2	45,4	27,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР12-01-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (7787 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (3724 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,4875 48,75 / 100	7844,92 986,73	29,06 2,96	3824	481	14 1	129,6625	63,21

Раздел 3. Прочие

46	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (1251 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (758 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	16,28 1,48+0,366+0,18+14,256	23,01 6,61		375	108		1,03	16,77
47	ТССЦпр01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	32,58 4,3628+14,256+9,702+4,2622	41,42	41,42	1349		1349		
48	ТССЦпр03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>II квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	32,58	18,73	18,73	610		610		

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						166385	10541	4640 151		1336,12
Накладные расходы						10217				
Сметная прибыль						6296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5101				170,89
Материалы для строительных работ						43003				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						16210				444,18
Кровли						110973				557,33
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						2897				108,25
Отделочные работы						1587				13,69
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						655				25,01
Прочие ремонтно-строительные работы						513				16,77
Погрузо-разгрузочные работы						1349				
Перевозка грузов автотранспортом						610				
Итого						182898				1336,12
В том числе:										
Материалы						151204				
Машины и механизмы						4640				
ФОТ						10692				
Накладные расходы						10217				
Сметная прибыль						6296				
ВСЕГО по смете						182898				1336,12
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						166385	10541	4640 151		1336,12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие. Протокол от 28.03.17 №09-ПК ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						1157577	185099	33501 2652		1336,12
Накладные расходы						152881				
Сметная прибыль						88359				
Итоги по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						61687				170,89
Материалы для строительных работ						267049				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						190710				444,18
Кровли						801228				557,33
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						36682				108,25
Отделочные работы						12460				13,69
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						9294				25,01
Прочие ремонтно-строительные работы						5563				16,77
Погрузо-разгрузочные работы						9740				
Перевозка грузов автотранспортом						4404				
Итого						1398817				1336,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
Материалы						938977				
Машины и механизмы						33501				
ФОТ						187751				
Накладные расходы						152881				
Сметная прибыль						88359				
ВСЕГО по смете						1398817				1336,12

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО"ФСР г.Севастополь" _____ М.А.Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальника Службы Заказчика: _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)