

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Службы Заказчика

НКО "ФСКР г. Севастополь"

Р.А. Сычев

" 2017 г.



Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул.Новикова-Прибоя, д.35 в г.Севастополь
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул.Новикова-Прибоя, д.35 в г.Севастополь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 2015,646 тыс. руб.

Средства на оплату труда 314,625 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2316,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт Кровли										
1	ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (16343 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9339 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 1000 / 100	141,78 110,82	30,96	1418	1108	310	15,9	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	14,7 10*1,47							
3	ТЕР46-04-008-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1637 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (936 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,85 185 / 100	72,45 59,8	12,65	134	111	23	8,58	15,87
4		Мусор от разборки АЦ листов (0,73 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1,3505 1,85*0,73							
5	ТЕРп58-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (15921 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (11660 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	11,3 1130 / 100	146,98 107,48	39,5 5,45	1661	1215	446 62	15,16	171,31
6	ТЕРп58-5-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3778 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2767 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 100 / 100	4420,05 303,41	31,48	4420	303	31	39,87	39,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр58-12-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100% замены нового материала) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (21856 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (16007 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	11,3 1130 / 100	2449,71 151,37	26,02 3,79	27682	1710	294 43	21,35	241,26
Огнебиозащитное покрытие										
8	ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (16969 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10578 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	9,8232 (1130*0,7+100*2*0,7*(0,15+0,044)*2+137) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	2666	1238	1411 17	14,8465	145,84
9	ТССЦ-113-8070 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	316,3	32,87		10397				
Устройство кровли										
10	ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (13215 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6320 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	11,3 1130 / 100	830,8 70,41	40,53 1,93	9388	796	458 22	9,016	101,88

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-009-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (17108 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8182 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,37 137 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	26345	1016	506 43	97,4625	133,52
18	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-1,521	8557,72		-13016				
19	101-5052 КТЦ№4 2017г.	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	266,842105 1,521*1000/5,7	52,34		13967				
Карниз										
20	ТЕРp58-1-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами(ветровой доски) (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (960 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (703 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,68 68 / 100	146,98 107,48	39,5 5,45	100	73	27 4	15,16	10,31

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТССЦ-101-0898 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	6 <i>0,06*100</i>	44,39		266				
Люки										
26	ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж) (100 м2 проемов) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (696 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,039 <i>3,9 / 100</i>	2219,93 991,05	1228,88 129,29	87	39	48 5	131,2656	5,12
27	ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт) (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (853 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (408 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,039 <i>3,9 / 100</i>	45738,17 1238,81	1536,1 161,61	1784	48	60 6	164,082	6,4
28	ТССЦ-101-2003 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	2	89,64		179				
29	ТССЦ-101-0956 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Петля накладная (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	4	12,27		49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДВК										
30	ТЕРп60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5864 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4443 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ</i>	4,5 450 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	725	502	41 4	14,77	66,47
31	ТССЦ-404-0004 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,45 450 / 1000	1618,36		728				
32	ТЕРп61-31-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (9612 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (5739 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,75 75 / 100	2255,3 1089,31	1,9	1691	817	1	131,4	98,55
33	ТЕР15-04-005-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску(парапет и ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1475 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (682 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,75 75 / 100	854,38 139,83	9,05 0,15	641	105	7	17,457	13,09
Парапет										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕРп61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (7424 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4432 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,4 40 / 100	2984,56 1576,37	1,23	1194	631		201,84	80,74
35	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (534 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (247 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4 40 / 100	1398,46 96	12,21	559	38	5	11,5805	4,63
36	ТЕРп58-3-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (249 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (183 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,32 32 / 100	63,64 63,43	0,21	20	20		9,1	2,91
37	ТЕР12-01-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет из гладкого листа) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2552 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1221 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,16 16 / 100	7844,92 986,73	29,06 2,96	1255	158	5	129,6625	20,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,1251	8557,72		-1071				
39	101-5052 ценник 4 кв.2016	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25мкм, толщиной 0,5 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	21,947368 0,1251*1000/5,7	47,64		1046				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕРp58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3678 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2694 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,07 107 / 100	899,1 275,56	0,87	962	295	1	37,8	40,45
44	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (10077 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5851 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,6 160 / 100	871,89 385,7	7,6	1395	617	12	50,025	80,04

Колпаки устройство

45	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (4 каналов) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2455 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1174 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	9	344,15 16,89	1,09	3097	152	10	2,2195	19,98
46	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,342	8557,72		-2927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	101-5052 КТЦ№4 2017г.	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	60 0,342*1000/5,7	52,34		3140				
48	ТЕР12-01-011-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1228 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (587 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	9	173,14 8,49	1,09	1558	76	10	1,1155	10,04
49	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,171	8557,72		-1463				
50	101-5052 КТЦ№4 2017г.	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	30 0,171*1000/5,7	52,34		1570				
Ограждения										
51	ТЕР12-01-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1437 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (687 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,37 137 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	4065	83	97 6	7,6705	10,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР13-03-004-26 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (146 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3425 1,37*0,5*0,5	437,42 35,67	7,85 0,11	150	12	3	4,4045	1,51

Раздел 2. Прочие

53	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	36,4866 20,4361+14,7+1,3505	41,42		1511				
54	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	36,4866	18,73	18,73	683		683		

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	227607	17579	6179 338		2316,6
Накладные расходы	17236				
Сметная прибыль	10443				
Итого по смете:					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3484				174,87
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	53118				620,28
Теплоизоляционные работы	14940				145,84
Кровли	58055				836,02
Строительные металлические конструкции	99368				
Деревянные конструкции	12108				169,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отделочные работы						2440				43,18
Печные работы (ремонтно-строительные)						2167				66,47
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						4753				179,29
Конструкции из кирпича и блоков						2492				80,04
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						167				1,51
Погрузо-разгрузочные работы						1511				
Перевозка грузов автотранспортом						683				
Итого						255286				2316,6
В том числе:										
Материалы						202338				
Машины и механизмы						6179				
ФОТ						17917				
Накладные расходы						17236				
Сметная прибыль						10443				
ВСЕГО по смете						255286				2316,6
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						227607	17579	6179 338		2316,6
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						1611331	308689	44613 5936		2316,6
Накладные расходы						257743				
Сметная прибыль						146572				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						52066				174,87
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						438385				620,28
Теплоизоляционные работы						124144				145,84
Кровли						527212				836,02
Строительные металлические конструкции						617075				
Деревянные конструкции						107690				169,1
Отделочные работы						23079				43,18
Печные работы (ремонтно-строительные)						25069				66,47
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						61559				179,29
Конструкции из кирпича и блоков						31607				80,04
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1318				1,51
Погрузо-разгрузочные работы						1511				
Перевозка грузов автотранспортом						4931				
Итого						2015646				2316,6
В том числе:										
Материалы						1256518				
Машины и механизмы						44613				
ФОТ						314625				
Накладные расходы						257743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						146572				
ВСЕГО по смете						2015646				2316,6

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"
(должность, подпись, расшифровка)



М.А. Панина