

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

Временно исполняющий обязанности директора  
НКО "Фонд содействия капитальному ремонту г.Севастополя"

В.Г. Савченко  
" " 2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул.Гагарина дом № 28 , г. Севастополь  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул.Гагарина дом № 28 , г. Севастополь  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1037,233 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 93,424 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 710,57 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕРр58-28-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей (1 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (8770 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6423 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	78,4 784*10%	31,57 9,85	1,65	20,07		2475	772	129	1574	1,08	84,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 6-х слоев с примыканиями (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (3172 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1812 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,352 (784*30%) / 100	142,09 100,23	41,86			334	236	98		14,38	33,82	
3		Мусор от разборки кровли (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13	3,66912 2,352*100*2,6*6/1000											
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. демонтаж стяжек) (100 м2 стяжки)  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (6344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3034 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,352 (784*30%) / 100	324,41 167,9	156,51 15,34			763	395	368 36		21,776	51,22	
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 к=15	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (прим. демонтаж стяжек 30 мм) (100 м2 стяжки)  (толщина стяжки ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (3327 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1591 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,352	125,28 92,52	32,76 3,48			295	218	77 8		12	28,22	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6		мусор от разборки стяжек (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13	15,5232 (235,2*2,2)*0,03											
7	ТЕР12-01-017-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (9185 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4393 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,352	1739,42 241,35	244,55 23,96	1253,52		4091	568	575 56	2948	31,303	73,62	
8	ТЕР12-01-017-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 К=15	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 /приведение к толщине 30мм (100 м2 стяжки)  (толщина стяжки 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (4799 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2295 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,352	1406,84 133	51,19 5,44	1222,65		3309	313	120 13	2876	17,25	40,57	
Ремонт вентканалов														
9	ТЕРр60-10-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 Прим.	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (591 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (448 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	0,5 50 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	40,65		81	56	5	20	14,77	7,39	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ТССЦ-404-0004</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	0,05 <i>50 / 1000</i>	1618,36		1618,36		81			81			
11	<b>ТЕРп61-31-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (по исправленной кладке вентиляционных труб) (100 м2 поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (86 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,0075 <i>(0,25*0,06*50) / 100</i>	2255,3 1089,31	1,9	1164,09		17	8		9	131,4	0,99	
12	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (парапеты) (100 м2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (2083 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1190 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,9725 <i>97,25 / 100</i>	159,06 159,06				155	155			22,82	22,19	
13	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (парапеты) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (9050 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4185 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,9725 <i>97,25 / 100</i>	1972,42 700,19	63,4 27,21	1208,83		1918	681	62 26	1175	81,512	79,27	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	<b>ТЕР15-04-013-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая (парапеты и вентиляционные трубы) (100 м2 фасада)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (499 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (231 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,98 <i>98 / 100</i>	88,55 39,79	2,48	46,28		87	39	2	46	5,0945	4,99	
<b>Раздел 2. Устройство кровли</b>														
15	<b>ТЕР12-01-028-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2 кровли)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (5652 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2703 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	7,84 <i>784 / 100</i>	6604,67 48,48	17,91 0,45	6538,28		51781	380	140 4	51261	6,1295	48,06	
16	<b>ТССЦ-101-3176</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	-901,6	46,02		46,02		-41492			-41492			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	<b>ТССЦ-101-2914</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 (100 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	-31,36	64,74		64,74		-2030			-2030			
18	<b>Прайс</b>	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм Bauder Thermofoi 12 (м2) <i>МАТ=512,4/1,18/6,13*1,02</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	901,6 --901,6	72,25 512,4/1,18/6,13*1,02		72,25 512,4/1,18/6,13*1,02		65141			65141			
19	<b>Прайс</b>	Шайба кровельная стальная (КСШ-1) "Рокс" диаметром 50мм (шт.) <i>МАТ=3,6/1,18/6,13*1,02</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	3136 31,36*100	0,51 3,6/1,18/6,13*1,02		0,51 3,6/1,18/6,13*1,02		1599			1599			
Примыкания														
20	<b>ТЕРр58-26-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см (100 м)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (91 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (67 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	3,34 334 / 100	116,53	20,18 2,37	96,35		389		67 8	322			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	<b>ТЕР12-01-029-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком (100 м примыканий)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i> <i>НР (17944 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (8582 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	3,34	8953,49 361,73	90,8 3,4	8500,96		29905	1208	303 11	28394	45,1605	150,84	
22	<b>ТССЦ-101-3176</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	-420,8	46,02		46,02		-19365			-19365			
23	<b>Прайс</b>	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм Bauder Thermofol 12 (м2) <i>МАТ=512,4/1,18/6,13*1,02</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	420,8 --420,8	72,25 512,4/1,18/6,13*1,02		72,25 512,4/1,18/6,13*1,02		30403			30403			
24	<b>ТССЦ-101-4189</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000x1000x1,4мм (кг)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	162,7248 334*1,05*0,08*5,8	14,98		14,98		2438			2438			
25	<b>ТССЦ-101-3741</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	0,269662 3,34*100*0,17*7,85*0,55/1000*1,1	8696,43		8696,43		2345			2345			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	<b>ТЕР20-02-012-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм - применительно: азраторов (1 дефлектор)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (3199 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1828 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	8	35,08 25,55	3,66	5,87		281	204	29	48	3,358	26,86	
27	<b>Прайс</b>	Азратор (флюгарка) ПВХ, в.225мм, д.75мм (шт.) МАТ=520/1,18/6,13*1,02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13	8	73,33 520/1,18/6,13 *1,02		73,33 520/1,18/6,13 *1,02		587			587			

Раздел 3. Дополнительные работы

28	<b>ТЕРp58-20-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (карнизных свесов) (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (4771 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3494 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,33 133 / 100	1978,7 315,13	5,85 0,95	1657,72		2632	419	8 1	2205	41,41	55,08	
29	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (ДЕМОНТАЖ) (100 м2 проемов)  (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР (144 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 1 / 100	1844,89 861,78	983,11 103,43			18	9	9 1		114,144	1,14	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1 шт.) (100 м2 проемов)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i> <i>НР (202 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	45738,17 1238,81	1536,1 161,61	42963,26		457	12	15 2	430	164,082	1,64	
31	<b>ТССЦ-101-0956</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Петля накладная (шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	2	12,27		12,27		25			25			
32	<b>ТССЦ-101-2003</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i>	1	89,64		89,64		90			90			
<b>Раздел 4. Прочие</b>														
33	<b>ТССЦпг01-01-01-041</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	19,74522 <i>3,66912+15,5232+0,5529</i>	41,42	41,42			818		818				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	<b>ТССЦпг03-21-01-025</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	19,74522	16,82	16,82			332		332				
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								139960	5673	3157 166	131130		710,57	
Накладные расходы								5865						
Сметная прибыль								3332						
<b>Итого по смете:</b>														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								7272					139,75	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1109					56,01	
Кровли								95385					392,53	
Печные работы (ремонтно-строительные)								160					7,39	
Материалы								81						
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								27					0,99	
Отделочные работы								3059					84,26	
Материалы для строительных работ								39626						
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								660					26,86	
Деревянные конструкции								628					2,78	
Погрузо-разгрузочные работы								818						
Перевозка грузов автотранспортом								332						
Итого								149157					710,57	
В том числе:														
Материалы								131130						
Машины и механизмы								3157						
ФОТ								5839						
Накладные расходы								5865						
Сметная прибыль								3332						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>149157</b>					<b>710,57</b>	
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								139960	5673	3157 166	131130		710,57	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие, 1 квартал 2016 г. ОЗП=16; ЭМ=6,41; ЗПМ=16; МАТ=6,13)								914831	90768	20236 2656	803827		710,57	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							79909						
	Сметная прибыль							42493						
	<b>Итого по смете:</b>													
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							69119					139,75	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							15142					56,01	
	Кровли							653294					392,53	
	Печные работы (ремонтно-строительные)							2090					7,39	
	Материалы							497						
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							320					0,99	
	Отделочные работы							33380					84,26	
	Материалы для строительных работ							242907						
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							8771					26,86	
	Деревянные конструкции							4342					2,78	
	Погрузо-разгрузочные работы							5243						
	Перевозка грузов автотранспортом							2128						
	Итого							1037233					710,57	
	В том числе:													
	Материалы							803827						
	Машины и механизмы							20236						
	ФОТ							93424						
	Накладные расходы							79909						
	Сметная прибыль							42493						
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1037233</b>					<b>710,57</b>	

Составил: инженер по проектно-сметной работе ООО "Новый город" \_\_\_\_\_ Н.Г.Константинова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: и. о. начальника отдела подготовки проектно-сметной документации \_\_\_\_\_ М.А.Панина  
(должность, подпись, расшифровка)