

СОГЛАСОВАНО:

Начальник службы Заказчика
НКО "ФСКР" Севастополя

В.В. Рыбалкин

17.03.2017

Капитальный ремонт

внутридомовых инженерных систем центрального отопления многоквартирного дома по адресу г. Севастополь, ул. Бориса Михайлова, дом 3

(наименование стройки)

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(покальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления многоквартирного дома по адресу г. Севастополь, ул. Бориса Михайлова, дом 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 4416,306 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1240,255 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 7146,09 чел.час

Возврат материалов 63,249 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. ПОДВАЛ.											
1	ТЕР866-24-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительных-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3193 руб.); 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (2028 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	1,86722 (129,2*0,43+29,8*0,38+186,2+180)*0,37+(16+80)*0,26+52*0,21+9*0,16 / 100	141,72 141,72		265	265		19,1	35,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР65-14-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (6279 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (3987 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1,57 (9+52+80+16) / 100	353,5 331,8	6,54	555	521	10	43,6	68,45
3	ТЕР65-14-4 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (17728 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (11256 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	2,96 (29,8+86,2+180) / 100	550,08 496,93	16,32	1628	1471	48	65,3	193,29
4	ТЕР65-14-5 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (13956 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (8861 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1,292	966,94 896,46	21,96	1249	1158	28	117,8	152,2
35	В возврат материала	Металлолом полученный от разборки трубопроводов (пп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	4,064378 (9*1,5+52*3,33+96*4,22+26 6,2*5,71+29,8*7,34+129,2*1 3,42)/1000	1223,83		(4974)				
5	ТЕР65-27-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (868 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (551 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,01	7217,08 7217,08		72	72		912,4	9,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37 В	возврат материала	Металломом полученный от разборки оборудования (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	0,15	1223,83		(184)				
6	ТЕР18-06-004-01 Пост. правил. Соевстопола от 05.11.14 №450	Установка узлов тепловых элеваторных номеров: 1, 2 (1 узел) (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1931 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1103 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	9489,66 102,34	35,73 1,48	9490	102	36 1	11,914	11,91
7	ТЕР16-02-005-06 Пост. правил. Соевстопола от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм (100 м трубопровода) (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (27521 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (15726 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,292 129,2/100	16488,89 1127,1	336,2 9,63	21304	1456	434 12	132,756	171,52
8	ТЕР16-02-005-04 Пост. правил. Соевстопола от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (4499 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2571 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,298	9715,93 799,73	247,34 5,48	2895	238	74 2	91,7125	27,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР16-02-005-03 Пост. прайсл. Соевостолов от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости специально-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (36276 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (20729 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,662	8237,46 723,63	174,36 3,4	21928	1926	464 9	82,984	220,9
10	ТССЦ-201-0889 Пост. прайсл. Соевостолов от 05.11.14 №450	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости специально-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	0,446	9127,83		4071				
11	ТЕР16-02-005-02 Пост. прайсл. Соевостолов от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости специально-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (11042 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (6310 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,96	5649,77 610,01	144,79 2,81	5424	586	139 3	69,9545	67,16
12	ТЕР16-02-005-01 Пост. прайсл. Соевостолов от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости специально-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (7011 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (4006 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,61 (9+52) / 100	4513,34 610,01	144,79 2,81	2753	372	88 2	69,9545	42,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР16-05-001-01 <i>Посл. правит. Сводного пр. от 05.11.14 №450</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (ИДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительных-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (инвокавтирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (7705 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4403 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	30	70,09 13,7	4,89	2103	411	147	1,6905	50,72
14	302-2378 КТЦ №6 2017 г.	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Еagle), с ручкяткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером:3□4" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (инвокавтирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	30	52,57		1577				
15	ТЕР16-05-001-04 <i>Посл. правит. Сводного пр. от 05.11.14 №450</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм (1 шт.) (ИДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительных-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (инвокавтирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (4725 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2700 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	4	353,34 62,59	19,73 0,59	1413	250	79 2	7,728	30,91
16	302-1907 КТЦ №6 2017 г.	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 125мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (инвокавтирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	4	3578,86		14315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР16-05-001-03 Пост. прайсл. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (5136 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (2935 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	10	200,01 27,11	11,49 0,3	2000	271	115 3	3,3465	33,47
18	302-1905 КТЦ №6 2017 г.	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 80мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	2	1431,45		2863				
19	302-1904 КТЦ №6 2017 г.	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 65мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	8	1068,33		8547				
20	ТЕР16-04-002-02 Пост. прайсл. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов водоснабжения из натюрных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (20341 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (11623 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,66	3096,47 1522,96	1063,18 121,36	2044	1005	702 80	172,086	113,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	507-5092 КТЦ №6 2017 г.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25x3□4" (10шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	3	91,64			275			
22	507-3326 КТЦ №6 2017 г.	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 25x1□2" (10шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	3	62,98			189			
23	507-9000-081 КТЦ №6 2017 г.	Заглушка латунная резьбовая диаметром ВР 3/4" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	30	7,76			233			
24	507-3174 КТЦ №6 2017 г.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25мм (10шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	6	7,98			48			
25	507-5020 КТЦ №6 2017 г.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 25x3□4" (10шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	3	57,77			173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР13-03-002-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статье затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1359 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (946 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,774 (129,2*0,43+29,8*0,38+66,2+150)*0,31+(16+80)*0,26+52*0,21+9*0,16) / 100	243,91 58,08	11,89 0,11	433	103	21	6,1065	10,83
27	ТЕР15-04-030-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статье затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3688 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1706 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,3732 (+16+80)*0,26+52*0,21+9*0,16) / 100	1015,91 646,39	3,63 0,15	379	241	1	81,719	30,5
28	ТЕР15-04-030-03 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных баков, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статье затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (8448 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3907 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,49402 (129,2*0,43+29,8*0,38+66,2+180)*0,31) / 100	738,75 369,23	3,63 0,15	1104	552	5	46,6785	69,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР26-01-003-01 Пост. правил. Соевзотопол от 05.11.14 №450	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21 НР (257,63 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (16060 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	9,8641 (129,2*0,43+29,8*0,38+86,2 +180)*0,31+(16+80)*0,26+5 2*0,21+(9+66)*0,16)*0,05	2604,25 177,28	46,58	25689	1749	459	21,62	213,26
30	ТССЦ-104-0017 Пост. правил. Соевзотопол от 05.11.14 №450	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21	-10,18	1870,84		-19045				
31	104-2246 КТЦ №6 2017 г.	Цилиндры навивные, марка "РОСКВООЛ 100" толщиной 40 мм, диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21	82,5 75*1,1	30,17		2489				
32	104-2252 КТЦ №6 2017 г.	Цилиндры навивные, марка "РОСКВООЛ 100" толщиной 40 мм, диаметром 48 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21	57,2 52*1,1	35		2002				
33	104-2253 КТЦ №6 2017 г.	Цилиндры навивные, марка "РОСКВООЛ 100" толщиной 40 мм, диаметром 57 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21	105,6 96*1,1	37,49		3959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	104-2312 КТЦ №6 2017 г.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 60 мм, диаметром 76 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	292,82 266,2*1,1	72,94		21358				
35	104-2314 КТЦ №6 2017 г.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 60 мм, диаметром 89 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	32,78 29,8*1,1	74,55		2444				
36	104-2318 КТЦ №6 2017 г.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 60 мм, диаметром 133 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	142,12 129,2*1,1	85,84		12200				
37	ТЕР16-07-005-01 Пост. правил. Связистополя от 05.11.14 №450	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (ИДС35-IV п.4,7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1762 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1007 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,57	120,02 59,86	56,03	188	94	88	5,7615	9,05
38	ТЕР16-07-005-02 Пост. правил. Связистополя от 05.11.14 №450	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) (ИДС35-IV п.4,7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3318 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1896 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,96 +2,96	126,85 59,86	56,03	375	177	166	5,7615	17,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР69-15-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Загараживание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительного-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (492 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (298 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	5,975104 (1,86722)*100*0,1*0,32	23,01 6,61			137	39		1,03 6,15
40	ТССЦпг01-01-01-041 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительного-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	5,975104	41,42	41,42		247		247	
41	ТССЦпг01-01-01-014 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ПОГРУЗКА МЕТАЛЛОПОМА (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительного-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	-4,214378 -(4,064378+0,15)	8,31	8,31		-35		-35	
42	ТССЦпг03-21-01-030 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительного-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	5,975104	18,73	18,73		112		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТСЦПг03-21-01-005 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОПОМА (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	-4,214378	6,5	6,5	-27		-27		

Раздел 2. СТОЯКИ

44	ТЕР065-14-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21 НР (82061 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (52102 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	20,52 (1575+477)/100	353,5 331,8	6,54	7254	6809	134	43,6	894,67
2 В	возврат материала	Металлом полученный от разборки трубопроводов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21	4,0545 (1575*2,12+477*1,5)/1000	1239,8		(5027)				
45	ТЕР16-04-002-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (МДС-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21 НР (485519 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (277440 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	15,75 1575/100	3096,47 1522,96	1063,18 121,36	48769	23987	16745 1911	172,086	2710,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТСЦ-507-0588 Пост. правит. Соевстополн от 05.11.14 №450	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-146,3	47,99		-7021				
47	ТСЦ-507-3367 КТЦ №6 2017 г.	Труба из полипропилена: PN 25/25 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	732,2	13,64		9987				
48	ТЕР46-03-001-04 Пост. правит. Соевстополн от 05.11.14 №450	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром. 40 мм (под гильзу) (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (37618 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (21496 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	6,3	1614,27 176,1	796,79 195,51	10170	1109	5020 1232	20,5	129,15
49	ТСЦ-103-0130 Пост. правит. Соевстополн от 05.11.14 №450	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	157,5 630*0,25	10,26		1616				
50	507-3296 КТЦ №6 2017 г.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	63	12,12		764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	301-5602 КТЦ №6 2017 г.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по ставкам затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	126	33,19			4182			
52	507-3174 КТЦ №6 2017 г.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по ставкам затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	63	7,98			503			
53	507-5002 КТЦ №6 2017 г.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по ставкам затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	63	7,43			468			
54	507-5008 КТЦ №6 2017 г.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по ставкам затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	29,3	5,59			164			
55	302-2377 КТЦ №6 2017 г.	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером: 1/2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по ставкам затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	377	35,83			13508			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
56	ТЕР16-04-002-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости специально-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21 НР (190886 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (109078 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	4,77 477/100	4105,54 1936,16	1725,14 198,61		19583	9235	8229 947	218,776	1043,56
57	ТСЦ-507-0622 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости специально-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21	-42,88	39,59			-1698				
58	507-3366 КТЦ №6 2017 г.	Труба из полипропилена: PN 25/20 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости специально-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21	120,4	9,05			1090				
59	ТСЦ-301-1489 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 КТЦ №6 2017 г.	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости специально-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21	63	48,77			3073				
60	ТЕР65-19-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости специально-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗТМ=19,13; МАТ=6,21 НР (30371 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СГ (19283 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	3,15	840,01 773,3	66,71 26,52		2646	2436	210 84	110	346,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТЕР18-03-001-01 Пост. прейсл. Соевстополол от 05.11.14 №450	Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (МДС-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (48780 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (27875 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,528 352,8 / 100	58465,51 697,31	478,65 40,25	206266	2460	1689 142	87,055	307,13
62	ТСЦ-402-0002 Пост. прейсл. Соевстополол от 05.11.14 №450	Раствор готовый кладочный цементный марки 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	-0,1782	781,03		-139				
63	ТСЦ-301-1196 Пост. прейсл. Соевстополол от 05.11.14 №450	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	-8,926	187,47		-1673				
64	ТСЦ-301-1195 Пост. прейсл. Соевстополол от 05.11.14 №450	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	-8,926	180,69		-1613				
65	ТСЦ-301-0565 Пост. прейсл. Соевстополол от 05.11.14 №450	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21	-352,8	561,87		-198228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТССЦ-101-0148 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68, 5 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительных- монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,0223	20833,25			-465			
67	507-5028 КТЦ №6 2017 г.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2" (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительных- монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	63	53,48			3369			
68	301-1308 КТЦ №6 2017 г.	Пробки радиаторные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительных- монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	630	4,39			2766			
69	301-8582 КТЦ №6 2017 г.	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle VR), размером 3 4"х1 2" (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительных- монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21	63	101,57			6399			
70	ТЕР16-07-005-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительных- монтажных работ по стальным заплатам III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочее) ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (23022 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГП (13156 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	20,52	120,02 59,86	56,03	2463	1228	1150	5,7615	118,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТЕР46-03-017-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1285 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (734 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,2	1706,44 398,26	21,59	341	80	4	55,16	11,03
72	ТСЦИн01-01-01-014 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ПОГРУЗКА МЕТАЛЛОЛОМА (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	4,0545	8,31	8,31	34		34		
73	ТСЦИн03-21-01-005 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОЛОМА (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗГ=19,13; ЗМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	4,0545	6,5	6,5	26		26		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				266027	60403	36642	4430		7146,09	
Накладные расходы				68360						
Сметная прибыль				42438						
Итого по смете:										
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)				594					35,66	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)				28968					1664,23	
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				253988					4975,54	
Материалы				49876						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				577					10,83	
Отделочные работы				2603					100,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоизоляционные работы						53711				213,26
Прочие ремонтно-строительные работы						187				6,15
Погрузо-разгрузочные работы						246				
Перевозка грузов автотранспортом						111				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						15964				140,18
Итого						406825				7146,09
В том числе:										
Материалы						198982				
Машины и механизмы						36642				
ФОТ						64833				
Накладные расходы						68360				
Сметная прибыль						42438				
ВСЕГО по смете						406825				7146,09
Возврат материалов						10185				
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						296027	60403	36642 4430		7146,09
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ИНДЕКСЫ изменения стоимости конструктивно-монтажных работ по статьям затрат III квартал 2017 г. (многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=19,13; МАТ=6,21)						2657942	1155509	266755 84746		7146,09
Накладные расходы						1112589				
Сметная прибыль						645775				
Итого по смете:										
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)						10290				35,66
Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						492076				1664,23
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						3016509				4975,54
Материалы						309730				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						6347				10,83
Отделочные работы						37211				100,24
Теплоизоляционные работы						382217				213,26
Прочие ремонтно-строительные работы						2145				6,15
Погрузо-разгрузочные работы						1791				
Перевозка грузов автотранспортом						808				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						157182				140,18
Итого						4416306				7146,09
В том числе:										
Материалы						1235678				
Машины и механизмы						266755				
ФОТ						1240255				
Накладные расходы						1112589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						645775				
ВСЕГО по смете						4416306				7146,09
Возврат материалов						63249				

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г. Севастополь" _____ М.А. Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г. Севастополь" _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)