

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ФАСАД										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (68083 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39532 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	9,4 940 / 100	930,88 443,55	8,74	8750	4169	82	57,5288	540,77
2	ТЕРр56-9-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (184 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	1906,23 1476,36	429,87 40,27	19	15	4	206,195	2,06
3	ТЕРр56-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,03 (1,5*2) / 100	295,81 295,81		9	9		41,722	1,25
4	ТЕРр56-1-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (541 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (387 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,04 (2+2) / 100	1260,17 1079,21	180,96 24,23	50	43	7 1	148,0395	5,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРп56-2-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (357 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (255 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,07196 (1,3*1,3*2+1,06*1,8*2) / 100	411,53 379,67	31,86 12,66	30	28	2 1	53,0265	3,82
6	ТЕРп58-15-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей (100 м труб) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3142 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2301 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,47 47 / 100	544,27 535,53		256	252		69,46	32,65
7	ТЕР46-02-009-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (22229 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12702 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,24 824 / 100	182,92 182,92		1507	1507		26,243	216,24
8		мусор от отбивки штукатурки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	29,66 8,24*100*1,8*0,02							
9	ТЕР15-07-003-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4650 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2151 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,24	268,99 40,02	33,18 0,14	2216	330	273 1	4,88	40,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР15-02-001-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (96833 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44785 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,24	2086,96 805,22	72,91 31,29	17197	6635	601 258	93,7388	772,41
11	ТЕРр61-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей) (100 м2 поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (63403 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (37852 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	8,24	3787,83 654,06	13,18	31212	5389	109	93,84	773,24
12	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-2,06	877,82		-1808				
13	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-906,4	26,37		-23902				
14	ТССЦ-101-2615 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	906,4	9,51		8620				
15	ТССЦ-101-4516 <i>КТЦ №3/17</i>	Клей монтажный "Ceresit" СТ85 для пенополистирола (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2,06	3045,11		6273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР15-04-048-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) (100 м2 отделяваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (52624 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24339 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,24	7481,09 454,66	37,27	61644	3746	307	48,5225	399,83
17	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (16422 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7595 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,24	815,18 141,86	7,66	6717	1169	63	17,1132	141,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР12-01-008-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 к=0,7	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб. Прим. Демонтаж (100 м2 фасада (без вычета проемов)) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (275 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,47 47 / 100	35,4 34,52	0,88	17	17		4,5362	2,13
19	ТЕР12-01-008-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (372 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (178 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,47 47 / 100	326,89 49,32	1,25	154	23	1	6,4802	3,05
20	ТЕР10-01-034-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2228 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1065 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,07196 (1,3*1,3*2+1,06*1,8*2) / 100	146503,73 1937,16	699,43 29,96	10542	139	50 2	248,0349	17,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР09-04-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1018 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (856 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3 1,5*2	81,64 28,09	27,67	245	84	83	3,174	9,52
22	ТССЦ-203-8128 <i>КТЦ №3/17</i>	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1500x2100 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	3718,14		3718				
23	ТЕРр62-10-5 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (251 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (148 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,036 3,6 / 100	1336,47 588,29	9,42 1,36	48	21		76,3025	2,75

Раздел 2. Прочие работы

24	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2689 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1630 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	30,4729 0,8129+29,66	24 7,6		731	232		1,1845	36,1
----	---	--	-------------------------	-----------	--	-----	-----	--	--------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	30,4729	41,42	41,42	1262		1262		
26	ТССЦпг03-21-01-020 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	30,4729	14,91	14,91	454		454		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						135961	23808	3298 263		3000,81
Накладные расходы						22546				
Сметная прибыль						12612				
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков						16163				540,77
Проемы (ремонтно-строительные)						248				13,05
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						629				32,65
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3896				216,24
Материалы для строительных работ						14893				
Отделочные работы						104920				1353,46
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						12454				773,24
Кровли						236				5,18
Деревянные конструкции						10768				17,85
Строительные металлические конструкции						4092				9,52
Малярные работы (ремонтно-строительные)						76				2,75
Прочие ремонтно-строительные работы						1028				36,1
Погрузо-разгрузочные работы						1262				
Перевозка грузов автотранспортом						454				
Итого						171119				3000,81
В том числе:										
Материалы						108855				
Машины и механизмы						3298				
ФОТ						24071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					22546				
	Сметная прибыль					12612				
	ВСЕГО по смете					171119				3000,81
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					135961	23808	3298 263		3000,81
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)					1117872	418069	23812 4618		3000,81
	Накладные расходы					335410				
	Сметная прибыль					176117				
	Итого по смете:									
	Конструкции из кирпича и блоков					209354				540,77
	Проемы (ремонтно-строительные)					3806				13,05
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					9893				32,65
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					61394				216,24
	Материалы для строительных работ					92486				
	Отделочные работы					930571				1353,46
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					196698				773,24
	Кровли					2471				5,18
	Деревянные конструкции					70387				17,85
	Строительные металлические конструкции					27521				9,52
	Малярные работы (ремонтно-строительные)					936				2,75
	Прочие ремонтно-строительные работы					11492				36,1
	Погрузо-разгрузочные работы					9112				
	Перевозка грузов автотранспортом					3278				
	Итого					1629399				3000,81
	В том числе:									
	Материалы					675991				
	Машины и механизмы					23812				
	ФОТ					422687				
	Накладные расходы					335410				
	Сметная прибыль					176117				
	ВСЕГО по смете					1629399				3000,81

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г.Севастополь" _____ М.А.Панина

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г.Севастополь" _____ Р.А. Сычев

(должность, подпись, расшифровка)