

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (31029 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18017 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,2836 428,36 / 100	930,88 443,55	8,74	3988	1900	37	57,5288	246,43
2	ТЕРp69-5-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (579 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (351 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,16 16 / 100	5025,75 191,6	4578,48 120,84	804	31	733 19	23,92	3,83

Раздел 2. Ремонт фасада

Стены

3	ТЕРp62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5827 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3428 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,92852 4,1836-1,25508	166,73 166,73		488	488		23,92	70,05
---	---	--	---------------------------	------------------	--	-----	-----	--	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРп61-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (24966 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (14905 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,25508 4,1836*30%	3099,14 1690,76	1,41	3890	2122	2	216,4875	271,71
5	ТЕРп61-10-4 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (+20 мм +20 мм к толщине слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8542 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (5100 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,25508	1985,59 578,06	1,43	2492	726	2	74,014	92,89
6	ТЕРп61-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (32189 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (19218 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	4,1836	3787,83 654,06	13,18	15847	2736	55	93,84	392,59
7	ТССЦ-405-0219 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-1,046	877,82		-918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦ-101-4516 <i>КТЦ №1 2017</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	1,046 -1,046	3236,5		3385				
9	ТССЦ-101-0874 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-460,2	26,37		-12135				
10	ТССЦ-101-2615 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	460,2	9,51		4377				
11	ТЕР15-04-048-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (Короед) (100 м2 отделяваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (44842 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20739 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4,1836 418,36 / 100	9611,05 762,96	57,95	40209	3192	242	81,4263	340,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8330 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3853 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,1836	815,18 141,86	7,66	3410	593	32	17,1132	71,59
Ремонт откосов										
13	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка откосов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (836 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (492 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,42 0,6-0,18	166,73 166,73		70	70		23,92	10,05
14	ТЕРп61-20-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов) (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6530 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3898 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,18 0,6*30%	5898,91 3083,14	2,7	1062	555		371,91	66,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1278 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (591 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6 60 / 100	989,67 151,29	10,21	594	91	6	18,2505	10,95
Отливы										
16	ТЕРр58-20-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (673 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (493 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,15 15 / 100	2026,85 362,4	6,73 1,09	304	54	1	47,6215	7,14
Раздел 3. Прочие работы										
17	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1078 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (653 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	14,0448	23,01 6,61		323	93		1,03	14,47
18	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,0448	41,42	41,42	582		582		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,045 14,0448	18,73	18,73	263		263		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						69035	12651	1955 19		1599,3
Накладные расходы						11202				
Сметная прибыль						6560				
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков						7366				246,43
Прочие ремонтно-строительные работы						1311				18,3
Малярные работы (ремонтно-строительные)						1283				80,1
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						31211				824,13
Материалы для строительных работ						-5291				
Отделочные работы						49688				423,2
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						384				7,14
Погрузо-разгрузочные работы						582				
Перевозка грузов автотранспортом						263				
Итого						86797				1599,3
В том числе:										
Материалы						54429				
Машины и механизмы						1955				
ФОТ						12670				
Накладные расходы						11202				
Сметная прибыль						6560				
ВСЕГО по смете						86797				1599,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						69035	12651	1955 19		1599,3
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						574271	222151	14115 334		1599,3
Накладные расходы						166699				
Сметная прибыль						91736				
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков						95414				246,43
Прочие ремонтно-строительные работы						11807				18,3
Малярные работы (ремонтно-строительные)						20380				80,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					329722				824,13
	Материалы для строительных работ					-32857				
	Отделочные работы					398472				423,2
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					3667				7,14
	Погрузо-разгрузочные работы					4202				
	Перевозка грузов автотранспортом					1899				
	Итого					832706				1599,3
	В том числе:									
	Материалы					338005				
	Машины и механизмы					14115				
	ФОТ					222485				
	Накладные расходы					166699				
	Сметная прибыль					91736				
	ВСЕГО по смете					832706				1599,3

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь" _____ М.А. Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь" _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)