

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

" 15 " 2017 г.



Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул. Горпищенко, дом 17
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул. Горпищенко, дом 17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ _____ 2773,453 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 908,501 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 6524,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ТЕР08-07-001-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (101415 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (58886 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	14 1400 / 100	930,88 443,55	8,74	478,59	13032	6210	122	6700	57,5288	805,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр69-5-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3628 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2199 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 100 / 100	5025,75 191,6	4578,48 120,84	255,67	5026	192	4578 121	256	23,92	23,92

Раздел 2. Ремонт фасада

Гладкий фасад

3	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (16729 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9841 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	8,4 Ф2-Ф17	166,73 166,73			1401	1401			23,92	200,93
4	ТЕРр61-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (111393 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (66503 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	5,6 Ф2*40%	3099,14 1690,76	1,41	1406,97	17355	9468	8	7879	216,4875	1212,33
5	ТЕРр61-10-4 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (+20 мм +20 мм к толщине слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (38084 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (22737 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	5,6 Ф17	1985,59 578,06	1,43	1406,1	11119	3237	8	7874	74,014	414,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР10-01-092-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (6621 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3164 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	7 Ф2*50%	493,2 59,31	64,49 0,59	369,4	3452	415	451 4	2586	7,8556	54,99
7	ТССЦ-113-8066 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-64,4 -Ф13.p1	39,96		39,96	-2573			-2573		
8	ТССЦ-113-8067 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	64,4 -Ф24	14,69		14,69	946			946		
9	ТЕРп61-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (107734 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (64319 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	14 Ф2	3787,83 654,06	13,18	3120,59	53030	9157	185	43688	93,84	1313,76
10	ТССЦ-405-0219 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-3,5 -Ф3.p2	877,82		877,82	-3072			-3072		
11	ТССЦ-101-4516 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	3,5 -Ф20	3025,62		3025,62	10590			10590		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТССЦ-101-0874 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-1540 <i>-Ф3.р1</i>	26,37		26,37	-40610			-40610		
13	ТССЦ-101-2615 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	1540 <i>Ф3.р1</i>	9,51		9,51	14645			14645		
14	ТЕР15-04-048-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) /Ceresit СТ 36 (100 м2 отделываемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (150046 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69396 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	14 <i>1400 / 100</i>	9611,05 762,96	57,95	8790,14	134555	10681	811	123063	81,4263	1139,97
15	ТССЦ-402-0068 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-5,6 <i>-Ф2.р1</i>	20498,11		20498,11	-114789			-114789		
16	ТССЦ-402-0383 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 "структурная" (белая) (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	5600 <i>Ф2.р1*1000</i>	4,05		4,05	22680			22680		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (27899 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12903 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	14 Ф2	815,18 141,86	7,66	665,66	11413	1986	107	9320	17,1132	239,58

Цоколь												
18	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2018 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1187 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,01108 Ф1-Ф9	166,73 166,73			169	169			23,92	24,19
19	ТЕРр61-10-5 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм /30% от площади цоколя (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (16483 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (9841 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,43332 Ф1*30%	5338,51 3233,89	2,05	2102,57	2313	1401	1	911	399,2455	173

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20	ТЕР10-01-092-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс- Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3966 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1895 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,2 Ф2*30%	493,2 59,31	64,49 0,59	369,4	2071	249	271 2	1551	7,8556	32,99
	21	ТССЦ-113-8066 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-64,4 -Ф13.p1	39,96		39,96	-2573			-2573		
	22	ТССЦ-113-8067 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	64,4 -Ф24	14,69		14,69	946			946		
	23	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окрашка фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2880 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1332 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,4444 144,44 / 100	815,18 141,86	7,66	665,66	1177	205	11	961	17,1132	24,72
Полуколонны													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕРp62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка полуколонн от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (60 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (35 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,03168 Ф10-Ф4	166,73 166,73			5	5			23,92	0,76
25	ТЕРp61-17-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (894 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (534 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,03168 Ф10*50%	3798,94 2390,62	1,36	1406,96	120	76		44	288,374	9,14
26	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06336 6,336 / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	63	10	1	52	18,2505	1,16
Карниз												
27	ТЕРp62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка карниза от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1265 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (744 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,63343 Ф6-Ф18	166,73 166,73			106	106			23,92	15,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРп61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (16730 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (9988 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,27147 Ф6*30%	8950,55 5239,14	3,54	3707,87	2430	1422	1	1007	631,9825	171,56
29	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1925 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (890 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,9049 (81,66+8,83) / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	896	137	9	750	18,2505	16,51
Горизонтальные прямолинейные тяги												
30	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка прямолинейных тяг от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1265 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (744 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,63343 Ф6-Ф18	166,73 166,73			106	106			23,92	15,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРп61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (10330 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (6167 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,167544 <i>Ф16*40%</i>	8950,55 5239,14	3,54	3707,87	1500	878	1	621	631,9825	105,88
32	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (885 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (409 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,41886 <i>(40,23+1,656) / 100</i>	989,67 151,29	10,21	828,17	415	63	4	348	18,2505	7,64
Модульоны												
33	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка модульонов от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (131 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,06862 <i>Ф19</i>	166,73 166,73			11	11			23,92	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06862 (0,0625*52+0,4515*8) / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	68	10	1	57	18,2505	1,25
Ремонт откосов												
35	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка откосов от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (442 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (260 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,21924 Ф7-Ф5	166,73 166,73			37	37			23,92	5,24
36	ТЕРп61-20-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов) (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (5306 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3168 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,14616 Ф7*40%	5898,91 3083,14	2,7	2813,07	862	451		411	371,91	54,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (773 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (357 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3654 36,54 / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	362	55	4	303	18,2505	6,67
Подоконники												
38	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка подоконников от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (227 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (134 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,11619 Ф30-Ф8	166,73 166,73			19	19			23,92	2,78
39	ТЕРр61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4776 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2852 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,07746 Ф30*40%	8950,55 5239,14	3,54	3707,87	693	406		287	631,9825	48,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска подоконников (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (407 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (188 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,19365 (17,96+1,405) / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	192	29	2	161	18,2505	3,53
Балконные плиты												
41	ТЕР46-02-009-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /прим. отбивка штукатурки с поверхности балконных плит (100 м2) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (192 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069 Ф29	182,92 182,92			13	13			26,243	1,81
42	ТЕР15-02-001-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (814 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (377 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069 6,9 / 100	2086,96 805,22	72,91 31,29	1208,83	144	56	5 2	83	93,7388	6,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска балконных плит (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069 Ф29	989,67 151,29	10,21	828,17	68	10	1	57	18,2505	1,26
Окраска ранее окрашенных окон												
44	ТЕРр62-4-8 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.6, прил. 62.4, п.5 - к=2,2</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4192 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2466 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,34474 (15,67*2,2) / 100	1742,14 1017,88	5,99	718,27	601	351	2	248	132,02	45,51
Окраска оконных и балконных решеток												
45	ТЕРр62-35-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.14, к=1</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2842 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1672 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,3326 ((18,86+14,4)*1) / 100	1020,96 715,79	1	304,17	340	238		102	92,8395	30,88
Окраска ранее окрашенных газовых труб												
46	ТЕРр62-32-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.16, прил. 62.6</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3391 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1995 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,425009 (16,21*0,16+49,53*0.21+6,24*0,36+59,26*0,46) / 100	1115,2 669,22	1	444,98	474	284		190	92,69	39,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поручни на ограждениях												
47	ТЕРp59-4-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка поручней деревянных: прямой части (100 м поручня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (160 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,143 14,3 / 100	99,24 99,24			14	14			13,25	1,89
48	ТЕР07-05-016-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород /прим. устройство поручней деревянных (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4367 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2496 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,143 14,3 / 100	29047,45 1456,1	339,65 6,06	27251,7	4154	208	49 1	3897	169,51	24,24
49	ТЕР07-05-016-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (-1338 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-764 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0,143 -14,3 / 100	26228,93 440,98	316,84 5,63	25471,11	-3751	-63	-45 -1	-3643	52,4975	-7,51
Смена окон в подъездах с устройством новых откосов												
50	ТЕРp56-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,068306 (1,63*1,31*2+2,56) / 100	411,53 379,67	31,86 12,66		28	26	2 1		53,0265	3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕРр56-1-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (418 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (299 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ</i>	0,03 <i>3 / 100</i>	1260,17 1079,21	180,96 24,23		38	33	5 1		148,0395	4,44
52	ТЕР10-01-034-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1644 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (786 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,068306 <i>Ф12</i>	248942,8 1505,1	587,23 11,23	246850,47	17004	103	40 1	16861	192,7147	13,16
53	ТССЦ-203-0993 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-6,831 <i>-Ф14.р1</i>	2415,48		2415,48	-16500			-16500		
54	ТССЦ-203-0992 <i>КТЦ №2 2017</i>	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	4,271 <i>Ф14.р1-Ф25</i>	533,72		533,72	2280			2280		
55	ТССЦ-203-0993 <i>КТЦ №2 2017</i>	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2,56	480,9		480,9	1231			1231		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕРр56-9-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (184 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	1906,23 1476,36	429,87 40,27		19	15	4		206,195	2,06
60	ТЕРр56-10-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (135 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (97 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,03645 (2,7*1,35) / 100	295,81 295,81			11	11			41,722	1,52
61	ТЕР09-04-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1236 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1039 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,645 2,7*1,35	81,64 28,09	27,67	25,88	298	102	101	95	3,174	11,57
62	прайс	Дверь металлическая двухлистовая, одностворчатая с фрамугами сбоку и сверху, 2,7м*1,35м (шт.) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	3787,28		3787,28	3787			3787		
63	ТЕР09-04-012-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (157 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	18,11 12,99	4,38	0,74	18	13	4	1	1,468	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТССЦ-101-6899 КТЦ №2 2017 г	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	207,51		207,51	208			208		
Раздел 3. Ремонт отмостки												
65	ТЕРр69-16-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (13189 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,15 115 / 100	15435,05 914,27	3196,64 75,97	11324,14	17750	1051	3676 87	13023	126,63	145,62
Раздел 4. Прочие работы												
66	ТЕРр69-15-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4659 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2824 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	60,7613 27,1+27,1+3,163+0,1533+2,145+1,1	23,01 6,61		16,4	1398	402		996	1,03	62,58
67	ТССЦпг01-01-01-043 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	66,2642	3,24	3,24		215		215			
68	ТССЦпг03-21-01-030 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	66,264 Ф21	18,73	18,73		1241		1241			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							181441	51518	11877 219	118046		6524,59
Накладные расходы							45162					
Сметная прибыль							26671					
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							24074					805,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прочие ремонтно-строительные работы						26546					232,12
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						6815					381,62
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						123602					3503,46
	Деревянные конструкции						23763					101,14
	Материалы для строительных работ						-21701					
	Отделочные работы						168260					1454,9
	Материалы						-101103					
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						34					1,81
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						33					1,89
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						728					16,73
	Проемы (ремонтно-строительные)						221					11,64
	Кровли						54					0,84
	Строительные металлические конструкции						492					13,04
	Погрузо-разгрузочные работы						215					
	Перевозка грузов автотранспортом						1241					
	Итого						253274					6524,59
	В том числе:											
	Материалы						118046					
	Машины и механизмы						11877					
	ФОТ						51737					
	Накладные расходы						45162					
	Сметная прибыль						26671					
	ВСЕГО по смете						253274					6524,59
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						181441	51518	11877 219	118046		6524,59
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многokвартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25)						1727959	904656	85513 3845	737790		6524,59
	Накладные расходы						672154					
	Сметная прибыль						373340					
	Итого по смете:											
	Конструкции из кирпича и блоков						312102					805,4
	Прочие ремонтно-строительные работы						212024					232,12
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						102991					381,62
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1356591					3503,46
	Деревянные конструкции						168271					101,14
	Материалы для строительных работ						-135631					
	Отделочные работы						1358702					1454,9
	Материалы						-631894					
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						529					1,81
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						524					1,89
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						8924					16,73
	Проемы (ремонтно-строительные)						3406					11,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровли							492					0,84
Строительные металлические конструкции							5939					13,04
Погрузо-разгрузочные работы							1548					
Перевозка грузов автотранспортом							8935					
Итого							2773453					6524,59
В том числе:												
Материалы							737790					
Машины и механизмы							85513					
ФОТ							908501					
Накладные расходы							672154					
Сметная прибыль							373340					
ВСЕГО по смете							2773453,00					6524,59

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь" _____ О.А. Андросова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам.начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь" _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)