

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (23762 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13797 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,28 328 / 100	930,88 443,55	8,74	3053	1455	29	57,5288	188,69
2	ТЕРр69-5-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (440 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (267 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,12 12 / 100	5025,75 191,6	4578,48 120,84	603	23	549 15	23,92	2,87

Раздел 2. Ремонт фасада

Стены

3	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4287 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2522 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,156 3,08-0,924	166,73 166,73		359	359		23,92	51,57
---	---	--	---------------------	------------------	--	-----	-----	--	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРп61-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (18377 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (10972 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,924 3,08*30%	3099,14 1690,76	1,41	2864	1562	1	216,4875	200,03
5	ТЕРп61-10-4 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (+20 мм +20 мм к толщине слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6283 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3751 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,924	1985,59 578,06	1,43	1835	534	1	74,014	68,39
6	ТЕРп61-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (23707 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (14153 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	3,08	3787,83 654,06	13,18	11667	2015	41	93,84	289,03
7	ТССЦ-405-0219 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,77	877,82		-676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦ-101-4516 <i>КТЦ №1 2017</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	0,77 -0,77	3236,5		2492				
9	ТССЦ-101-0874 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-338,8	26,37		-8934				
10	ТССЦ-101-2615 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	338,8	9,51		3222				
11	ТЕР15-04-048-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (Короед) (100 м2 отделяваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (33013 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15268 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	3,08 308 / 100	9611,05 762,96	57,95	29602	2350	178	81,4263	250,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (6139 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2839 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,08	815,18 141,86	7,66	2511	437	24	17,1132	52,71
РЕМОНТ ОТКОСОВ										
13	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка откосов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (442 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (260 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,224 0,32-0,096	166,73 166,73		37	37		23,92	5,36
14	ТЕРр61-20-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов) (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3483 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2079 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,096 0,32*30%	5898,91 3083,14	2,7	566	296		371,91	35,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (674 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (312 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,32 32 / 100	989,67 151,29	10,21	317	48	3	18,2505	5,84
Отливы										
16	ТЕРр58-20-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (449 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (329 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,1 10 / 100	2026,85 362,4	6,73 1,09	203	36	1	47,6215	4,76
Раздел 3. Прочие работы										
17	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (834 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (506 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	10,8994	23,01 6,61		251	72		1,03	11,23
18	ТССЦпр01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	10,8994	41,42	41,42	451		451		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	10,899 <i>10,8994</i>	18,73	18,73	204		204		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						50627	9224	1482 15		1166,97
Накладные расходы						8192				
Сметная прибыль						4794				
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков						5640				188,69
Прочие ремонтно-строительные работы						995				14,1
Малярные работы (ремонтно-строительные)						911				56,93
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						22618				593,15
Материалы для строительных работ						-3896				
Отделочные работы						36434				309,34
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						256				4,76
Погрузо-разгрузочные работы						451				
Перевозка грузов автотранспортом						204				
Итого						63613				1166,97
В том числе:										
Материалы						39921				
Машины и механизмы						1482				
ФОТ						9239				
Накладные расходы						8192				
Сметная прибыль						4794				
ВСЕГО по смете						63613				1166,97
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						50627	9224	1482 15		1166,97
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						420582	161974	10699 263		1166,97
Накладные расходы						121889				
Сметная прибыль						67055				
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков						73061				188,69
Прочие ремонтно-строительные работы						8982				14,1
Малярные работы (ремонтно-строительные)						14465				56,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					238014				593,15
	Материалы для строительных работ					-24194				
	Отделочные работы					292021				309,34
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					2448				4,76
	Погрузо-разгрузочные работы					3256				
	Перевозка грузов автотранспортом					1473				
	Итого					609526				1166,97
	В том числе:									
	Материалы					247909				
	Машины и механизмы					10699				
	ФОТ					162237				
	Накладные расходы					121889				
	Сметная прибыль					67055				
	ВСЕГО по смете					609526				1166,97

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь" _____ М.А. Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь" _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)