



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул. Челюскинцев, д. 34 А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ _____ 1068,105 тыс. руб.

Средства на оплату труда	348,616 тыс. руб.
--------------------------	-------------------

Сметная трудоемкость 2491,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (28970 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16822 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	4 400 / 100	930,88 443,55	8,74	3724	1774	35	57,5288	230,12
2	ТЕРр69-5-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (904 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (548 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,25 25 / 100	5025,75 191,6	4578,48 120,84	1256	48	1145 30	23,92	5,98

Раздел 2. Ремонт фасада

Гладкий фасад

3	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (5577 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3280 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,8 4-1,2	166,73 166,73		467	467		23,92	66,98
---	---	---	--------------	------------------	--	-----	-----	--	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРп61-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (23871 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (14252 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,2 4*30%	3099,14 1690,76	1,41	3719	2029	2	216,4875	259,79
5	ТЕРп61-10-4 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (+20 мм +20 мм к толщине слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (8165 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4875 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,2	1985,59 578,06	1,43	2383	694	2	74,014	88,82
6	ТЕР10-01-092-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1139 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (544 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,2 4*30%	493,2 59,31	64,49 0,59	592	71	77 1	7,8556	9,43
7	ТССЦ-113-8066 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-11,04	39,96		-441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦ-113-8067 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	11,04 -11,04	14,69		162				
9	ТЕРр61-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (30778 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (18375 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	4	3787,83 654,06	13,18	15151	2616	53	93,84	375,36
10	ТССЦ-405-0219 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-1	877,82		-878				
11	ТССЦ-101-4516 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1 -1	3025,62		3026				
12	ТССЦ-101-0874 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-440	26,37		-11603				
13	ТССЦ-101-2615 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	440	9,51		4184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР15-04-048-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) /Ceresit СТ 36 (100 м2 отделяваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (42874 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19829 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	4 400 / 100	9611,05 762,96	57,95	38444	3052	232	81,4263	325,71
15	ТССЦ-402-0068 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-1,6	20498,11		-32797				
16	ТССЦ-402-0383 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 "структурная" (белая) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1600 1,6*1000	4,05		6480				
17	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (7966 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3684 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	815,18 141,86	7,66	3261	567	31	17,1132	68,45

Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1433 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (843 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,7222 1,4444-0,7222	166,73 166,73		120	120		23,92	17,28
19	ТЕРп61-10-5 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм /30% от площади цоколя (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (27483 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (16408 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,7222 1,4444*50%	5338,51 3233,89	2,05	3855	2336	1	399,2455	288,34
20	ТЕР10-01-092-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1897 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (906 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	2 4*50%	493,2 59,31	64,49 0,59	986	119	129 1	7,8556	15,71
21	ТССЦ-113-8066 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-11,04	39,96		-441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦ-113-8067 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	11,04 -11,04	14,69		162				
23	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (2880 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1332 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,4444 144,44 / 100	815,18 141,86	7,66	1177	205	11	17,1132	24,72
Полуколонны										
24	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка полуколонн от краски (100 м2 расчищенной поверхности) <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (84 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (49 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,044352 0,06336-0,019008	166,73 166,73		7	7		23,92	1,06
25	ТЕРр61-17-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (529 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (316 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,019008 0,06336*30%	3798,94 2390,62	1,36	72	45		288,374	5,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06336 6,336 / 100	989,67 151,29	10,21	63	10	1	18,2505	1,16
Карниз										
27	ТЕРp62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка карниза от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (688 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,588185 0,9049-0,316715	166,73 166,73		98	98		23,92	14,07
28	ТЕРp61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (19518 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (11653 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,316715 0,9049*35%	8950,55 5239,14	3,54	2835	1659	1	631,9825	200,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1925 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (890 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,9049 (81,66+8,83) / 100	989,67 151,29	10,21	896	137	9	18,2505	16,51
Горизонтальные прямолинейные тяги										
30	ТЕРp62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка прямолинейных тяг от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (688 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,588185 0,9049-0,316715	166,73 166,73		98	98		23,92	14,07
31	ТЕРp61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (7741 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4622 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,125658 0,41886*30%	8950,55 5239,14	3,54	1125	658		631,9825	79,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (885 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (409 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,41886 (40,23+1,656) / 100	989,67 151,29	10,21	415	63	4	18,2505	7,64

Модульоны

33	ТЕРp62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка модульонов от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (131 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,06862	166,73 166,73		11	11		23,92	1,64
----	---	---	---------	------------------	--	----	----	--	-------	------

34	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06862 (0,0625*52+0,4515*8) / 100	989,67 151,29	10,21	68	10	1	18,2505	1,25
----	---	--	---------------------------------------	------------------	-------	----	----	---	---------	------

Ремонт откосов

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка подоконников от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (275 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (162 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,135555 0,19365-0,058095	166,73 166,73		23	23		23,92	3,24
39	ТЕРп61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3576 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2135 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,058095 0,19365*30%	8950,55 5239,14	3,54	520	304		631,9825	36,72
40	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска подоконников (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (407 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (188 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,19365 (17,96+1,405) / 100	989,67 151,29	10,21	192	29	2	18,2505	3,53

Балконные плиты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР46-02-009-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /прим. отбивка штукатурки с поверхности балконных плит (100 м2) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗГПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (192 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069	182,92 182,92		13	13		26,243	1,81
42	ТЕР15-02-001-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗГПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (814 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (377 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069 6,9 / 100	2086,96 805,22	72,91 31,29	144	56	5 2	93,7388	6,47
43	ТЕР15-04-019-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска балконных плит (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗГПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069	989,67 151,29	10,21	68	10	1	18,2505	1,26
Окраска ранее окрашенных окон										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕРр62-4-8 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 <i>ТЧ п.2.62.6, прил. 62.4,</i> <i>п.5 - κ=2,2</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4192 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2466 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,34474 (15,67*2,2) / 100	1742,14 1017,88	5,99	601	351	2	132,02	45,51
Окраска оконных и балконных решеток										
45	ТЕРр62-35-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 <i>ТЧ п.2.62.14, κ=1</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2842 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1672 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,3326 ((18,86+14,4)*1) / 100	1020,96 715,79	1	340	238		92,8395	30,88
Окраска ранее окрашенных газовых труб										
46	ТЕРр62-32-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 <i>ТЧ п.2.62.16, прил. 62.6</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3391 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1995 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,425009 (16,21*0,16+49,53*0.21+6,24*0,36+59,26*0,46) / 100	1115,2 669,22	1	474	284		92,69	39,39
Поручни на ограждениях										
47	ТЕРр59-4-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка поручней деревянных: прямой части (100 м поручня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (160 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,143 14,3 / 100	99,24 99,24		14	14		13,25	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕР07-05-016-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород /прим. устройство поручней деревянных (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4367 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2496 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,143 14,3 / 100	29047,45 1456,1	339,65 6,06	4154	208	49 1	169,51	24,24
49	ТЕР07-05-016-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (-1338 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-764 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0,143 -14,3 / 100	26228,93 440,98	316,84 5,63	-3751	-63	-45 -1	52,4975	-7,51
Смена окон в подъездах с устройством новых откосов										
50	ТЕРp56-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,068306 (1,63*1,31*2+2,56) / 100	411,53 379,67	31,86 12,66	28	26	2 1	53,0265	3,62
51	ТЕРp56-1-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (418 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (299 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,03 3 / 100	1260,17 1079,21	180,96 24,23	38	33	5 1	148,0395	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР10-01-034-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1644 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (786 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,068306	248942,8 1505,1	587,23 11,23	17004	103	40 1	192,7147	13,16
53	ТССЦ-203-0993 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-6,831	2415,48		-16500				
54	ТССЦ-203-0992 <i>КТЦ №2 2017</i>	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	4,271 6,831-2,56	533,72		2280				
55	ТССЦ-203-0993 <i>КТЦ №2 2017</i>	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2,56	480,9		1231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕР15-02-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (100 м откосов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (717 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,1391 <i>(9,14+4,77) / 100</i>	797,61 363,53	5,74	111	51	1	42,32	5,89
57	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска наружны откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (28 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,01391 <i>0,1391*0,1</i>	989,67 151,29	10,21	14	2		18,2505	0,25
58	ТЕР12-01-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /прим.отливы на окнах (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,00562 <i>(5,62*0,1) / 100</i>	7997,29 1134,74	33,42 3,41	45	6		149,1119	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕРp56-9-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (184 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	1906,23 1476,36	429,87 40,27	19	15	4	206,195	2,06
60	ТЕРp56-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (135 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (97 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,03645 (2,7*1,35) / 100	295,81 295,81		11	11		41,722	1,52
61	ТЕР09-04-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1236 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1039 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,645 2,7*1,35	81,64 28,09	27,67	298	102	101	3,174	11,57
62	прайс	Дверь металлическая двухлистовая, одностворчатая с фрамугами сбоку и сверху, 2,7м*1,35м (шт.) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	3787,28		3787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕР09-04-012-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (157 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1	18,11 12,99	4,38	18	13	4	1,468	1,47
64	ТССЦ-101-6899 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	1	207,51		208				
Раздел 3. Ремонт отмостки										
65	ТЕРр69-16-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (6653 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4032 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,58 58, / 100	15435,05 914,27	3196,64 75,97	8952	530	1854 44	126,63	73,45
Раздел 4. Прочие работы										
66	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (962 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (583 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	12,584 25,168/2	23,01 6,61		290	83		1,03	12,96
67	ТССЦпр01-01-01-043 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	25,168	3,24	3,24	82		82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТССЦпг03-21-01-030 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	25,168	18,73	18,73	471		471		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						70908	19772	4316 81		2491,36
Накладные расходы						17074				
Сметная прибыль						10208				
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков						6878				230,12
Прочие ремонтно-строительные работы						11439				92,39
Малярные работы (ремонтно-строительные)						4544				240,24
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						44083				1374,85
Деревянные конструкции						19055				38,3
Материалы для строительных работ						-5829				
Отделочные работы						51216				469,51
Материалы						-35311				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						34				1,81
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						33				1,89
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						728				16,73
Проемы (ремонтно-строительные)						221				11,64
Кровли						54				0,84
Строительные металлические конструкции						492				13,04
Погрузо-разгрузочные работы						82				
Перевозка грузов автотранспортом						471				
Итого						98190				2491,36
В том числе:										
Материалы						46820				
Машины и механизмы						4316				
ФОТ						19853				
Накладные расходы						17074				
Сметная прибыль						10208				
ВСЕГО по смете						98190				2491,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						70908	19772	4316 81		2491,36
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25)						670895	347194	31074 1422		2491,36
Накладные расходы						254215				
Сметная прибыль						142995				
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков						89164				230,12
Прочие ремонтно-строительные работы						89618				92,39
Малярные работы (ремонтно-строительные)						66942				240,24
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						510903				1374,85
Деревянные конструкции						126598				38,3
Материалы для строительных работ						-36431				
Отделочные работы						418210				469,51
Материалы						-220694				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						529				1,81
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						524				1,89
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						8924				16,73
Проемы (ремонтно-строительные)						3406				11,64
Кровли						492				0,84
Строительные металлические конструкции						5939				13,04
Погрузо-разгрузочные работы						590				
Перевозка грузов автотранспортом						3391				
Итого						1068105				2491,36
В том числе:										
Материалы						292627				
Машины и механизмы						31074				
ФОТ						348616				
Накладные расходы						254215				
Сметная прибыль						142995				
ВСЕГО по смете						1068105				2491,36

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

М.А. Панина

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.А. Сычев