

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин
" 06 " 2017 г.



Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул.Севастопольская, д. 35 а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул.Севастопольская, д. 35 а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 756,557 тыс. руб.

Средства на оплату труда 237,814 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1703,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (21295 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12365 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,94 294 / 100	930,88 443,55	8,74	478,59	2737	1304	26	1407	57,5288	169,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр69-5-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (985 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (597 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,27 27 / 100	5025,75 191,6	4578,48 120,84	255,67	1357	52	1236 33	69	23,92	6,46

Раздел 2. Ремонт фасада

Гладкий фасад

3	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2782 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1636 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,4 Ф2-Ф17	166,73 166,73			233	233			23,92	33,49
4	ТЕРр61-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (11930 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (7122 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,6 Ф2*30%	3099,14 1690,76	1,41	1406,97	1859	1014	1	844	216,4875	129,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРп61-10-4 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (+20 мм +20 мм к толщине слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4082 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2437 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,6 Ф17	1985,59 578,06	1,43	1406,1	1191	347	1	843	74,014	44,41
6	ТЕР10-01-092-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (569 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (272 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6 Ф2*30%	493,2 59,31	64,49 0,59	369,4	296	36	39	221	7,8556	4,71
7	ТССЦ-113-8066 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-5,52 -Ф13.р1	39,96		39,96	-221			-221		
8	ТССЦ-113-8067 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	5,52 -Ф24	14,69		14,69	81			81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРп61-28-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (15389 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (9187 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	2 Ф2	3787,83 654,06	13,18	3120,59	7576	1308	26	6242	93,84	187,68
10	ТССЦ-405-0219 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-0,5 -Ф3,р2	877,82		877,82	-439			-439		
11	ТССЦ-101-4516 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	0,5 -Ф20	3025,62		3025,62	1513			1513		
12	ТССЦ-101-0874 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-220 -Ф3,р1	26,37		26,37	-5801			-5801		
13	ТССЦ-101-2615 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	220 Ф3,р1	9,51		9,51	2092			2092		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР15-04-048-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) /Ceresit СТ 36 (100 м2 отделяваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (21438 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9915 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2 200 / 100	9611,05 762,96	57,95	8790,14	19222	1526	116	17580	81,4263	162,85
15	ТССЦ-402-0068 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-0,8 -Ф2.р1	20498,11		20498,11	-16398			-16398		
16	ТССЦ-402-0383 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 "структурная" (белая) (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	800 Ф2.р1*1000	4,05		4,05	3240			3240		
17	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3990 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1845 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2 Ф2	815,18 141,86	7,66	665,66	1630	284	15	1331	17,1132	34,23

Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1720 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1012 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,86664 Ф1-Ф9	166,73 166,73			144	144			23,92	20,73
19	ТЕРп61-10-5 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм /30% от площади цоколя (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (21977 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (13121 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,57776 Ф1*40%	5338,51 3233,89	2,05	2102,57	3084	1868	1	1215	399,2455	230,67
20	ТЕР10-01-092-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (569 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (272 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6 Ф2*30%	493,2 59,31	64,49 0,59	369,4	296	36	39	221	7,8556	4,71
21	ТССЦ-113-8066 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-5,52 -Ф13.р1	39,96		39,96	-221			-221		
22	ТССЦ-113-8067 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	5,52 -Ф24	14,69		14,69	81			81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР15-04-019-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2880 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1332 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,4444 144,44 / 100	815,18 141,86	7,66	665,66	1177	205	11	961	17,1132	24,72

Полуколонны

24	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка полуколонн от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (84 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (49 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,044352 Ф10-Ф4	166,73 166,73			7	7			23,92	1,06
25	ТЕРп61-17-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (529 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (316 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,019008 Ф10*30%	3798,94 2390,62	1,36	1406,96	72	45		27	288,374	5,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06336 6,336 / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	63	10	1	52	18,2505	1,16

Карниз

27	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка карниза от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1445 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (850 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,72392 Ф6-Ф18	166,73 166,73			121	121			23,92	17,32
28	ТЕРр61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (11153 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (6659 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,18098 Ф6*20%	8950,55 5239,14	3,54	3707,87	1620	948	1	671	631,9825	114,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1925 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (890 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,9049 (81,66+8,83) / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	896	137	9	750	18,2505	16,51

Горизонтальные прямолинейные тяги

30	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка прямолинейных тяг от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1445 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (850 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,72392 Ф6-Ф18	166,73 166,73			121	121			23,92	17,32
31	ТЕРр61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (7741 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4622 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,125658 Ф16*30%	8950,55 5239,14	3,54	3707,87	1125	658		467	631,9825	79,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка откосов от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (513 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (302 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,25578 Ф7-Ф5	166,73 166,73			43	43			23,92	6,12
36	ТЕРп61-20-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов) (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3976 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2374 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,10962 Ф7*30%	5898,91 3083,14	2,7	2813,07	647	338		309	371,91	40,77
37	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (773 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (357 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3654 36,54 / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	362	55	4	303	18,2505	6,67

Подоконники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка подоконников от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (275 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (162 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,135555 <i>Ф30-Ф8</i>	166,73 166,73			23	23			23,92	3,24
39	ТЕРп61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3576 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2135 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,058095 <i>Ф30*30%</i>	8950,55 5239,14	3,54	3707,87	520	304		216	631,9825	36,72
40	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска подоконников (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (407 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (188 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,19365 <i>(17,96+1,405) / 100</i>	989,67 151,29	10,21	828,17	192	29	2	161	18,2505	3,53

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРр62-4-8 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.6, прил. 62.4, п.5 - κ=2,2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 κ расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4192 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2466 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,34474 (15,67*2,2) / 100	1742,14 1017,88	5,99	718,27	601	351	2	248	132,02	45,51
Окраска оконных и балконных решеток												
45	ТЕРр62-35-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.14, κ=1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 κ расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2842 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1672 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,3326 ((18,86+14,4)*1) / 100	1020,96 715,79	1	304,17	340	238		102	92,8395	30,88
Окраска ранее окрашенных газовых труб												
46	ТЕРр62-32-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.16, прил. 62.6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 κ расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3391 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1995 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,425009 (16,21*0,16+49,53*0.21+6,2 4*0,36+59,26*0,46) / 100	1115,2 669,22	1	444,98	474	284		190	92,69	39,39
Поручни на ограждениях												
47	ТЕРр59-4-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка поручней деревянных: прямой части (100 м поручня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (160 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,143 14,3 / 100	99,24 99,24			14	14			13,25	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР07-05-016-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород /прим. устройство поручней деревянных (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4367 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2496 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,143 14,3 / 100	29047,45 1456,1	339,65 6,06	27251,7	4154	208	49 1	3897	169,51	24,24
49	ТЕР07-05-016-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (-1338 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-764 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0,143 -14,3 / 100	26228,93 440,98	316,84 5,63	25471,11	-3751	-63	-45 -1	-3643	52,4975	-7,51

Смена окон в подъездах с устройством новых откосов

50	ТЕРp56-2-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,068306 (1,63*1,31*2+2,56) / 100	411,53 379,67	31,86 12,66		28	26	2 1		53,0265	3,62
51	ТЕРp56-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (418 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (299 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,03 3 / 100	1260,17 1079,21	180,96 24,23		38	33	5 1		148,0395	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТЕР10-01-034-06 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1644 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (786 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,068306 Ф12	248942,8 1505,1	587,23 11,23	246850,47	17004	103	40 1	16861	192,7147	13,16
53	ТССЦ-203-0993 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-6,831 -Ф14.р1	2415,48		2415,48	-16500			-16500		
54	ТССЦ-203-0992 <i>КТЦ №2 2017</i>	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	4,271 Ф14.р1-Ф25	533,72		533,72	2280			2280		
55	ТССЦ-203-0993 <i>КТЦ №2 2017</i>	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2,56	480,9		480,9	1231			1231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР15-02-003-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (100 м откосов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (717 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1391 (9,14+4,77) / 100	797,61 363,53	5,74	428,34	111	51	1	59	42,32	5,89
57	ТЕР15-04-019-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска наружны откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (28 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01391 Ф15*0,1	989,67 151,29	10,21	828,17	14	2		12	18,2505	0,25
58	ТЕР12-01-010-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /прим.отливы на окнах (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00562 (5,62*0,1) / 100	7997,29 1134,74	33,42 3,41	6829,13	45	6		39	149,1119	0,84

Смена входного дверного блока

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕРр56-9-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (184 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	1906,23 1476,36	429,87 40,27		19	15	4		206,195	2,06
60	ТЕРр56-10-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (135 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (97 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,03645 (2,7*1,35) / 100	295,81 295,81			11	11			41,722	1,52
61	ТЕР09-04-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1236 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1039 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,645 2,7*1,35	81,64 28,09	27,67	25,88	298	102	101	95	3,174	11,57
62	прайс	Дверь металлическая двухлистовая, одностворчатая с фрамугами сбоку и сверху, 2,7м*1,35м (шт.) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	3787,28		3787,28	3787			3787		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР09-04-012-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДСЗ8 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (157 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1	18,11 12,99	4,38	0,74	18	13	4	1	1,468	1,47
64	ТССЦ-101-6899 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	1	207,51		207,51	208			208		

Раздел 3. Ремонт отмостки


65	ТЕРр69-16-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (6896 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4179 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,6 60 / 100	15435,05 914,27	3196,64 75,97	11324,14	9261	549	1918 46	6794	126,63	75,98
----	---	---	-----------------	--------------------	------------------	----------	------	-----	------------	------	--------	-------

Раздел 4. Прочие работы

66	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1820 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1103 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	23,69715 47,3943/2	23,01 6,61		16,4	545	157		388	1,03	24,41
67	ТССЦпг01-01-01-043 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	47,3943	3,24	3,24		154		154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	47,394 Ф21	18,73	18,73		888		888			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							52532	13459	4662 84	34411		1703,05
Накладные расходы							11631					
Сметная прибыль							7023					
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							5056					169,13
Прочие ремонтно-строительные работы							12235					106,85
Малярные работы (ремонтно-строительные)							4167					216,7
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							26505					869,41
Деревянные конструкции							17877					22,58
Материалы для строительных работ							-2915					
Отделочные работы							27809					272,43
Материалы							-22152					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							34					1,81
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							33					1,89
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							728					16,73
Проемы (ремонтно-строительные)							221					11,64
Кровли							54					0,84
Строительные металлические конструкции							492					13,04
Погрузо-разгрузочные работы							154					
Перевозка грузов автотранспортом							888					
Итого							71186					1703,05
В том числе:												
Материалы							34411					
Машины и механизмы							4662					
ФОТ							13543					
Накладные расходы							11631					
Сметная прибыль							7023					
ВСЕГО по смете							71186					1703,05
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							52532	13459	4662 84	34411		1703,05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25)							484977	236339	33567 1475	215071		1703,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						173171					
	Сметная прибыль						98409					
	Итого по смете:											
	Конструкции из кирпича и блоков						65539					169,13
	Прочие ремонтно-строительные работы						96917					106,85
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						60953					216,7
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						316194					869,41
	Деревянные конструкции						116178					22,58
	Материалы для строительных работ						-18219					
	Отделочные работы						230128					272,43
	Материалы						-138450					
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						529					1,81
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						524					1,89
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						8924					16,73
	Проемы (ремонтно-строительные)						3406					11,64
	Кровли						492					0,84
	Строительные металлические конструкции						5939					13,04
	Погрузо-разгрузочные работы						1109					
	Перевозка грузов автотранспортом						6394					
	Итого						756557					1703,05
	В том числе:											
	Материалы						215071					
	Машины и механизмы						33567					
	ФОТ						237814					
	Накладные расходы						173171					
	Сметная прибыль						98409					
	ВСЕГО по смете						756557,00					1703,05

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"  О.А. Андросова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"  Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)