

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Службы Заказчика

НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

" 16 " 10 2017 г.



Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул. Загородянского, д. 16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул. Загородянского, д. 16

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1288,742 тыс. руб.

Средства на оплату труда 400,227 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2868,59 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ТЕР08-07-001-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (43456 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25233 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	6 600 / 100	930,88 443,55	8,74	478,59	5585	2661	52	2872	57,5288	345,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр69-5-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1808 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1096 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,5 50 / 100	5025,75 191,6	4578,48 120,84	255,67	2513	96	2289 60	128	23,92	11,96

Раздел 2. Ремонт фасада

Гладкий фасад

3	ТЕРр62-41-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (9553 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5619 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	4,8 Ф2-Ф17	166,73 166,73			800	800			23,92	114,82
4	ТЕРр61-10-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (23871 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (14252 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,2 Ф2*20%	3099,14 1690,76	1,41	1406,97	3719	2029	2	1688	216,4875	259,79
5	ТЕРр61-10-4 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (+20 мм +20 мм к толщине слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (8165 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4875 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,2 Ф17	1985,59 578,06	1,43	1406,1	2383	694	2	1687	74,014	88,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР10-01-092-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1139 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (544 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,2 Ф2*20%	493,2 59,31	64,49 0,59	369,4	592	71	77 1	444	7,8556	9,43
7	ТССЦ-113-8066 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-11,04 -Ф13.р1	39,96		39,96	-441			-441		
8	ТССЦ-113-8067 КТЦ №2 2017 г	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	11,04 -Ф24	14,69		14,69	162			162		
9	ТЕРп61-28-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (46166 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (27562 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	6 Ф2	3787,83 654,06	13,18	3120,59	22727	3924	79	18724	93,84	563,04
10	ТССЦ-405-0219 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-1,5 -Ф3.р2	877,82		877,82	-1317			-1317		
11	ТССЦ-101-4516 КТЦ №2 2017 г	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1,5 -Ф20	3025,62		3025,62	4538			4538		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТССЦ-101-0874 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-660 <i>-Ф3.р1</i>	26,37		26,37	-17404			-17404		
13	ТССЦ-101-2615 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	660 <i>Ф3.р1</i>	9,51		9,51	6277			6277		
14	ТЕР15-04-048-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) /Ceresit СТ 36 (100 м2 отделяваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (64312 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29744 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	6 <i>600 / 100</i>	9611,05 762,96	57,95	8790,14	57666	4578	348	52740	81,4263	488,56
15	ТССЦ-402-0068 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	-2,4 <i>-Ф2.р1</i>	20498,11		20498,11	-49195			-49195		
16	ТССЦ-402-0383 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 "структурная" (белая) (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2400 <i>Ф2.р1*1000</i>	4,05		4,05	9720			9720		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР15-04-019-07 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (11955 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5529 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	6 Ф2	815,18 141,86	7,66	665,66	4891	851	46	3994	17,1132	102,68
Цоколь												
18	ТЕРр62-41-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2018 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1187 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,01108 Ф1-Ф9	166,73 166,73			169	169			23,92	24,19
19	ТЕРр61-10-5 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм /30% от площади цоколя (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (16483 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (9841 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,43332 Ф1*30%	5338,51 3233,89	2,05	2102,57	2313	1401	1	911	399,2455	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка полуколонн от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (95 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (56 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,050688 Ф10-Ф4	166,73 166,73			8	8			23,92	1,21
25	ТЕРр61-17-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (353 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (211 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,012672 Ф10*20%	3798,94 2390,62	1,36	1406,96	48	30		18	288,374	3,65
26	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06336 6,336 / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	63	10	1	52	18,2505	1,16
Карниз												
27	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка карниза от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1445 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (850 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,72392 Ф6-Ф18	166,73 166,73			121	121			23,92	17,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРр61-22-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (11153 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (6659 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,18098 Ф6*20%	8950,55 5239,14	3,54	3707,87	1620	948	1	671	631,9825	114,38
29	ТЕР15-04-019-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1925 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (890 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,9049 (81,66+8,83) / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	896	137	9	750	18,2505	16,51
Горизонтальные прямолинейные тяги												
30	ТЕРр62-41-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка прямолинейных тяг от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1445 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (850 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,72392 Ф6-Ф18	166,73 166,73			121	121			23,92	17,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРп61-22-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (5165 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3084 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,083772 Ф16*20%	8950,55 5239,14	3,54	3707,87	750	439		311	631,9825	52,94
32	ТЕР15-04-019-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (885 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (409 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,41886 (40,23+1,656) / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	415	63	4	348	18,2505	7,64
Модульоны												
33	ТЕРп62-41-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка модульонов от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (131 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,06862 Ф19	166,73 166,73			11	11			23,92	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06862 (0,0625*52+0,4515*8) / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	68	10	1	57	18,2505	1,25
Ремонт откосов												
35	ТЕРр62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка откосов от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (549 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (323 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,27405 Ф7-Ф5	166,73 166,73			46	46			23,92	6,56
36	ТЕРр61-20-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (25% от общей площади откосов) (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3318 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1981 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,09135 Ф7*25%	5898,91 3083,14	2,7	2813,07	539	282		257	371,91	33,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (773 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (357 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3654 36,54 / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	362	55	4	303	18,2505	6,67
Подоконники												
38	ТЕРп62-41-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка подоконников от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (286 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (168 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,145237 Ф30-Ф8	166,73 166,73			24	24			23,92	3,47
39	ТЕРп61-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2988 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1784 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,048413 Ф30*25%	8950,55 5239,14	3,54	3707,87	433	254		179	631,9825	30,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска подоконников (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (407 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (188 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,19365 (17,96+1,405) / 100	989,67 151,29	10,21	828,17	192	29	2	161	18,2505	3,53
Балконные плиты												
41	ТЕР46-02-009-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /прим. отбивка штукатурки с поверхности балконных плит (100 м2) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (192 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069 Ф29	182,92 182,92			13	13			26,243	1,81
42	ТЕР15-02-001-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (814 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (377 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069 6,9 / 100	2086,96 805,22	72,91 31,29	1208,83	144	56	5 2	83	93,7388	6,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР15-04-019-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска балконных плит (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069 Ф29	989,67 151,29	10,21	828,17	68	10	1	57	18,2505	1,26
Окраска ранее окрашенных окон												
44	ТЕРр62-4-8 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.6, прил. 62.4, п.5 - к=2,2</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4192 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2466 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,34474 (15,67*2,2) / 100	1742,14 1017,88	5,99	718,27	601	351	2	248	132,02	45,51
Окраска оконных и балконных решеток												
45	ТЕРр62-35-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.14, к=1</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (2842 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1672 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,3326 ((18,86+14,4)*1) / 100	1020,96 715,79	1	304,17	340	238		102	92,8395	30,88
Окраска ранее окрашенных газовых труб												
46	ТЕРр62-32-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.16, прил. 62.6</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3391 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1995 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,425009 (16,21*0,16+49,53*0.21+6,24*0,36+59,26*0,46) / 100	1115,2 669,22	1	444,98	474	284		190	92,69	39,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поручни на ограждениях												
47	ТЕРп59-4-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка поручней деревянных: прямой части (100 м поручня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (160 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,143 14,3 / 100	99,24 99,24			14	14			13,25	1,89
48	ТЕР07-05-016-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород /прим. устройство поручней деревянных (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4367 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2496 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,143 14,3 / 100	29047,45 1456,1	339,65 6,06	27251,7	4154	208	49 1	3897	169,51	24,24
49	ТЕР07-05-016-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (-1338 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-764 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0,143 -14,3 / 100	26228,93 440,98	316,84 5,63	25471,11	-3751	-63	-45 -1	-3643	52,4975	-7,51
Смена окон в подъездах с устройством новых откосов												
50	ТЕРп56-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,068306 (1,63*1,31*2+2,56) / 100	411,53 379,67	31,86 12,66		28	26	2 1		53,0265	3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕРр56-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (418 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (299 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,03 3 / 100	1260,17 1079,21	180,96 24,23		38	33	5 1		148,0395	4,44
52	ТЕР10-01-034-06 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1644 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (786 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,068306 Ф12	248942,8 1505,1	587,23 11,23	246850,47	17004	103	40 1	16861	192,7147	13,16
53	ТССЦ-203-0993 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-6,831 -Ф14.р1	2415,48		2415,48	-16500			-16500		
54	ТССЦ-203-0992 КТЦ №2 2017	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	4,271 Ф14.р1-Ф25	533,72		533,72	2280			2280		
55	ТССЦ-203-0993 КТЦ №2 2017	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2,56	480,9		480,9	1231			1231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР15-02-003-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (100 м откосов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (717 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1391 (9,14+4,77) / 100	797,61 363,53	5,74	428,34	111	51	1	59	42,32	5,89
57	ТЕР15-04-019-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска наружны откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (28 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01391 Ф15*0,1	989,67 151,29	10,21	828,17	14	2		12	18,2505	0,25
58	ТЕР12-01-010-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /прим.отливы на окнах (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00562 (5,62*0,1) / 100	7997,29 1134,74	33,42 3,41	6829,13	45	6		39	149,1119	0,84
Смена входного дверного блока												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕРp56-9-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (184 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	1906,23 1476,36	429,87 40,27		19	15	4		206,195	2,06
60	ТЕРp56-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (135 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (97 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,03645 (2,7*1,35) / 100	295,81 295,81			11	11			41,722	1,52
61	ТЕР09-04-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1236 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1039 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,645 2,7*1,35	81,64 28,09	27,67	25,88	298	102	101	95	3,174	11,57
62	прайс	Дверь металлическая двухлистовая, одностворчатая с фрамугами сбоку и сверху, 2,7м*1,35м (шт.) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	3787,28		3787,28	3787			3787		
63	ТЕР09-04-012-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (157 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	18,11 12,99	4,38	0,74	18	13	4	1	1,468	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТССЦ-101-6899 <i>КТЦ №2 2017 г</i>	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	1	207,51		207,51	208			208		
Раздел 3. Ремонт отмостки												
65	ТЕРр69-16-2 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (11705 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (7094 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	1,02 <i>102 / 100</i>	15435,05 914,27	3196,64 75,97	11324,14	15744	933	3261 77	11550	126,63	129,16
Раздел 4. Прочие работы												
66	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (788 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (478 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	10,22735 <i>ф21/2</i>	23,01 6,61		16,4	235	68		167	1,03	10,53
67	ТССЦпг01-01-01-043 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	20,4547	3,24	3,24		66		66			
68	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит.</i> <i>Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 квартал 2017 года Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	20,455 <i>Ф21</i>	18,73	18,73		383		383			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							90278	22648	6924 144	60706		2868,59
Накладные расходы							19948					
Сметная прибыль							11778					
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							10316					345,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прочие ремонтно-строительные работы						20072					151,65
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						5540					302,31
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						47434					1320,19
	Деревянные конструкции						18938					36,73
	Материалы для строительных работ						-8464					
	Отделочные работы						74626					666,59
	Материалы						-48469					
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						34					1,81
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						33					1,89
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						728					16,73
	Проемы (ремонтно-строительные)						221					11,64
	Кровли						54					0,84
	Строительные металлические конструкции						492					13,04
	Погрузо-разгрузочные работы						66					
	Перевозка грузов автотранспортом						383					
	Итого						122004					2868,59
	В том числе:											
	Материалы						60706					
	Машины и механизмы						6924					
	ФОТ						22792					
	Накладные расходы						19948					
	Сметная прибыль						11778					
	ВСЕГО по смете						122004					2868,59
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						90278	22648	6924 144	60706		2868,59
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многokвартирные жилые дома. Прочие ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗГПМ=17,56; МАТ=6,25)						826965	397698	49853 2529	379414		2868,59
	Накладные расходы						296916					
	Сметная прибыль						164861					
	Итого по смете:											
	Конструкции из кирпича и блоков						133740					345,17
	Прочие ремонтно-строительные работы						156224					151,65
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						82757					302,31
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						516929					1320,19
	Деревянные конструкции						125557					36,73
	Материалы для строительных работ						-52900					
	Отделочные работы						606319					666,59
	Материалы						-302931					
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						529					1,81
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						524					1,89
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						8924					16,73
	Проемы (ремонтно-строительные)						3406					11,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровли							492					0,84
Строительные металлические конструкции							5939					13,04
Погрузо-разгрузочные работы							475					
Перевозка грузов автотранспортом							2758					
Итого							1288742					2868,59
В том числе:												
Материалы							379414					
Машины и механизмы							49853					
ФОТ							400227					
Накладные расходы							296916					
Сметная прибыль							164861					
ВСЕГО по смете							1288742,00					2868,59

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

О.А. Андросова

Проверил: зам.начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.А. Сычев