



Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и канализации многоквартирного дома по адресу г.Севастополь, ул.Героев Бреста, дом 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и канализации многоквартирного дома по адресу г.Севастополь, ул. Героев Бреста, дом 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ	2354,484 тыс. руб.
--------------------------------------	--------------------

Средства на оплату труда	647,700 тыс. руб.
--------------------------	-------------------

Сметная трудоемкость 4285,83 чел.час

Возврат материалов	26,663 тыс. руб.
--------------------	------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп65-14-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (36264 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (23025 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	9,88 (768+180+40) / 100	353,5 331,8	6,54	3493	3278	65	43,6	430,77
2 В	возврат материала	Металлолом полученный от разборки трубопроводов (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1,97216 (40*3,38+768*2,12+180*1,16)/1000	1258,28		(2482)				
3	ТЕРп65-14-4 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (13464 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (8548 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,45 (85+80+80) / 100	550,08 496,93	16,32	1348	1217	40	65,3	159,99
4 В	возврат материала	Металлолом полученный от разборки трубопроводов (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1,4183 (85*7,34+80*5,71+80*4,22)/1000	1258,28		(1785)				
5	ТЕРп65-3-8 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Снятие водометров диаметром: до 50 мм (100 шт. арматуры) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (22 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	232,24 211,56	20,68 2,43	2	2		27,8	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР18-06-007-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	ДЕМОНТАЖ Установка фильтров диаметром : 50 мм (10 фильтров) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (86 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1 1 / 10	92,73 45,4	47,33 0,35	9	5	4	5,4758	0,55
7	ТЕР16-06-005-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм (1 счетчик (водомер)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (241 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1335,53 14,15	7,16	1336	14	7	1,6836	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР18-06-007-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка фильтров диаметром : 50 мм (10 фильтров) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (189 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1 1 / 10	4434,13 113,49	118,34 0,89	443	11	12	13,6896	1,37
9	ТЕР18-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (52 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	186,76 2,69		187	3		0,3036	0,3
10	ТЕР16-07-003-07 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1514 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (865 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	595,78 88,43	18,27 0,36	596	88	18	10,2948	10,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-1	389,84		-390				
12	ТССЦ-302-1487 КТЦ фев.2017 г.	Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром:80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	1628,96		1629				
13	ТЕР22-03-014-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (1 фланец) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (253 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (139 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	124,21 7,25	71,45 6,21	124	7	71 6	0,7314	0,73
14	ТЕР16-02-005-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (16641 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9509 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 100 / 100	9925,34 959,68	296,81 6,57	9925	960	297 7	110,055	110,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЦ-507-1979 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода:80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	15,94		32				
16	ТССЦ-507-2285 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода:80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	20,84		42				
17	507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода:80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	18,23		36				
18	302-1844	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром:80 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	736,7		1473				
19	ТССЦ-302-1243 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	62,59		125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР16-02-005-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (12012 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6864 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,8 <i>80 / 100</i>	8417,06 868,35	209,24 4,08	6734	695	167 3	99,5808	79,66
21	ТССЦ-507-2279 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	18,65		37				
22	ТЕР16-02-005-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (10136 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5792 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,8 <i>80 / 100</i>	5800,73 732,01	173,75 3,38	4641	586	139 3	83,9454	67,16
23	ТССЦ-507-2277 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	14,31		29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦ-302-1836 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:50 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2	195,94		392				
25	ТССЦ-302-1241 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	4	22,11		88				
26	ТССЦ-201-1113 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,122	11451,23		1397				
27	ТЕР16-04-002-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 <i>НР (207676 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (118672 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	7,68 768 / 100	2900,7 1487,54	746,25 83,82	22277	11424	5731 644	168,084	1290,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-72,04	65,03		-4685				
29	ТССЦ-507-3368 КТЦ фев. 2017 г.	Труба из полипропилена PN 25/32 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	720,4	20,06		14451				
30	ТССЦ-301-5603 КТЦ фев. 2017 г.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	25,6 256/10	36,39		932				
31	ТССЦ-507-5009 КТЦ фев. 2017 г.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	10 100/10	11,23		112				
32	ТССЦ-507-3297 КТЦ фев. 2017 г.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	28,8 288/10	19,99		576				
33	ТССЦ-507-3300 КТЦ фев. 2017 г.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	6,2	21,88		136				
34	ТССЦ-507-5003 КТЦ фев. 2017 г.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	16 160/10	22,83		365				
35	ТССЦ-507-5096 КТЦ фев. 2017 г.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32х1" (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	4,8 48/10	255,79		1228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦ-302-1911 КТЦ фев.2017 г.	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	48	72,55		3482				
37	ТССЦ-302-1910 КТЦ фев.2017 г.	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	3	49,6		149				
38	ТЕР16-04-002-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (79350 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45343 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,8 180 / 100	4837,8 2323,4	2070,17 238,34	8708	4182	3726 429	262,5312	472,56
39	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-16,18	39,59		-641				
40	ТССЦ-507-3366 КТЦ фев.2017 г.	Труба из полипропилена: PN 25/20 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	161,8	9		1456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТССЦ-301-5601 КТЦ фев.2017 г.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	6 60/10	28,72		172				
42	ТССЦ-507-3173 КТЦ фев.2017 г.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	52 520/10	8,98		467				
43	ТССЦ-507-5028 КТЦ фев.2017 г.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2" (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	28,8 288/10	51,23		1475				
44	ТССЦ-302-1909 КТЦ фев.2017 г.	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 15 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	288	32,59		9386				
45	ТЕР15-04-030-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м ² окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (660 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (305 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06032 6,032 / 100	1145,91 775,67	4,35 0,18	69	47		98,0628	5,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР15-04-030-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3554 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1644 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,57191 (23,766+19,100+14,325) / 100	813,32 443,08	4,35 0,18	465	253	2	56,0142	32,04
47	ТЕР26-01-022-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3799 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2368 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,952411 0,099651+0,2287+0,2908+0 ,33326	2395,4 295,15	53,99	2281	281	51	38,2812	36,46
48	104-8105	Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-1,048	1515,89		-1589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТССЦ-104-0857 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	4 <i>40/10</i>	171,11		684				
50	ТССЦ-104-0859 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	8 <i>80/10</i>	201,37		1611				
51	ТССЦ-104-0861 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	8 <i>80/10</i>	252,66		2021				
52	ТССЦ-104-0862 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	8 <i>80/10</i>	293,93		2351				
53	ТЕР16-07-005-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i> <i>НР (499 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (285 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,4 <i>40 / 100</i>	143,2 71,83	67,23	57	29	27	6,9138	2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТЕР16-07-005-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3029 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1731 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2,45 <i>(80+80+85) / 100</i>	150,03 71,83	67,23	368	176	165	6,9138	16,94
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Водопровод						144313				2720,42
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Водопровод						1525985				2720,42
Раздел 2. Канализация.										
55	ТЕРп65-2-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4967 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (3154 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,86 <i>86 / 100</i>	524,2 519,44	4,76 1,89	451	447	4 2	68,8	59,17
56	ТЕРп65-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (63357 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (40226 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	8,84 <i>884 / 100</i>	653,55 644,02	9,53 3,79	5777	5693	84 34	85,3	754,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕР16-04-004-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (10291 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5881 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,86 <i>86 / 100</i>	1774,45 694,6	14,6 0,96	1526	597	13 1	82,6896	71,11
58	ТССЦ- 507-4379 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм (10шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	34,4 <i>344/10</i>	19,99		688				
59	ТССЦ-507-2621 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром:50 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	5 <i>50/10</i>	21,01		105				
60	ТССЦ-301-5605 <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром:48-53 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	17,2 <i>172/10</i>	36,12		621				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 Канализация.						84000				1565,41
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Канализация.						828498				1565,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						166622	35716	11173 1169		4285,83
Накладные расходы						37964				
Сметная прибыль						23727				
ВСЕГО по смете						228313				4285,83
Возврат материалов						4266				
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						166622	35716	11173 1169		4285,83
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25)						1455950	627173	80445 20527		4285,83
Накладные расходы						567194				
Сметная прибыль						331340				
ВСЕГО по смете						2354484				4285,83
Возврат материалов						26663				

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г.Севастополь" _____ М.А.Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г.Севастополь" _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: Начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г.Севастополь" _____ В.В.Рыбалкин
(должность, подпись, расшифровка)

