

В.В.Рыбалко  
Фонд содействия  
капитальному  
ремонту города  
Севастополя  
ОГРН 1149204042339  
г. Севастополь

(наименование стройки)

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Водопровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>ТЕРп65-14-3</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (36264 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (23025 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	9,88 (768+180+40) / 100	353,5 331,8	6,54	3493	3278	65	43,6	430,77
2 В	возврат материала	Металлолом полученный от разборки трубопроводов (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1,97216 (40*3,38+768*2,12+180*1,16)/1000	1258,28		(2482)				
3	<b>ТЕРп65-14-4</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (13464 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (8548 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2,45 (85+80+80) / 100	550,08 496,93	16,32	1348	1217	40	65,3	159,99
4 В	возврат материала	Металлолом полученный от разборки трубопроводов (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1,4183 (85*7,34+80*5,71+80*4,22)/1000	1258,28		(1785)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	<b>ТЕРр65-3-8</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (22 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	232,24 211,56	20,68 2,43	2	2		27,8	0,28
6	<b>ТЕР18-06-007-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	ДЕМОНТАЖ Установка фильтров диаметром : 50 мм (10 фильтров) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (86 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1 1 / 10	92,73 45,4	47,33 0,35	9	5	4	5,4758	0,55
7	<b>ТЕР16-06-005-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм (1 счетчик (водомер)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (241 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1335,53 14,15	7,16	1336	14	7	1,6836	1,68



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР18-06-007-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка фильтров диаметром : 50 мм (10 фильтров) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (189 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1 1 / 10	4434,13 113,49	118,34 0,89	443	11	12	13,6896	1,37
9	<b>ТЕР18-07-001-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (52 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	186,76 2,69		187	3		0,3036	0,3
10	<b>ТЕР16-07-003-07</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (1514 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (865 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	595,78 88,43	18,27 0,36	596	88	18	10,2948	10,29



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>302-1176</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 80 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-1	389,84		-390				
12	<b>ТССЦ-302-1487</b> КТЦ фев.2017 г.	Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром:80 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	1	1628,96		1629				
13	<b>ТЕР22-03-014-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (1 фланец) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (253 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (139 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	124,21 7,25	71,45 6,21	124	7	71 6	0,7314	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ТЕР16-02-005-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (14145 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8083 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,85 <i>85 / 100</i>	9925,34 959,68	296,81 6,57	8437	816	252 6	110,055	93,55
15	<b>ТССЦ-507-1979</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода:80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	15,94		32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ТССЦ-507-2285</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода:80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2	20,84		42				
17	<b>507-2288</b>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода:80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2	18,23		36				
18	<b>302-1844</b>	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром:80 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2	736,7		1473				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТССЦ-302-1243</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2	62,59		125				
20	<b>ТЕР16-02-005-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (12012 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6864 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,8 80 / 100	8417,06 868,35	209,24 4,08	6734	695	167 3	99,5808	79,66
21	<b>ТССЦ-507-2279</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода:65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	2	18,65		37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	<b>ТЕР16-02-005-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (10136 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5792 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,8 <i>80 / 100</i>	5800,73 732,01	173,75 3,38	4641	586	139 3	83,9454	67,16
23	<b>ТССЦ-507-2277</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	14,31		29				
24	<b>ТССЦ-302-1836</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:50 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	2	195,94		392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>ТССЦ-302-1241</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	4	22,11		88				
26	<b>ТССЦ-201-1113</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	0,122	11451,23		1397				
27	<b>ТЕР16-04-002-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (207676 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (118672 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	7,68 768 / 100	2900,7 1487,54	746,25 83,82	22277	11424	5731 644	168,084	1290,89



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>507-0589</b>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (10 м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-72,04	65,03		-4685				
29	<b>ТССЦ-507-3368</b> КТЦ фев. 2017 г.	Труба из полипропилена PN 25/32 (м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	720,4	20,06		14451				
30	<b>ТССЦ-301-5603</b> КТЦ фев. 2017 г.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	25,6 256/10	36,39		932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	<b>ТССЦ-507-5009</b> КТЦ фев. 2017 г.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	10 100/10	11,23		112				
32	<b>ТССЦ-507-3297</b> КТЦ фев.2017 г.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	28,8 288/10	19,99		576				
33	<b>ТССЦ-507-3300</b> КТЦ фев. 2017 г.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	6,2	21,88		136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	<b>ТССЦ-507-5003</b> КТЦ фев. 2017 г.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	16 160/10	22,83		365				
35	<b>ТССЦ-507-5096</b> КТЦ фев.2017 г.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром:32х1" (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	4,8 48/10	255,79		1228				
36	<b>ТССЦ-302-1911</b> КТЦ фев.2017 г.	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр25 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	48	72,55		3482				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	<b>ТССЦ-302-1910</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	3	49,6		149				
38	<b>ТЕР16-04-002-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (79350 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45343 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,8 180 / 100	4837,8 2323,4	2070,17 238,34	8708	4182	3726 429	262,5312	472,56
39	<b>507-0622</b>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	-16,18	39,59		-641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	<b>ТССЦ-507-3366</b> КТЦ фев.2017 г.	Труба из полипропилена: PN 25/20 (м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	161,8	9		1456				
41	<b>ТССЦ-301-5601</b> КТЦ фев.2017 г.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	6 60/10	28,72		172				
42	<b>ТССЦ-507-3173</b> КТЦ фев.2017 г.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	52 520/10	8,98		467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	<b>ТССЦ-507-5028</b> КТЦ фев.2017 г.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром:20х1/2" (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	28,8 288/10	51,23		1475				
44	<b>ТССЦ-302-1909</b> КТЦ фев.2017 г.	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр15 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	288	32,59		9386				
45	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (660 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (305 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06032 6,032 / 100	1145,91 775,67	4,35 0,18	69	47		98,0628	5,92



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	<b>ТЕР15-04-030-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3554 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1644 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,57191 <i>(23,766+19,100+14,325) / 100</i>	813,32 443,08	4,35 0,18	465	253	2	56,0142	32,04
47	<b>ТЕР26-01-022-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3799 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2368 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,952411 <i>0,099651+0,2287+0,2908+0 ,33326</i>	2395,4 295,15	53,99	2281	281	51	38,2812	36,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	<b>104-8105</b>	<p>Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм (м3)</p> <p>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома.</p> <p>Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</p>	-1,048	1515,89		-1589				
49	<b>ТССЦ-104-0857</b> КТЦ фев.2017 г.	<p>Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной13 мм, диаметром 48 мм (10 м)</p> <p>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома.</p> <p>Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</p>	<p>4</p> <p>40/10</p>	171,11		684				
50	<b>ТССЦ-104-0859</b> КТЦ фев.2017 г.	<p>Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной13 мм, диаметром 60 мм (10 м)</p> <p>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома.</p> <p>Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</p>	<p>8</p> <p>80/10</p>	201,37		1611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	<b>ТССЦ-104-0861</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм (10 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	8 80/10	252,66		2021				
52	<b>ТССЦ-104-0862</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм (10 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	8 80/10	293,93		2351				
53	<b>ТЕР16-07-005-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (499 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (285 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4 40 / 100	143,2 71,83	67,23	57	29	27	6,9138	2,77



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	<b>ТЕР16-07-005-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (3029 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1731 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2,45 <i>(80+80+85) / 100</i>	150,03 71,83	67,23	368	176	165	6,9138	16,94

**Раздел 2. Канализация.**

55	<b>ТЕРp65-2-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (4967 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (3154 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,86 <i>86 / 100</i>	524,2 519,44	4,76 1,89	451	447	4 2	68,8	59,17
56	<b>ТЕРp65-2-2</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (63357 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (40226 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	8,84 <i>884 / 100</i>	653,55 644,02	9,53 3,79	5777	5693	84 34	85,3	754,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	<b>ТЕР16-04-004-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (10291 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5881 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,86 <i>86 / 100</i>	1774,45 694,6	14,6 0,96	1526	597	13 1	82,6896	71,11
58	<b>ТССЦ- 507-4379</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм (10шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	34,4 <i>344/10</i>	19,99		688				
59	<b>ТССЦ-507-2621</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром:50 мм (10 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	5 <i>50/10</i>	21,01		105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТССЦ-301-5605 КТЦ фев.2017 г.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром:48-53 мм (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	17,2 172/10	36,12		621				
61	ТЕР16-04-004-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25 НР (99140 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (56651 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,84 884 / 100	5115,81 647,18	62,24 4,52	45224	5721	550 40	77,0454	681,08
62	ТССЦ-507-4469 КТЦ фев.2017 г.	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	378 172+34+172	13,16		4974				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	<b>ТССЦ-507-4380</b> КТЦ фев.2017 г.	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм (10 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	9,8 98/10	49,4		484				
64	<b>ТССЦ-507-4467</b> КТЦ фев.2017 г.	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	172	7,24		1245				
65	<b>ТССЦ-507-4366</b> КТЦ фев.2017 г.	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25	102	9,6		979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	<b>ТССЦ-301-5609</b> <i>КТЦ фев.2017 г.</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром:108-116 мм (10 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25</i>	29 <i>290/10</i>	84,7		2456				
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						165134	35572	11128 1168		4269,32
Накладные расходы						37797				
Сметная прибыль						23625				
<b>Итого по смете:</b>										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						24306				1404,26
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						164301				2789,91
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						151				0,73
Материалы						29061				
Отделочные работы						958				37,96
Теплоизоляционные работы						7779				36,46
Итого						226556				4269,32
В том числе:										
Материалы						118434				
Машины и механизмы						11128				
ФОТ						36740				
Накладные расходы						37797				
Сметная прибыль						23625				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>226556</b>				<b>4269,32</b>
Возврат материалов						4266				
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						165134	35572	11128 1168		4269,32
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2017 года. Многоквартирные жилые дома. Прочие. ОЗП=17,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,56; МАТ=6,25)						1444978	624644	80121 20510		4269,32
Накладные расходы						564699				
Сметная прибыль						329914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итоги по смете:</b>										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						382722				1404,26
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						1705642				2789,91
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						1314				0,73
Материалы						181631				
Отделочные работы						12895				37,96
Теплоизоляционные работы						55387				36,46
Итого						2339591				4269,32
В том числе:										
Материалы						740213				
Машины и механизмы						80121				
ФОТ						645154				
Накладные расходы						564699				
Сметная прибыль						329914				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2339591</b>				<b>4269,32</b>
Возврат материалов						26663				

Составил: инженер по проектно-сметной работе ООО "Палитра-М"

(должность, подпись, расшифровка)

*Сух Шугб.О.С.*

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСРП г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

*Р.А. Сычев*

Р.А. Сычев