

В. В. Рыбалкин
2017 г.



Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 16
(наименование стройки)

ПОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 12367,318 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4014,963 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 26463,58 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2017 г. Сборник расчетных индексов для г. Севастополя №9 (2017)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Подготовительные работы											
1	ТЕР08-07-001-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-07-001-02 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,19; ТЗ=1,13; ЗМ=6,87; ЗГМ=1,19; ТЗ=1,13; МАТ=3,1	76,2368 7623,68 / 100	930,88 443,55	8,74	70967	33815	666	57,5288	4385,81	

1	Гранд-Смета (вер.8.0)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ТЕР08-07-001-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	На каждые последующие 4 м в. ... лы наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08- 07-001-01, 08-07-001-02 /приведение к высоте 28 м (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (+12 м +12 м ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-07-001-04 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗПМ=19,13	76,2368 7623,68 / 100	201,91 201,91			15393	15393		26,1855	1996,3
3	ТЕРР69-5-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР69-5-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=2,66; ЗПМ=19,13; МАТ=6,85	3,05 305 / 100	5025,75 191,6	4578,48 120,84	15329	584	13964 369	23,92	72,96	

Раздел 2. Ремонт фасада

Раздел 2. Ремонт фасада

Стены

4	ТЕРР62-41-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР62-41-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗПМ=19,13	41,17169 58,8167-17,64501	166,73 166,73		6865	6865		23,92	984,83
5	ТЕРР61-10-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР61-10-3 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=4,8; ЗПМ=19,13; МАТ=6,85	17,64501 58,8167*30% от 1	3099,14 1690,76	1,41	54684	29833	25	216,4875	3819,92

1	Гранд-Смета (вер. 8.0)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР10-01-092-01 Посл. правит. Сводного от 05.11.14 №450	Антисептическая обработка кам., ных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс- Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-092-01 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,15; ЗМ=5,65; ЗГМ=1,15; МАТ=2,29	17,64501 58,8167*30% от 1	493,2 59,31	64,49 0,59	8703	1047	1138 10	7,8556	138,61
8	ТССЦ-113-8066 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-113-8066 октябрь 2017 г. МАТ=2,27	-162,3	39,96		-6486				
9	ТССЦ-113-8067 КТС №9 2017 г	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-092-01 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,15; ЗМ=5,65; ЗГМ=1,15; МАТ=2,29	162,3 -162,3	40,1		6508				
10	ТЕР61-28-1 Посл. правит. Сводного от 05.11.14 №450	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР61-28-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,15; ЗМ=6,84; ЗГМ=1,15; МАТ=6,03	58,8167	3787,83 654,06	13,18	222788	38470	775	93,84	5519,36
11	ТССЦ-405-0219 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Гипсовые вьющие, марка Г3 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-405-0219 октябрь 2017 г. МАТ=7,52	-14,7	877,82		-12904				
12	ТССЦ-101-4516 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Клей монтажный «Сeresit» СТ85 для пенополистирола (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4516 октябрь 2017 г. МАТ=3,17	14,7 -14,7	5954,53		87532				
13	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0874 октябрь 2017 г. МАТ=5,92	-6470	26,37		-170614				

1	Гранд-Смета (вер.8.0)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 см, 4х4 мм, шпунтурная, армирующая, фасадная (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2615 октябрь 2017 г. МАТ=8,86	6470	9,51		61530				
15	ТЕР15-04-048-03 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) /Сeresit СТ 36 (100 м2 отделяваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-048-03 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=6,98; ЗГПМ=19,13; МАТ=1,21	58,8167 (7365-1601,89-70,32+188,88) / 100	9611,05 762,96	57,95	565290	44875	3408	81,4263	4789,23
16	ТССЦ-402-0068 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-402-0068 октябрь 2017 г. МАТ=0,77	-23,53	20498,11		-482321				
17	ТССЦ-402-0383 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Шпунтурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 "структурная" (белая) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-402-0383 октябрь 2017 г. МАТ=1,34	23530 23,53*1000	19,13		450129				
18	ТЕР15-04-019-07 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-019-07 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=6,83; ЗГПМ=19,13; МАТ=3,65	58,8167	815,18 141,86	7,66	47946	8344	451	17,1132	1006,54
Цоколь										

1 ГранД-Смета (вер.8.0)			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
19	ТЕР61-10-5 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фас. и бетон с земли и песов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм /30% от площади цоколя (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР61-10-5 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЭМ=4,82; ЗГМ=19,13; МАТ=6,88	0,38397 1,2799*30% от 1	5338,51 3233,89		2,05		2050	1242	1	399,2455	153,3																	
20	ТЕР10-01-092-01 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс- Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-092-01 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЭМ=5,65; ЗГМ=19,13; МАТ=2,29	0,38397 1,2799*30% от 1	493,2 59,31		64,49 0,59		189	23	25	7,8556	3,02																	
64	ТССЛ-113-8066 Приказ Министров России от 28.02.2017 №576	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЛ-113-8066 октябрь 2017 г. МАТ=2,27	-3,533	39,96				-141																					
63	ТССЦ-113-8067 КТЦ №9 2017 г	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-092-01 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЭМ=5,65; ЗГМ=19,13; МАТ=2,29	3,533 -3,533	40,1				142																					
23	ТЕР15-04-019-07 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-019-07 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЭМ=6,83; ЗГМ=19,13; МАТ=3,65	1,2799 127,99 / 100	815,18 141,86		7,66		1043	182	10	17,1132	21,9																	

1	Гранд-Смета (вер.8.0)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт откосов										
24	ТЕРр62-41-1 Пост. прайм. Севастополя от 05.11.14 №450	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка откосов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-41-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗГМ=19,13	4,123 5,89-1,767	166,73 166,73						
25	ТЕРр61-20-1 Пост. прайм. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов) (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-20-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=4,82; ЗГМ=19,13; МАТ=6,85	1,767 5,89*30% от 1	5898,91 3083,14	2,7	10423	5448	5	371,91	657,17
26	ТЕР15-04-019-05 Пост. прайм. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-019-05 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=6,83; ЗГМ=19,13; МАТ=4,07	5,89 589 / 100	989,67 151,29	10,21	5829	891	60	18,2505	107,5
Карнизы										
27	ТЕРр62-41-1 Пост. прайм. Севастополя от 05.11.14 №450	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка карниза от краски (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-41-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗГМ=19,13	0,231 0,33-0,099	166,73 166,73		39	39		23,92	5,53

1 Гранд-Смета (вер.8.0)			3							
28	ТЕР61-22-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки наружных г., долиннейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР61-22-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,13; ЗМ=4,81; ЗГМ=1,13; МАТ=6,85	4 0,099 0,33*30% от 1	5 8950,55 5239,14	6 3,54	7 886	8 519	9	10 631,9825	11 62,57
29	ТЕР15-04-019-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-019-05 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,13; ЗМ=6,83; ЗГМ=1,13; МАТ=4,07	0,33 33 / 100	989,67 151,29	10,21	327	50	3	18,2505	6,02
Окраска ранее окрашенных окон и дверей										
30	ТЕР62-4-8 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР62-4-8 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,13; ЗМ=6,87; ЗГМ=1,13; МАТ=3,16	1,07721 ((359,07)*30% от 1) / 100	1742,14 1017,88	5,99	1877	1096	6	132,02	142,21
Окраска решеток и ограждения балконов										
31	ТЕР62-35-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 ТЧ п.2.62.14, к=1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР62-35-2 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,13; ЗМ=6,86; ЗГМ=1,13; МАТ=3,52	1,1858 ((118,58)*1) / 100	1020,96 715,79	1	1211	849	1	92,8395	110,09
Смена входного дверного блока										

1	Гранд-Смета (вер. 8.0)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР56-9-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР56-9-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=6,46; ЗПМ=19,13	0,06 6/100	1657,59 1283,79	373,8 35,02	99	77	22	179,3	10,76
33	ТЕР56-10-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР56-10-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗПМ=19,13	0,12054 (2,05*0,98*6)/100	257,23 257,23		31	31		36,28	4,37
34	ТЕР09-04-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-012-01 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=6,58; ЗПМ=19,13; МАТ=6,82	0,12054	74,37 24,43	24,06	9	3	3	2,76	0,33
35	ТССЦ-203-9066-003 КТЦ №9 2017 г	Блоки дверные стальные ДСН К 1-1-1М1 2050-880 (2050-980, 2100-880) ГОСТ 31173-2003 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-012-01 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=6,58; ЗПМ=19,13; МАТ=6,82	6	4127,99		24768				
36	ТЕР09-04-012-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-012-02 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=4,63; ЗПМ=19,13; МАТ=5,69	6	15,85 11,29	3,81	95	68	23	1,2765	7,66
37	ТССЦ-101-6899 Приказ Министров России от 28.02.2017 №576	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-6899 октябрь 2017 г. МАТ=4,76	6	272,22		1633				
Оттивы										

1 Гранд-Смета (вер.8.0) 3										
38	ТЕР12-01-010-01 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. устройство отливов (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=6,61; ЗПМ=19,13; МАТ=6,68	4 0,2862 28,62 / 100	5 7997,29 1134,74	6 33,42 3,41	7 2289	8 325	9 10	10 149,1119	11 42,68
Смена окон в подъездах с устройством новых откосов										
40	ТЕР56-2-2 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР56-2-2 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=7,94; ЗПМ=19,13	1,1 110 / 100	411,53 379,67	31,86 12,66	453	418	35 14	53,0265	58,33
39	ТЕР56-1-1 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивной штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР56-1-1 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=6,66; ЗПМ=19,13	1,1 110 / 100	1260,17 1079,21	180,96 24,23	1386	1187	199 27	148,0395	162,84
41	ТЕР10-01-034-03 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-03 октябрь 2017 г. ОЗГ=19,13; ЗМ=7,24; ЗПМ=19,13; МАТ=2,41	1,1	158254,33 2231,82	729,22 29,96	174080	2455	802 33	285,7658	314,34

1	Гранд-Смета (вер.8.0)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР15-02-003-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Высококачественная штукатурка, фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (100 м откосов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-003-01 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,13; ЭМ=4,88; ЗГМ=1,13; МАТ=6,85	4,95 495 / 100	797,61 363,53	5,74	3948	1799	28	42,32	209,48
45	ТЕР15-04-019-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска наружны откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-019-05 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,13; ЭМ=6,83; ЗГМ=1,13; МАТ=4,07	0,7425 4,95*0,15	988,67 151,29	10,21	735	112	8	18,2505	13,55
46	ТЕР12-01-010-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /прим. отливы на окнах (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 октябрь 2017 г. ОЗГ=1,13; ЭМ=6,61; ЗГМ=1,13; МАТ=6,68	0,11 11 / 100	7997,29 1134,74	33,42 3,41	880	125	4	149,1119	16,4
Раздел 3. Ремонт блочных швов										

Гранд-Смета (вер.8.0)										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47	ТЕР07-01-037-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Заполнение вертикальных швов панелей; цементным раствором + горизонтальных, 30% от общей площади (100 м шва) <i>(МДС35-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР07-01-037-01 октябрь 2017 г. ОЗТ=19,13; ЗМ=4,53; ЗТМ=19,13; МАТ=5,26</i>	12,87711 <i>((2325,87+1966,5)/30% от 1) / 100</i>	1737,26 251,06	830,13	22371	3233	10690	31,3432	403,61
48	ТЕР46-08-022-09 Приказ Министра России от 28.02.2017 №571	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм <i>(100 п. м шва)</i> <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР46-08-022-09 октябрь 2017 г. ОЗТ=19,13; ЗМ=8,28; ЗТМ=19,13; МАТ=2,39</i>	23,2587 <i>2325,87 / 100</i>	27953,04 150,85	125,51	660151	3509	2919	17,5605	408,43
49	ТСЦ-101-6259 Приказ Министра России от 28.02.2017 №576	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Congresive 1406, компонент А <i>(кг)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-101-6259 октябрь 2017 г. МАТ=2,39</i>	-3559	135,67	-482850					
50	ТСЦ-101-6260 Приказ Министра России от 28.02.2017 №576	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Congresive 1406, компонент В <i>(кг)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-101-6260 октябрь 2017 г. МАТ=2,39</i>	-1186	135,67	-160905					
51	ТСЦ-101-4516 Приказ Министра России от 28.02.2017 №576	Клей монтажный «Сeresit» СТ85 для пенополистирола <i>(т)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-101-4516 октябрь 2017 г. МАТ=3,17</i>	4,745 <i>(3559+1186)/1000</i>	5954,53	28254					
52	ТСЦ-101-2615 Приказ Министра России от 28.02.2017 №576	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная <i>(м2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-101-2615 октябрь 2017 г. МАТ=8,86</i>	475,4 <i>23770,2</i>	9,51	4521					
53	ТЕР46-08-022-12 Приказ Министра России от 28.02.2017 №571	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм <i>(100 п. м шва)</i> <i>(МДС38 пр.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР46-08-022-12 октябрь 2017 г. ОЗТ=19,13; ЗМ=8,35; ЗТМ=19,13; МАТ=2,39</i>	19,665 <i>1966,5 / 100</i>	27972,25 158,55	137,02	550074	3118	2694	18,4575	362,97
11										

1	Гранд-Смета (вер.8.0)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТССЦ-101-6260 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Шпательная тиксотропная на эпо. дной основе, двухкомпонентная Conpressive 1406, компонент В (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-6260 октябрь 2017 г. МАТ=2,39	-1003	135,67		-136077				
55	ТССЦ-101-6259 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Шпательная тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Conpressive 1406, компонент А (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-6259 октябрь 2017 г. МАТ=2,39	-3009	135,67		-408231				
56	ТССЦ-101-4516 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Клей монтажный «Сетсит» СТ85 для пенополистирола (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4516 октябрь 2017 г. МАТ=3,17	4,012 (1003+3009)/1000	5954,53		23890				
57	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, шугатурная, армирующая, фасадная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2615 октябрь 2017 г. МАТ=8,86	402 2010*0,2	9,51		3823				
58	ТССЦ-101-6857 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-6857 октябрь 2017 г. МАТ=6,39	25	28,8		720				

Раздел 4. Ремонт отмостки

59	ТЕРР69-16-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР69-16-2 октябрь 2017 г. ОЗП=19,13; ЗПМ=7,7; ЗПМ=19,13; МАТ=5,57	2,0261 202,61 / 100	15435,05 914,27	3196,64 75,97	31273	1852	6477 154	126,63	266,57
----	---	---	------------------------	--------------------	------------------	-------	------	-------------	--------	--------

Раздел 5. Прочие работы

60	ТЕРР69-15-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР69-15-1 октябрь 2017 г. ОЗП=19,13; ЗПМ=19,13; МАТ=1,56	106,57	23,01 6,61		2452	704		1,03	109,77
61	ТССЦпг01-01-01-043 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Потрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с потрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-043 октябрь 2017 г. ЗМ=10,94	123,83	3,24	3,24	401		401		

1	Гранд-Смета (вер 8.0)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ТССЦп03-21-01-030 Посл. правкл. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп03-21-01-030 октябрь 2017 г. ЗМ=7,85	123,83	18,73	18,73	2319		2319		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы						1308493	209268	47172 610		26463,58
Сметная прибыль						193447				
Итого по смете:						113694				
Конструкции из кирпича и блоков										
Прочие ремонтно-строительные работы						173851				6382,11
Малярные работы (ремонтно-строительные)						53743				439,3
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						23076				1341,28
Деревянные конструкции						388241				10212,32
Материалы для строительных работ						188531				455,97
Отделочные работы						-616839				
Материалы						704575				6154,22
Проемы (ремонтно-строительные)						-550099				
Строительные металлические конструкции						4498				236,3
Кровли						213				7,99
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						3905				59,08
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						28490				403,61
Погрузо-разгрузочные работы						1210729				771,4
Перевозка грузов автотранспортом						401				
Итого						2319				
В том числе:						1615634				26463,58
Материалы										
Машины и механизмы						1052053				
ФОТ						47172				
Накладные расходы						209878				
Сметная прибыль						193447				
ВСЕГО по смете						113694				
						1615634				26463,58
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1308493	209268	47172 610		26463,58
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						7498527	4003294	256671 11669		26463,58
Накладные расходы										
Сметная прибыль						3136030				
Итого по смете:						1732761				
Конструкции из кирпича и блоков										
Прочие ремонтно-строительные работы						2442814				6382,11
						357240				439,3

1	Гранд-Смета (вер 8.0)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Малерные работы (ремонтно-строительные)					383208				1341,28
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					4314587				10212,32
	Деревянные конструкции					597202				455,97
	Материалы для строительных работ					-1578684				
	Отделочные работы					3172325				6154,22
	Материалы					-892419				
	Проемы (ремонтно-строительные)					74824				236,3
	Строительные металлические конструкции					3252				7,99
	Кровли					38505				59,08
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве					251809				403,61
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					3180064				771,4
	Полуизо-разгрузочные работы									
	Перевозка грузов автотранспортом					4387				
	Итого					18204				
	В том числе:					12367318				26463,58
	Материалы					3238562				
	Машины и механизмы					256671				
	ФОТ					4014963				
	Накладные расходы					3136030				
	Сметная прибыль					1732761				
	ВСЕГО по смете					12 367 318,00				26463,58

Составил: ведущий инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г. Севастополь" _____ О.А. Андросова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г. Севастополь" _____ Р.А. Бычев
(должность, подпись, расшифровка)