


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
НКО "ФСКР г. Севастополь"

" 12.05.2017 г. В.В.Рыбалкин



Дефектная ведомость

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул. Героев Севастополя, д.46

Условия выполнения работ: фасады

№ пп		Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2		3	4	5
Раздел 1. Подготовительные работы					
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	20,4674	
2	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов		100 отверстий	0,82	
Раздел 2. Ремонт фасада					
Стены					
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов		100 м2 расчищенно й поверхности	9,12548	
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади		100 м2 отремонтир ованной поверхности	3,91092	
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм		100 м2 отремонтир ованной поверхности	3,91092	
6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей		100 м2 поверхности	13,0364	
	Штукатурно-клеевая смесь для крепления плит из пенополистирола и создания базового штукатурного слоя при наружной теплоизоляции фасадов FELKER-PRO, спецпродукт №5 модификация D		т	3,259	
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная		м2	1434	
7	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (Короед)		100 м2 отделяем ой поверхности	11,439	

1	2	3	4	5
8	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,0364	
Цоколь				
9	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расшищенной поверхности	0,6316	
10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /50% от общей площади	100 м2 отремонтированной поверхности	0,6316	
11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 /приведение к толщине слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,6316	
12	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворов смесей	100 м2 поверхности	1,0132	
	Штукатурно-клеевая смесь для крепления плит из пенополистирола и создания базового штукатурного слоя при наружной теплоизоляции фасадов FELKER-PRO, спецпродукт №5 модификация D	т	0,2533	
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	111,5	
13	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2632	
Ремонт откосов				
14	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка откосов	100 м2 расшищенной поверхности	0,707	
15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,303	
16	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворов смесей	100 м2 поверхности	1,01	
	Штукатурно-клеевая смесь для крепления плит из пенополистирола и создания базового штукатурного слоя при наружной теплоизоляции фасадов FELKER-PRO, спецпродукт №5 модификация D	т	0,2525	
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	111,1	
17	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,01	

1	2	3	4	5
Карниз				
18	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка карниза от краски	100 м2 расчищенной поверхности	0,44492	
19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,2542	
20	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,19068	
21	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8898	
Балконные плиты				
22	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /прим. очистка потолков от краски	100 м2 расчищенной поверхности	0,3279	
23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,167	
24	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2121	
25	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска балконных плит	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,707	
Окраска ранее окрашенных окон и дверей				
26	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,561	
27	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0656	
Окраска решеток и ограждения балконов				

1	2	3	4	5
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0497	
Окраска ранее окрашенных газовых труб				
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1176	
Смена окон в подъездах				
30	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,2231	
31	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,15	
32	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1782	
33	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0449	
34	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,13932	
35	Окраска поливинилацетатными водоземлюсьионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13932	
36	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,162	
	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	16,2	
Замена дверных блоков входов в подвалы				
37	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	
38	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,06	
39	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,06	
	Блоки дверные стальные ДСН К 1-1-1М1 2050-880 (2050-980, 2100-880) ГОСТ 31173-2003	шт.	3	
40	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
41	Окраска поливинилацетатными водоземлюсьионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
Отливы				
42	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы на окнах)	100 м2 покрытия	0,0687	
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,038539	

1	2	3	4	5
Раздел 3. Ремонт межблочных швов				
43	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором /вертикальных+горизонтальных	100 м шва	13,7768	
44	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм	100 п. м шва	7,1608	
	Штукатурно-клеевая смесь для крепления плит из пенополистирола и создания базового штукатурного слоя при наружной теплоизоляции фасадов FELKER-PRO, спецпродукт №5 модификация D	т	1,4612	
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	143,216	
45	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм	100 п. м шва	6,616	
	Штукатурно-клеевая смесь для крепления плит из пенополистирола и создания базового штукатурного слоя при наружной теплоизоляции фасадов FELKER-PRO, спецпродукт №5 модификация D	т	1,3494	
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	132,32	
Раздел 4. Ремонт отмостки				
46	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м3	3,264	
47	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,127296	
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,127296	
48	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,06528	
	Бетон тяжелый, класс B15 (M200)	м3	6,659	
Раздел 5. Прочие работы				
49	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	28,8895	
50	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	57,779	
51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза	1 т груза	57,7792	

Составил: инженер строительного контроля НКО"ФСКР г.Севастополь" Иван Александрович Т.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам.ачальника Службы Заказчика НКО "ФСКР г.Севастополь" Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)