

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: пр. Победы, д.31 (подъезды 5,6,7) в г. Севастополе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: пр. Победы, д. 31 (подъезды 5,6,7) в г. Севастополе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 862,177 тыс. руб.

Средства на оплату труда 139,937 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 909,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ТЕРp58-28-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей 15% (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (14777 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10823 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	110,5 442*25%	31,57 9,85	1,65	20,07	3488	1088	182	2218	1,08	119,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-04-008-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (4 слоя) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3342 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1910 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,066 (442*30%+74) / 100	142,09 100,23	41,86		294	208	86		14,38	29,71
3		мусор от разборки рулонных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	2,14864 (2,066*100*2,6*4)/1000									
4	ТЕРр58-16-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (8353 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6118 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,7 170 / 100	736,2 359,11	30,52 2,82	346,57	1252	610	52 5	590	45,4	77,18
5	ТЕРр58-16-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (21174 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (15508 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,5 150 / 100	2884,54 1027,51	131,46 12,17	1725,57	4327	1541	197 18	2589	129,9	194,85
6	ТЕР12-01-017-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. разборка стяжек) 15% (100 м2 стяжки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2129 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1018 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,663 (442*15%) / 100	324,41 167,9	156,51 15,34		215	111	104 10		21,776	14,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР12-01-017-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 <i>к=15</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 /приведение к толщине 30мм (прим. разборка стяжки) 15% (100 м2 стяжки) <i>(толщина стяжки 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15);</i> <i>МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;</i> <i>ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i> <i>НР (1109 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (530 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,663	125,28 92,52	32,76 3,48		83	61	22 2		12	7,96
8		мусор от разборки стяжек (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	3,5802 <i>0,663*100*1,8*0,03</i>									
9	ТЕР12-01-017-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома.</i> <i>Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i> <i>НР (3098 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1481 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,663	1739,42 241,35	244,55 23,96	1253,52	1153	160	162 16	831	31,303	20,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР12-01-017-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 к=15	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 /приведение к толщине 30мм (100 м2 стяжки) (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1619 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (774 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,663	1406,84 133	51,19 5,44	1222,65	933	88	34 4	811	17,25	11,44
11	ТЕРр58-3-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (869 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (636 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 100 / 100	63,64 63,43	0,21		64	64			9,1	9,1
Ремонт вентканалов												
12	ТЕРр61-10-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (7639 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4560 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,378 (75,6*0,5) / 100	2984,56 1576,37	1,23	1406,96	1128	596		532	201,84	76,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРp61-10-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (приведение к толщине 30 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1371 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (819 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,378 (75,6*0,5) / 100	986,24 282,57	0,62	703,05	373	107		266	36,18	13,68
14	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (551 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (255 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,378 (75,6*0,5) / 100	1398,46 96	12,21	1290,25	529	36	5	488	11,5805	4,38
15	ТЕР15-04-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (781 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (361 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,378 (75,6*0,5) / 100	1644,83 134,04	13,54	1497,25	622	51	5	566	16,5485	6,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР13-03-002-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (172 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (120 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2 20 / 100	249,72 63,88	11,89 0,11	173,95	50	13	2	35	6,7172	1,34
17	ТЕР13-03-004-26 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска за 2 раза) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (211 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2	881,98 78,48	15,7 0,23	787,8	176	16	3	157	9,6899	1,94
Ремонт парапетов												
18	ТЕРп61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1641 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (980 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,081 (27*0,3) / 100	2984,56 1576,37	1,23	1406,96	242	128		114	201,84	16,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРп61-10-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (приведение к толщине 30 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (295 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (176 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,081 (27*0,3) / 100	986,24 282,57	0,62	703,05	80	23		57	36,18	2,93
20	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (122 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (57 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,081 (27*0,3) / 100	1398,46 96	12,21	1290,25	113	8	1	104	11,5805	0,94
21	ТЕР15-04-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (382 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (177 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,189 (27*0,7) / 100	1644,83 134,04	13,54	1497,25	311	25	3	283	16,5485	3,13

Раздел 2. Устройство кровли

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР12-01-028-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3801 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1818 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4,42 (442) / 100	6604,67 48,48	17,91 0,45	6538,28	29193	214	79 2	28900	6,1295	27,09
23	101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	-508,3	46,02		46,02	-23392			-23392		
24	ТССЦ-101-9123-036 <i>КТЦ №4 2017</i>	Мембрана ПВХ Bauder Thermofol M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	508,3	76,62 475,78/6,21		76,62 475,78/6,21	38946			38946		
25	ТЕР12-01-030-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (фановые стояки) (10 м2 примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (968 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (463 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,15 1,5 / 10	1861,5 367,22	494,11	1000,17	279	55	74	150	48,254	7,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРp65-6-23 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: водосточных воронок (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2003 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1092 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	0,03 <i>3 / 100</i>	26045,31 3980,34	64,11 6,51	22000,86	781	119	2	660	491,4	14,74
27	ТЕР20-02-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм - применительно: аэраторов (1 дефлектор) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2868 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1639 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	6	35,08 25,55	3,66	5,87	210	153	22	35	3,358	20,15
28	ТССЦ-101-6201 <i>КТЦ №4 2017</i>	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 75 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	6	42,42 <i>263,45/6,21</i>		42,42 <i>263,45/6,21</i>	255			255		
29	ТЕР20-02-009-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (прим. зонты над фановыми стояками) (1 зонт) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (507 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (290 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	6	9,7 4,43	1,98	3,29	58	27	12	19	0,5405	3,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-301-0277 <i>КТЦ №4 2017</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	6	18,71 <i>116,18/6,21</i>		18,71 <i>116,18/6,21</i>	112			112		
Примыкания												
31	ТЕРp58-26-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (55 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (40 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1,8 <i>(180) / 100</i>	116,53	20,18 2,37	96,35	210		36 4	174		
32	ТЕР12-01-029-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (11563 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5530 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,8 <i>(180) / 100</i>	8953,49 361,73	90,8 3,4	8500,96	16116	651	163 6	15302	45,1605	81,29
33	101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	-226,8	46,02		46,02	-10437			-10437		
34	ТССЦ-101-9123-036 <i>КТЦ №4 2017</i>	Мембрана ПВХ Bauder Thermofol M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	226,8	76,62 <i>475,78/6,21</i>		76,62 <i>475,78/6,21</i>	17377			17377		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТССЦ-101-3741 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	0,201117 40,45*1,1*4,52/1000	8696,43		8696,43	1749			1749		
36	ТЕРр58-16-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (ремонт стяжки по парапетам) (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2553 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1870 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,52 (87,3*0,15/0,25) / 100	736,2 359,11	30,52 2,82	346,57	383	187	16 1	180	45,4	23,61
37	ТЕР12-01-010-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (15206 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7272 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,873 87,3 / 100	7844,92 986,73	29,06 2,96	6829,13	6849	861	25 3	5963	129,6625	113,2
Раздел 3. Прочие												
38	ТЕРр69-15-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (543 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (329 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	6,4662 0,51+2,22+0,156+3,5802	23,01 6,61		16,4	149	43		106	1,03	6,66


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	12,06764 <i>2,14864+3,5802+6,3388</i>	41,42	41,42		500		500			
40	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	12,06764	18,73	18,73		226		226			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							94997	7244	2013 71	85740		909,24
Накладные расходы							6725					
Сметная прибыль							4371					
Итого по смете:												
Итого							106093					909,24
В том числе:												
Материалы							85740					
Машины и механизмы							2013					
ФОТ							7315					
Накладные расходы							6725					
Сметная прибыль							4371					
ВСЕГО по смете							106093					909,24
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							94997	7244	2013 71	85740		909,24
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (III квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21)							685678	138578	14655 1359	532445		909,24
Накладные расходы							109705					
Сметная прибыль							66794					
Итого по смете:												
Итого							862177					909,24
В том числе:												
Материалы							532445					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						14655					
	ФОТ						139937					
	Накладные расходы						109705					
	Сметная прибыль						66794					
	ВСЕГО по смете						862177					909,24

Составил: инженер по проектно сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"  М.А. Панина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г. Севастополь"  Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)