




СОГЛАСОВАНО					

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

	Устройство колодцев КЗ, К4			
18	Монолитное основание Ø1000, h=150 мм, Бетон В15	м3	0.24	
19	Железобетонное кольцо Ø900, h=1700 мм	шт	2	
20	Крышка канализационного люка чугунная тяжелая (комплект)	шт	2	
21	Заделка швов цементным раствором	м. п.	16.96	
22	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	9.61	
23	Обратная засыпка пазух с трамбованием	м3	3.84	
24	Устройство лотка в колодце: Бетон В10	м3	2.01	
25	Монтаж канализационных лестниц	шт	4	
26	Устройство щебеночной подготовки	м3	97.72	
27	Прокладка керамической дренажной трубы Ø200 мм	м	108.22	
28	Устройство нетканной геомембраны Дорнит 300г/м2	м2	167.3	
27	Обратная засыпка траншеи	м3	111.14	
28	Устройство отмостки здания	м2	89.05	
29	Обратная засыпка пазух фундамента с трамбованием	м3	32.55	
30	Врезка в существующую ливневую канализацию	шт	1	
31	Насос погружной дренажный Grundfos Unilift KP-150- M1	шт	1	

						Шифр: П-24С/ПСД-2-КР				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт фундаментов многоквартирного дома				
Рук. гр.	Рудаков		08.17			Жилой дом по адресу: г. Севастополь, ул. Солнечная, 2		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рассыпнов		08.17					РД	8	8
						Спецификация		ООО "СТРОЙБЮРО"		
Н. контр.	Семёнов		08.17							