

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора

НКО "ФСКР Севастополь"

В.В. Рыбалкин

2018f.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Самара Топоногова д.13

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул.Льва Толстого, д.43

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 495,921 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 70.820 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 477 06 чел.ч

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие КТД, декабрь 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонт кровли											
1	ТЕР46-04-008-04 Посл. правит. Соединения от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР (5158 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (2948 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,9 290 / 100	141,78 110,82	30,96	411	321	90	15,9	46,11	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома, Прочие ОЗТ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГТМ=19,13; МАТ=6,23	4,263 2,9*1,47							
3	ТЕРр58-1-1 Пост. правил. Соевастополя от 05.11.14 №450	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома, Прочие ОЗТ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГТМ=19,13; МАТ=6,23 НР (4455 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (3263 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	2,9	146,98 107,48	39,5 5,45	426	312	114 16	15,16	43,96
4	ТЕРр58-5-2 Пост. правил. Соевастополя от 05.11.14 №450	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома, Прочие ОЗТ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГТМ=19,13; МАТ=6,23 НР (1657 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1214 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,1 10 / 100	5386,82 1219,2	57,81	540	122	6	160,21	16,02
5	ТЕРр58-12-2 Пост. правил. Соевастополя от 05.11.14 №450	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100% замены нового материала) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома, Прочие ОЗТ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГТМ=19,13; МАТ=6,23 НР (4795 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (3512 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	2,27 227 / 100	2449,71 151,37	26,02 3,79	5661	344	59 9	21,35	48,46
Огнебиозащитное покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР26-02-018-01 Посл. правит. Соевзотолога от 05.11.14 №450	Огнебиозащитное покрытие Деревянных конструкций составом "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГЛМ=19,13; МАТ=6,23 НР (3933 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (2452 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,08432 (290*0,7+10*2*0,7*0,15+0,044)*2 / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	566	263	299 4	14,8465	30,94
7	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Антисептик-антипирен «ПИРИПАКС СС-2» для Древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГЛМ=19,13; МАТ=6,23	67,12	32,87	2206					
8	ТЕР15-04-002-03 Посл. правит. Соевзотолога от 05.11.14 №450	Известковая окраска водными составами внутри помещений, по дереву (стропильной системы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГЛМ=19,13; МАТ=6,23 НР (811 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (375 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,45 (290*0,5) / 100	76,95 36,31	2,54 0,15	112	53	4	4,9795	7,22
Устройство кровли										
9	ТЕР12-01-015-03 Посл. правит. Соевзотолога от 05.11.14 №450	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГЛМ=19,13; МАТ=6,23 НР (3697 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (1768 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,9	830,8 70,41	40,53 1,93	2409	204	118 6	9,016	26,15
10	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГЛМ=19,13; МАТ=6,23	-319	4,87		-1554				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Пленка пароконденционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗГМ=19, 13; МАТ=6, 23	319	8,6		2743				
12	ТЕР12-01-023-02 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗГМ=19, 13; МАТ=6, 23 НР (15083 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (7214 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,27 227 / 100	8529,82 365,56	144 11,69	19363	830	327 27	47,4145	107,63
13	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗГМ=19, 13; МАТ=6, 23	-290,6	57,77		-16788				
14	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗГМ=19, 13; МАТ=6, 23	290,6	64,53		18752				
15	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗГМ=19, 13; МАТ=6, 23	18,5	164,28		3039				
16	ТЕР12-01-009-01 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство желобов: настенных (организованный водосток) (100 м желобов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗГМ=19, 13; МАТ=6, 23 НР (8572 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (4099 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,63 63 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	12115	467	233 20	97,4625	61,4

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗТ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГМ=19,13; МАТ=6,23	-0,6993	8657,72			-5984			
18	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗТ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГМ=19,13; МАТ=6,23	122,684211 0,6993*1000/5,7	50,64		6213				
Слуховые окна										
19	ТЕРр58-2-2 Пост. правит. Соевастополя от 05.11.14 №450	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокоскатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗТ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГМ=19,13; МАТ=6,23 НР (299 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СГ (219 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,01 1 / 100	2203,49 2192,94	10,55		22	22	309,3	3,09
20	ТЕР10-01-003-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗТ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГМ=19,13; МАТ=6,23 НР (1033 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (494 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 0,01*100	503,98 58,02	27,65 1,63		504	58	28 2	7,6245 7,62
21	ТССЦ-101-0898 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одноэтажных высотой до 1,8 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗТ=19,13; ЗМ=7,29; ЗГМ=19,13; МАТ=6,23	1 0,01*100	44,39			44			
ДВК										

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР60-10-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Исправление кладки дымоходной трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР (707 руб.); 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (536 руб.); 50%=63%*0,8 от ФОТ	0,5 50 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	81	56	5	14,77	7,39
23	ТСЦ.404-0004 Публик. Министром России от 28.02.2017 №576	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23	0,05 50 / 1000	1618,36		81				
24	ТЕР61-31-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР (2794 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (1668 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,2 20 / 100	2255,3 1089,31	1,9	451	218		131,4	26,28
25	ТЕР15-04-005-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску(фронтон и ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР (429 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (198 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,2 20 / 100	854,38 139,83	9,05 0,15	171	28	2	17,457	3,49
Люки										
26	ТЕР10-01-039-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж) (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР (258 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (123 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,013 1,3 / 100	2219,93 991,05	1228,88 129,29	29	13	16 2	131,2656	1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР10-01-039-05 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 а. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗЛ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗПМ=19, 13; МАТ=6, 23 НР (310 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (148 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,013	45738,17 1238,81	1536,1 161,61	595	16	20	164,082	2,13
28	ТССЛ-101-2003 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 а. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗЛ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗПМ=19, 13; МАТ=6, 23	1	89,64		90				
29	ТССЛ-101-0956 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Пятна накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 а. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗЛ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗПМ=19, 13; МАТ=6, 23	2	12,27		25				

Водосток

30	ТЕРр58-10-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена: колен водосточных труб с землп, лестниц и подмоостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 а. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗЛ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗПМ=19, 13; МАТ=6, 23 НР (788 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (577 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,12 12 / 100	3347,12 486,28	6,94	402	58	1	63,9	7,67
31	ТЕРр58-10-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена: прямых звеньев водосточных труб с землп, лестниц или подмоостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 а. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗЛ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗПМ=19, 13; МАТ=6, 23 НР (1059 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (776 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,28 28 / 100	5596,2 280,05	11,28	1567	78	3	36,8	10,3
32	ТЕРр58-10-6 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена: воронок водосточных труб с землп, лестниц или подмоостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 а. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗЛ=19, 13; ЗМ=7, 29; ЗПМ=19, 13; МАТ=6, 23 НР (217 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (159 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,04 4 / 100	5968,93 404,09	6,94	239	16		53,1	2,12

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕРр58-22-1 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР (706 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (517 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,19 19 / 100	899,1 275,56	0,87	171	52	37,8	7,18	
34	ТЕР08-07-001-02 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР (641 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (372 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,093333 (28*26) / 100	871,89 385,7	7,6	81	36	1	50,025	4,67

Ограждения

35	ТЕР12-01-012-01 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР (721 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (345 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,63 63 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	1869	38	44 3	7,6705	4,83
36	ТЕР13-03-004-26 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР (79 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (55 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,1575 0,63*0,5*0,5	437,42 35,67	7,85 0,11	69	6	1	4,4045	0,69

Раздел 2. Прочие

37	ТССЦпг01-01-01-041 Пост. правил. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартил 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЗМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,9019 4,6389+4,263	41,42	41,42	369	369			
----	--	--	------------------------	-------	-------	-----	-----	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТСЦГп03-21-01-030 <i>Пост. прайм. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23 НР 0%=0% 0,85 от ФОТ СП 0%=0% 0,8 от ФОТ	8,9019	18,73	18,73	167			167	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы						57157	3611	1907		477,06
Сметная прибыль						3572		91		
Итого по смете:						2160				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						920				46,11
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						10451				138,8
Теплоизоляционные работы						3171				30,94
Отделочные работы						398				10,71
Кровли						44781				200,01
Деревянные конструкции						1436				11,46
Печные работы (ремонтно-строительные)						241				7,39
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						732				26,28
Конструкции из кирпича и блоков						145				4,67
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						78				0,69
Погрузо-разгрузочные работы						369				
Перевозка грузов автотранспортом						167				
Итого						62889				477,06
В том числе:										
Материалы						51639				
Машины и механизмы						1907				
ФОТ						3702				
Накладные расходы						3572				
Сметная прибыль						2160				
ВСЕГО по смете						62889				477,06
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						57157	3611	1907		477,06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие						404690	69079	13901		477,06
ОЗП=19,13; ЭМ=7,29; ЗПМ=19,13; МАТ=6,23)								1741		
Накладные расходы						58200				
Сметная прибыль						33031				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						14903				46,11
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						92979				138,8
Теплоизоляционные работы						27364				30,94
Отделочные работы						4629				10,71
Кровли						324877				200,01
Деревянные конструкции						11574				11,46
Печные работы (ремонтно-строительные)						2979				7,39
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						10084				26,28
Конструкции из кирпича и блоков						1983				4,67
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						642				0,69
Погрузо-разгрузочные работы						2690				
Перевозка грузов автотранспортом						1217				
Итого						495921				477,06
В том числе:										
Материалы						321710				
Машины и механизмы						13901				
ФОТ						70820				
Накладные расходы						58200				
Сметная прибыль						33031				
ВСЕГО по смете						495921				477,06

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г. Севастополь" _____ А.С. Муравьева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г. Севастополь" _____ Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)