

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора

НКО "ФСКР г. Севастополь"

С.В.В. Рыбалкин

" 01 " 01 2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу п. Пирогова, д. № 6 а в г.Севастополе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу п. Пирогова, д. № 6 а в г.Севастополе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1565,303 тыс. руб.

Средства на оплату труда 217,871 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1466,94 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. КТЦ №6 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство кровли												
Подготовительные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (15732 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8989 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,832 883,2 / 100	141,78 110,82	30,96		1252	979	273		15,9	140,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	12,98304 8,832*1,47									
3	ТЕРп58-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2540 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1860 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,66 166 / 100	146,98 107,48	39,5 5,45		244	178	66 9		15,16	25,17
4		Мусор то разборки обрешетки - 30% () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	0,6972 2,324*0,3									
5	ТЕРп58-3-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1440 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1055 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,66 166 / 100	63,64 63,43	0,21		106	106			9,1	15,11

Устройство кровли

6	ТЕРп58-12-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали Переборка с заменой на новый материал 30%) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (18608 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13628 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	8,832	2449,71 151,37	26,02 3,79	2272,32	21636	1337	230 33	20069	21,35	188,56
---	---	--	-------	-------------------	---------------	---------	-------	------	-----------	-------	-------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦ-102-0077 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-15,9	1236,83		1236,83	-19666			-19666		
8	ТССЦ-102-0077 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	4,77 15,9*0,3	1236,83		1236,83	5900			5900		
9	ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (13358 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6389 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,492 (883,2+166) / 100	830,8 70,41	40,53 1,93	719,86	8717	739	425 20	7553	9,016	94,6
10	ТССЦ-101-0856 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-1154	4,87		4,87	-5620			-5620		
11	ТССЦ-101-4135 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	1154	8,6		8,6	9924			9924		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР12-01-023-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (58642 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28046 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	8,832	8529,82 365,56	144 11,69	8020,26	75335	3229	1272 103	70834	47,4145	418,76
13	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	-1130	57,77		57,77	-65280			-65280		
14	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	1130	64,53		64,53	72919			72919		
15	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	97	164,28		164,28	15935			15935		
16	ТЕР12-01-009-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство желобов: настенных (огранизованный водосток) (100 м желобов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (22580 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10799 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,66 166 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	18118,86	31922	1231	613 52	30078	97,4625	161,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-1,843	8557,72		8557,72	-15772			-15772		
18	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	323,33 1843/5,7	50,64		50,64	16373			16373		
Огнебиозащита												
19	ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (13832 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8622 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	7,3444 (883,2*0,7+166*0,7) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1,76	1994	926	1055 13	13	14,8465	109,04
20	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	236,5	32,87		32,87	7774			7774		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР10-01-008-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство: карнизов (замена карниз. досок) ДЕМОНТАЖ (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (4976 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2377 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,332 33,2 / 100	934,25 870,59	63,66		310	289	21		114,4	37,98
26	ТЕР10-01-008-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство: карнизов (замена карниз. досок) (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (7145 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3414 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,332	6810,01 1251,46	99,48	5459,07	2261	415	33	1813	164,45	54,6
27	ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (427 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (266 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2324 (33,2*0,7) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1,76	63	29	33	1	14,8465	3,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	7,483	32,87		32,87	246			246		
29	ТЕР15-04-024-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (прим. карнизной доски) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1485 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (687 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,332	1113,93 292,43	5,8 0,15	815,7	370	97	2	271	37,444	12,43

ДВК

30	ТЕРр60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (416 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (316 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	0,3 30 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	40,65	48	33	3	12	14,77	4,43
31	ТССЦ-404-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	0,03 0,3/10	1618,36		1618,36	49			49		
32	ТЕР46-02-009-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (723 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (413 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,28 28 / 100	159,06 159,06			45	45			22,82	6,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕРp61-31-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3909 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2334 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,28 28 / 100	2255,3 1089,31	1,9	1164,09	631	305	1	325	131,4	36,79
34	ТЕР15-04-014-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (парапетов и ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1775 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (821 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,8 180 / 100	551,75 64,25	5,78	481,72	993	116	10	867	7,751	13,95

Водосточная система

35	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (4661 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2706 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,68 68 / 100	871,89 385,7	7,6	478,59	593	262	5	326	50,025	34,02
36	ТЕРp58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2581 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1890 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,68 68 / 100	5596,2 280,05	11,28	5304,87	3805	190	8	3607	36,8	25,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕРp58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (788 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (577 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,12 12 / 100	3347,12 486,28	6,94	2853,9	402	58	1	343	63,9	7,67
38	ТЕРp58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (217 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,04 4 / 100	5968,93 404,09	6,94	5557,9	239	16		223	53,1	2,12
39	ТЕРp58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1277 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (935 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,34 34 / 100	899,1 275,56	0,87	622,67	306	94		212	37,8	12,85
Ограждения												
40	ТЕР12-01-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ограждение кровель перилами (ДЕМОНТАЖ) (100 м ограждения) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1127 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (539 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,62 162 / 100	76,43 36,93	39,5 2,4		124	60	64 4		4,669	7,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕР12-01-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1848 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (884 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,62 162 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	2835,65	4806	98	114 7	4594	7,6705	12,43
42	ТЕР13-03-004-26 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (185 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (129 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,405 (162*0,5*0,5) / 100	437,42 35,67	7,85 0,11	393,9	177	14	3	160	4,4045	1,78

Прочие

43	ТССЦпр01-01-01-041 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	16,52784 2,8476+12,98304+0,6972	41,42	41,42		685		685			
44	ТССЦпр03-21-01-030 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	16,52784	18,73	18,73		310		310			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							181991	11143	5314 246	165534		1466,94
Накладные расходы							11362					
Сметная прибыль							6564					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							2920					146,82
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							16127					285,78
Кровли							129953					695,14
Материалы							36632					
Теплоизоляционные работы							3504					112,49
Отделочные работы							1868					34,24
Деревянные конструкции							5494					115,45
Печные работы (ремонтно-строительные)							144					4,43
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1025					36,79
Конструкции из кирпича и блоков							1059					34,02
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							196					1,78
Погрузо-разгрузочные работы							685					
Перевозка грузов автотранспортом							310					
Итого							199917					1466,94
В том числе:												
Материалы							165534					
Машины и механизмы							5314					
ФОТ							11389					
Накладные расходы							11362					
Сметная прибыль							6564					
ВСЕГО по смете							199917					1466,94
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							181991	11143	5314 246	165534		1466,94
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многokвартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. III квартал 2017 года. ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21)							1279815	213165	38685 4706	1027965		1466,94
Накладные расходы							185120					
Сметная прибыль							100368					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							47434					146,82
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							156819					285,78
Кровли							966898					695,14
Материалы							227485					
Теплоизоляционные работы							49425					112,49
Отделочные работы							18782					34,24
Деревянные конструкции							59312					115,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Печные работы (ремонтно-строительные)						1764					4,43
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						14103					36,79
	Конструкции из кирпича и блоков						14439					34,02
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1598					1,78
	Погрузо-разгрузочные работы						4987					
	Перевозка грузов автотранспортом						2257					
	Итого						1565303					1466,94
	В том числе:											
	Материалы						1027965					
	Машины и механизмы						38685					
	ФОТ						217871					
	Накладные расходы						185120					
	Сметная прибыль						100368					
	ВСЕГО по смете						1565303,00					1466,94

Составил: ведущий инженер по проектно-сметной работе НКО"ФСКР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

О.А. Андросова