

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора  
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В. В. Рыбалкин  
"02" августа 2017 г.



Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. № 51  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. № 51  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1090,831 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 161,840 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1110,89 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие КТЦ июль (2017 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт Кровли</b>										
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (8211 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4692 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,608 460,8 / 100	141,78 110,82	30,96	653	511	142	15,9	73,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	6,77376 4,608*1,47							
3	<b>ТЕРп58-3-1</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(водосток ) (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (679 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (498 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,7884 78,84 / 100	63,64 63,43	0,21	50	50		9,1	7,17
4	<b>ТЕРп58-1-1</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1209 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (886 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,7884 78,84 / 100	146,98 107,48	39,5 5,45	116	85	31 4	15,16	11,95
5	<b>ТЕРп58-18-3</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше (100% замена материала) (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (36061 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (26411 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	4,608 460,8 / 100	2333,82 576,13	44,48	10754	2655	205	81,26	374,45

Огнебиозащитное покрытие	
--------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (8160 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5087 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,32936 (460,8*0,7+78,84*0,7*2) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1175	546	622 8	14,8465	64,28
7	<b>ТССЦ-113-8070</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	139,4	32,87		4582				

Устройство кровли

8	<b>ТЕР12-01-015-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (6863 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3282 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,3964 (460,8+78,84) / 100	830,8 70,41	40,53 1,93	4483	380	219 10	9,016	48,65
9	<b>ТССЦ-101-0856</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-593,6	4,87		-2891				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ТССЦ-101-4135</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	593,6	8,6		5105				
11	<b>ТЕР12-01-023-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (30606 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14637 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4,608 <i>460,8 / 100</i>	8529,82 365,56	144 11,69	39305	1685	664 54	47,4145	218,49
12	<b>101-4136</b>	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	-589,8	57,77		-34073				
13	<b>ТССЦ-101-4571</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	589,8	79,64		46972				
14	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	78,9	164,28		12962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ТЕР12-01-009-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство желобов: настенных (организованный водосток) (100 м желобов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (10735 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5134 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,789 <i>78,9 / 100</i>	19230,11 741,69	369,56 31,23	15173	585	292 25	97,4625	76,9
16	<b>101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	-0,8758	8557,72		-7495				
17	<b>ТССЦ-101-5059</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	153,649123 <i>0,8758*1000/5,7</i>	73,67		11319				

Устройство колпаков

18	<b>ТЕР12-01-011-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала( 4 канала) (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1777 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (850 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	6	344,15 16,89	1,09	2065	101	7	2,2195	13,32
----	---	--	---	-----------------	------	------	-----	---	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,228	8557,72		-1951				
20	<b>ТССЦ-101-5059</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	40 0,228*1000/5,7	73,67		2947				
21	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6	173,14 8,49	1,09	1039	51	7	1,1155	6,69
22	<b>101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,114	8557,72		-976				
23	<b>ТССЦ-101-5059</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	20 0,114*1000/5,7	73,67		1473				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Слуховые окна										
24	<b>ТЕРп58-2-2</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (438 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,02 2 / 100	2203,49 2192,94	10,55	44	44		309,3	6,19
25	<b>ТЕР10-01-003-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2048 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (979 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2 0,02*100	503,98 58,02	27,65 1,63	1008	116	55 3	7,6245	15,25
26	<b>ТССЦ-101-0898</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	2 0,02*100	44,39		89				
ДВК										
27	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1992 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1139 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,78 78 / 100	159,06 159,06		124	124		22,82	17,8
28	<b>ТЕРп61-31-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (10895 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (6504 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,78 78 / 100	2255,3 1089,31	1,9	1759	850	1	131,4	102,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ТЕР15-04-005-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску(парапет и ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1668 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (771 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,78 78 / 100	854,38 139,83	9,05 0,15	666	109	7	17,457	13,62
Водосток										
30	<b>ТЕРп58-10-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1983 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1452 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,52 52 / 100	5596,2 280,05	11,28	2910	146	6	36,8	19,14
31	<b>ТЕРп58-10-3</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (788 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (577 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,12 12 / 100	3347,12 486,28	6,94	402	58	1	63,9	7,67
32	<b>ТЕРп58-10-6</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (217 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	5968,93 404,09	6,94	239	16		53,1	2,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	<b>ТЕРp58-22-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (978 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (716 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,26 26 / 100	899,1 275,56	0,87	234	72		37,8	9,83
34	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1779 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1033 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,26 (52/4*2) / 100	871,89 385,7	7,6	227	100	2	50,025	13,01

#### Ограждения

35	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1110 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (531 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,98 98 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	2908	59	69 4	7,6705	7,52
36	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,245 0,98*0,5*0,5	437,42 35,67	7,85 0,11	107	9	2	4,4045	1,08

#### Раздел 2. Прочие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	<b>ТССЦпг01-01-01-041</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	17,80996 <i>11,0362+6,77376</i>	41,42	41,42	738		738		
38	<b>ТССЦпг03-21-01-030</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	17,80996	18,73	18,73	334		334		
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						124576	8352	3404 108		1110,89
Накладные расходы						7934				
Сметная прибыль						4988				
<b>Итого по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1784				91,07
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						35121				438,52
Теплоизоляционные работы						6586				64,28
Кровли						40476				371,57
Строительные металлические конструкции						46972				
Деревянные конструкции						1287				15,25
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						2856				102,49
Отделочные работы						820				13,62
Конструкции из кирпича и блоков						405				13,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						119				1,08
Погрузо-разгрузочные работы						738				
Перевозка грузов автотранспортом						334				
Итого						137498				1110,89
В том числе:										
Материалы						112820				
Машины и механизмы						3404				
ФОТ						8460				
Накладные расходы						7934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					4988				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>137498</b>				<b>1110,89</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					124576	8352	3404 108		1110,89
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (II Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21)					885168	159774	24782 2066		1110,89
	Накладные расходы					129375				
	Сметная прибыль					76288				
	<b>Итого по смете:</b>									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					29217				91,07
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					303627				438,52
	Теплоизоляционные работы					56718				64,28
	Кровли					336574				371,57
	Строительные металлические конструкции					291696				
	Деревянные конструкции					11396				15,25
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					39306				102,49
	Отделочные работы					7991				13,62
	Конструкции из кирпича и блоков					5516				13,01
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					985				1,08
	Погрузо-разгрузочные работы					5373				
	Перевозка грузов автотранспортом					2432				
	<b>Итого</b>					<b>1090831</b>				<b>1110,89</b>
	<b>В том числе:</b>									
	Материалы					700612				
	Машины и механизмы					24782				
	ФОТ					161840				
	Накладные расходы					129375				
	Сметная прибыль					76288				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1090831</b>				<b>1110,89</b>

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

М.А. Панина