

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
НКО "ФСКР г. Севастополь"
В.В.Рыбалкин

"05" июля 2017



Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул.Токарева, д.16
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул.Токарева, д.16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 556,184 тыс. руб.

Средства на оплату труда 82,169 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 554,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие КТЦ июль 2017 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт Кровли										
1	ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4451 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2544 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,5 250 / 100	141,78 110,82	30,96	354	277	77	15,9	39,75

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3487 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2174 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,85864 (250*0,7+20*2*0,7*(0,15+0,04)*2) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	505	234	267 3	14,8465	27,59
7	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	59,85	32,87		1967				
8	ТЕР15-04-002-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву (стропильной системы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (689 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (319 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,25 (250*0,5) / 100	76,95 36,31	2,54 0,15	96	45	3	4,9795	6,22
Устройство кровли										
9	ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3179 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1520 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,5 250 / 100	830,8 70,41	40,53 1,93	2077	176	101 5	9,016	22,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-275	4,87		-1339				
11	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	275	8,6		2365				
12	ТЕР12-01-023-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (13675 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6540 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,066 206,6 / 100	8529,82 365,56	144 11,69	17623	755	298 24	47,4145	97,96
13	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-264,4	57,77		-15274				
14	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	264,4	64,53		17062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	41,5	164,28		6818				
16	ТЕР12-01-009-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство желобов: настенных (организованный водосток) (100 м желобов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8403 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4019 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,62 <i>62 / 100</i>	19230,11 741,69	369,56 31,23	11923	460	229 19	97,4625	60,43
17	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-0,6882	8557,72		-5889				
18	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	120,736842 <i>0,6882*1000/5,7</i>	50,64		6114				
Устройство колпаков										
19	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 2 канала) (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2	344,15 16,89	1,09	688	34	2	2,2195	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,19	8557,72		-1626				
21	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	33,333333 0,19*1000/5,7	50,64		1688				
22	ТЕР12-01-011-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 4 канала) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1478 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (707 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	5	344,15 16,89	1,09	1721	84	5	2,2195	11,1
23	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,19	8557,72		-1626				
24	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	33,333333 0,19*1000/5,7	50,64		1688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(на 4 канала) (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (739 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (353 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	5	173,14 8,49	1,09	866	42	5	1,1155	5,58
26	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,095	8557,72		-813				
27	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	16,666667 0,095*1000/5,7	50,64		844				
28	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 5 канала) (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (299 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (143 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	344,15 16,89	1,09	344	17	1	2,2195	2,22
29	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,038	8557,72		-325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	6,666667 0,038*1000/5,7	50,64		338				
31	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(5канала) (1 колпак) (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (193 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	257,73 11,07	1,31	258	11	1	1,455	1,46
32	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,0285	8557,72		-244				
33	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	5 0,0285*1000/5,7	50,64		253				
Слуховые окна										
34	ТЕРп58-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (299 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (219 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	2203,49 2192,94	10,55	22	22		309,3	3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР10-01-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1031 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (492 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 0,01*100	503,98 58,02	27,65 1,63	504	58	28 2	7,6245	7,62
36	ТССЦ-101-0898 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1 0,01*100	44,39		44				
ДВК										
37	ТЕРр60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4934 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3738 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	3,48 348 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	561	388	31 3	14,77	51,4
38	ТССЦ-404-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,348 348 / 1000	1618,36		563				
39	ТЕРр61-31-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5447 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3252 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,39 39 / 100	2255,3 1089,31	1,9	880	425	1	131,4	51,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР15-04-005-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску(фронтон и ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (842 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (389 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,39 39 / 100	854,38 139,83	9,05 0,15	333	55	4	17,457	6,81
Водосток										
41	ТЕРр58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (258 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (189 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	3347,12 486,28	6,94	134	19		63,9	2,56
42	ТЕРр58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1141 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (836 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,3 30 / 100	5596,2 280,05	11,28	1679	84	3	36,8	11,04
43	ТЕРр58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (217 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	5968,93 404,09	6,94	239	16		53,1	2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕРп58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (438 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,16 16 / 100	899,1 275,56	0,87	144	44		37,8	6,05
45	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗГПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (694 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (403 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1 (30*2/6) / 100	871,89 385,7	7,6	87	39	1	50,025	5

Ограждения

46	ТЕР12-01-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (718 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (343 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,62 62 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	1839	38	44 3	7,6705	4,76
47	ТЕР13-03-004-26 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,155 0,62*0,5*0,5	437,42 35,67	7,85 0,11	68	6	1	4,4045	0,68

Раздел 2. Прочие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	9,5396 5,8646+3,675	41,42	41,42	395		395		
49	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	9,5396	18,73	18,73	179		179		

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	63697	4220	1851 82		554,99
Накладные расходы	4048				
Сметная прибыль	2511				
Итого по смете:					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	793				39,75
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	11414				148,18
Теплоизоляционные работы	2826				27,59
Отделочные работы	571				13,03
Кровли	50096				210,49
Деревянные конструкции	644				7,62
Печные работы (ремонтно-строительные)	1675				51,4
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	1429				51,25
Конструкции из кирпича и блоков	157				5
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	77				0,68
Погрузо-разгрузочные работы	395				
Перевозка грузов автотранспортом	179				
Итого	70256				554,99
В том числе:					
Материалы	57626				
Машины и механизмы	1851				
ФОТ	4302				
Накладные расходы	4048				
Сметная прибыль	2511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по смете						70256				554,99
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						63697	4220	1851 82		554,99
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						452062	80728	13476 1441		554,99
Накладные расходы						65837				
Сметная прибыль						38285				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						12855				39,75
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						100691				148,18
Теплоизоляционные работы						24321				27,59
Отделочные работы						6202				13,03
Кровли						359100				210,49
Деревянные конструкции						5706				7,62
Печные работы (ремонтно-строительные)						20698				51,4
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						19655				51,25
Конструкции из кирпича и блоков						2142				5
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						635				0,68
Погрузо-разгрузочные работы						2876				
Перевозка грузов автотранспортом						1303				
Итого						556184				554,99
В том числе:										
Материалы						357858				
Машины и механизмы						13476				
ФОТ						82169				
Накладные расходы						65837				
Сметная прибыль						38285				
ВСЕГО по смете						556184				554,99

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г.Севастополь"
(должность, подпись, расшифровка)

М.А. Панина