

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора  
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

" 05.11.2017 г.



Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, д. №54  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, д. №54

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1954,749 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 284,790 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1963,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие КТЦ июль (2017 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт Кровли</b>										
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (15427 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8815 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	8,66 <i>866 / 100</i>	141,78 110,82	30,96	1228	960	268	15,9	137,69

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (13552 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8448 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	7,196 (1028*0,7) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1953	907	1034 13	14,8465	106,84
7	<b>ТССЦ-113-8070</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	231,7	32,87		7616				
Устройство кровли										
8	<b>ТЕР12-01-015-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (13094 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6263 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,28 1028 / 100	830,8 70,41	40,53 1,93	8541	724	417 20	9,016	92,68
9	<b>ТССЦ-101-0856</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-1131	4,87		-5508				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ТССЦ-101-4135</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	1131	8,6		9727				
11	<b>ТЕР12-01-023-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (57498 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27499 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	8,66 866 / 100	8529,82 365,56	144 11,69	73868	3166	1247 101	47,4145	410,61
12	<b>101-4136</b>	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	-1108	57,77		-64009				
13	<b>ТССЦ-101-4571</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	1108	79,64		88241				
14	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	127,2	164,28		20896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ТЕР12-01-009-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (22052 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10547 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,62 162 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	31153	1202	599 51	97,4625	157,89
16	<b>101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-1,798	8557,72		-15387				
17	<b>ТССЦ-101-5059</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	315,438596 1,798*1000/5,7	73,67		23238				

Устройство колпаков

18	<b>ТЕР12-01-011-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 4 канала) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2376 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1137 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8	344,15 16,89	1,09	2753	135	9	2,2195	17,76
19	<b>101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,304	8557,72		-2602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ТЕР12-01-011-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1197 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (572 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8	173,14 8,49	1,09	1385	68	9	1,1155	8,92
21	<b>101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,152	8557,72		-1301				
22	<b>ТССЦ-101-5059</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	38	73,67		2799				
Слуховые окна										
23	<b>ТЕРп58-2-2</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (897 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (657 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,03 3 / 100	2203,49 2192,94	10,55	66	66		309,3	9,28
24	<b>ТЕР10-01-003-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3083 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1473 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	3 0,03*100	503,98 58,02	27,65 1,63	1512	174	83 5	7,6245	22,87



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>ТССЦ-101-0898</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> <i>1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	3 <i>0,03*100</i>	44,39		133				
ДВК										
26	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> <i>1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i> <i>НР (964 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (551 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,38 <i>38 / 100</i>	159,06 159,06		60	60		22,82	8,67
27	<b>ТЕРp61-31-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> <i>1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i> <i>НР (5306 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (3168 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,38 <i>38 / 100</i>	2255,3 1089,31	1,9	857	414	1	131,4	49,93
28	<b>ТЕР15-04-005-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску(парапет и ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> <i>1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i> <i>НР (8326 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (3851 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	3,88 <i>388 / 100</i>	854,38 139,83	9,05 0,15	3315	543	35 1	17,457	67,73
Водосток										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ТЕРр58-10-3</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (788 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (577 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,12 12 / 100	3347,12 486,28	6,94	402	58	1	63,9	7,67
30	<b>ТЕРр58-10-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2581 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1890 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,68 68 / 100	5596,2 280,05	11,28	3805	190	8	36,8	25,02
31	<b>ТЕРр58-10-6</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (217 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	5968,93 404,09	6,94	239	16		53,1	2,12
32	<b>ТЕРр58-22-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1277 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (935 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,34 34 / 100	899,1 275,56	0,87	306	94		37,8	12,85
33	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (9340 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5423 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,36 (68*2) / 100	871,89 385,7	7,6	1186	525	10	50,025	68,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ограждения										
34	ТЕР12-01-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1848 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (884 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,62 162 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	4806	98	114 7	7,6705	12,43
35	ТЕР13-03-004-26 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (185 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (129 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,405 1,62*0,5*0,5	437,42 35,67	7,85 0,11	177	14	3	4,4045	1,78
Раздел 2. Прочие										
36	ТССЦпг01-01-01-041 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	33,634 20,9038+12,7302	41,42	41,42	1393		1393		
37	ТССЦпг03-21-01-030 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	33,634	18,73	18,73	630		630		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										

### ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						224030	14680	6310 207		1963,78
Накладные расходы						14204				
Сметная прибыль						8859				
<b>Итоги по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2905				146,36
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						59841				799,95
Теплоизоляционные работы						10944				106,84
Кровли						73419				700,29
Строительные металлические конструкции						88241				
Деревянные конструкции						1931				22,87
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1391				49,93
Отделочные работы						4083				67,73
Конструкции из кирпича и блоков						2119				68,03
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						196				1,78
Погрузо-разгрузочные работы						1393				
Перевозка грузов автотранспортом						630				
Итого						247093				1963,78
В том числе:										
Материалы						203040				
Машины и механизмы						6310				
ФОТ						14887				
Накладные расходы						14204				
Сметная прибыль						8859				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>247093</b>				<b>1963,78</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						224030	14680	6310 207		1963,78
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21)						1587646	280830	45937 3960		1963,78
Накладные расходы						231654				
Сметная прибыль						135449				
<b>Итоги по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						47221				146,36
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						527339				799,95
Теплоизоляционные работы						94249				106,84
Кровли						616645				700,29
Строительные металлические конструкции						547977				
Деревянные конструкции						17108				22,87
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						19146				49,93
Отделочные работы						39817				67,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Конструкции из кирпича и блоков					28922				68,03
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					1598				1,78
	Погрузо-разгрузочные работы					10141				
	Перевозка грузов автотранспортом					4586				
	Итого					1954749				1963,78
	В том числе:									
	Материалы					1260879				
	Машины и механизмы					45937				
	ФОТ					284790				
	Накладные расходы					231654				
	Сметная прибыль					135449				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1954749</b>				<b>1963,78</b>

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г.Севастополь"  
(должность, подпись, расшифровка)

М.А.Панина