

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
НКО "ФСКР г. Севастополь"

" 02 "

В.В. Рыбалкин



Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул.Курганная, д.16 в г.Севастополь
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул.Курганная, д.16 в г.Севастополь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 2141,353 тыс. руб.

Средства на оплату труда 265,166 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1800,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. КТЦ июль (2017)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт Кровли										
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (20922 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11955 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	11,75 <i>1175 / 100</i>	141,78 110,82	30,96	1666	1302	364	15,9	186,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	17,2725 11,75*1,47							
3	ТЕРп58-3-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (водосток) (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1236 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (905 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,43 143 / 100	63,64 63,43	0,21	91	91		9,1	13,01
4	ТЕРп58-5-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4631 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3392 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,28 28 / 100	5396,82 1219,2	57,81	1511	341	16	160,21	44,86
5	ТЕРп58-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (17952 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13148 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	11,75 1175 / 100	146,98 107,48	39,5 5,45	1727	1263	464 64	15,16	178,13
6	ТЕРп58-12-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100% замены нового материала) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (22610 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (16559 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10,75 1075 / 100	2449,71 151,37	26,02 3,79	26334	1627	280 41	21,35	229,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР10-01-022-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Подшивка потолков: досками обшивки(применительно обшивка ветровой доски) (100 м2 потолка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2668 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1275 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,303 30,3 / 100	5502,9 508,31	76,61 2,96	1667	154	23 1	65,9295	19,98
8	ТЕРр58-5-5 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (3980 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2915 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,24 24 / 100	5608,95 1219,2	57,81	1346	293	14	160,21	38,45
Огнебиозащитное покрытие										
9	ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (16818 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10484 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,944583 (1175*0,7+100,1*2*0,7*(0,15+0,044)*2+2*3,14*0,1*28) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	2428	1127	1285 16	14,8465	132,8
10	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	288	32,87		9467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство кровли										
11	ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (14927 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7139 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	11,75 1175 / 100	830,8 70,41	40,53 1,93	9762	827	476 23	9,016	105,94
12	ТССЦ-101-0856 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-1293	4,87		-6297				
13	ТССЦ-101-4135 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1293	8,6		11120				
14	ТЕР12-01-023-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (81269 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38868 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,75 1075 / 100	9529,11 418,76	144 11,69	102438	4502	1548 126	54,3145	583,88
15	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-1505	57,77		-86944				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 3 канала) (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	344,15 16,89	1,09	688	34	2	2,2195	4,44
22	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,076	8557,72		-650				
23	ТССЦ-101-5059 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	13,333333 0,076*1000/5,7	73,67		982				
24	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(3 канала) (1 колпак) <i>(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (141 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (67 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	86,57 4,24	0,54	173	8	1	0,5578	1,12
25	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,019	8557,72		-163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦ-101-5059 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	3,333333 <i>0,019*1000/5,7</i>	73,67		246				
27	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 5 канала) (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (299 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (143 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1	344,15 16,89	1,09	344	17	1	2,2195	2,22
28	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-0,038	8557,72		-325				
29	ТССЦ-101-5059 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	6,666667 <i>0,038*1000/5,7</i>	73,67		491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(5канала) (1 колпак) <i>(ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие</i> <i>ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (229 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (110 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1	259,72 12,73	1,63	260	13	2	1,6732	1,67
31	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие</i> <i>ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	-0,0285	8557,72		-244				
32	ТССЦ-101-5059 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие</i> <i>ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i>	5 0,0285*1000/5,7	73,67		368				
Слуховые окна										
33	ТЕРп58-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие</i> <i>ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21</i> <i>НР (1195 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (875 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,04 4 / 100	2203,49 2192,94	10,55	88	88		309,3	12,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР10-01-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4105 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1961 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	4 0,04*100	503,98 58,02	27,65 1,63	2016	232	111 7	7,6245	30,5
35	ТССЦ-101-0898 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	4 0,04*100	44,39		178				
ДВК										
36	ТЕРр60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 % заменой) (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (215 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (163 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	0,15 15 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	24	17	1	14,77	2,22
37	ТССЦ-404-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,015 15 / 1000	1618,36		24				
38	ТЕРр61-31-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (692 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (413 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,05 5 / 100	2255,3 1089,31	1,9	113	54		131,4	6,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР15-04-014-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (245 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (113 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,25 25 / 100	551,75 64,25	5,78	138	16	1	7,751	1,94
Фронтон										
40	ТЕРp61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2217 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,11 11 / 100	2984,56 1576,37	1,23	328	173		201,84	22,2
41	ТЕРp61-26-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1166 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (696 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,33 33 / 100	294,85 275,48	0,17	97	91		35,73	11,79
Водосток										
42	ТЕРp58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (258 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (189 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	3347,12 486,28	6,94	134	19		63,9	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕРp58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (570 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (418 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,15 <i>15 / 100</i>	5596,2 280,05	11,28	839	42	2	36,8	5,52
44	ТЕРp58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (489 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (358 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,09 <i>(3+6) / 100</i>	5968,93 404,09	6,94	537	36	1	53,1	4,78
45	ТЕРp58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1005 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (736 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,27 <i>(18+9) / 100</i>	899,1 275,56	0,87	243	74		37,8	10,21
46	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (694 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (403 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,1 <i>(15*2/3) / 100</i>	871,89 385,7	7,6	87	39	1	50,025	5

Люки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)(1*1)) (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (171 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 1 / 100	1844,89 861,78	983,11 103,43	18	9	9 1	114,144	1,14
48	ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (239 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (114 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01	45738,17 1238,81	1536,1 161,61	457	12	15 2	164,082	1,64
49	ТССЦ-101-2003 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	1	89,64		90				
50	ТССЦ-101-0956 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	2	12,27		25				

Раздел 2. Прочие

51	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	35,7493 18,4768+17,2725	41,42	41,42	1481		1481		
----	--	--	----------------------------	-------	-------	------	--	------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	35,7493	18,73	18,73	670		670		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						259745	13562	7296 326		1800,65
Накладные расходы						13575				
Сметная прибыль						8146				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3730				186,83
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						38739				539,4
Деревянные конструкции						5119				53,26
Теплоизоляционные работы						13604				132,8
Кровли						216786				838,64
Печные работы (ремонтно-строительные)						72				2,22
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						948				40,56
Отделочные работы						160				1,94
Конструкции из кирпича и блоков						157				5
Погрузо-разгрузочные работы						1481				
Перевозка грузов автотранспортом						670				
Итого						281466				1800,65
В том числе:										
Материалы						238887				
Машины и механизмы						7296				
ФОТ						13888				
Накладные расходы						13575				
Сметная прибыль						8146				
ВСЕГО по смете						281466				1800,65
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						259745	13562	7296 326		1800,65
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						1796043	259441	53115 5725		1800,65
Накладные расходы						220941				
Сметная прибыль						124369				
Итого по смете:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					60434				186,83
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					348306				539,4
	Деревянные конструкции					43680				53,26
	Теплоизоляционные работы					117106				132,8
	Кровли					1537749				838,64
	Печные работы (ремонтно-строительные)					896				2,22
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					13958				40,56
	Отделочные работы					1422				1,94
	Конструкции из кирпича и блоков					2142				5
	Погрузо-разгрузочные работы					10782				
	Перевозка грузов автотранспортом					4878				
	Итого					2141353				1800,65
	В том числе:									
	Материалы					1483487				
	Машины и механизмы					53115				
	ФОТ					265166				
	Накладные расходы					220941				
	Сметная прибыль					124369				
	ВСЕГО по смете					2141353				1800,65

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСРП г.Севастополя"
(должность, подпись, расшифровка)

М.А. Панина