

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин
2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул. Шабалина, д.3 в г.Севастополе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул. Шабалина, д.3 в г.Севастополе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1412,007 тыс. руб.

Средства на оплату труда 203,983 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1387,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. КТЦ №6 2017г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|--------------------------------|--|---|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Ремонт Кровли | | | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (14061 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8035 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 7,9 790 / 100 | 141,78 110,82 | 30,96 | | 1120 | 875 | 245 | | 15,9 | 125,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------|---------|------|-----|-----------|------|--------|--------|
| 2 | | Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | 11,613 7,9*1,47 | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕРp58-3-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (водосток) (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (856 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (627 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,99 99 / 100 | 63,64 63,43 | 0,21 | | 63 | 63 | | | 9,1 | 9,01 |
| 4 | ТЕРp58-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (с переборкой и заменой нового материала 100%) (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (12115 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8873 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 7,9 790 / 100 | 146,98 107,48 | 39,5 5,45 | | 1161 | 849 | 312 43 | | 15,16 | 119,76 |
| 5 | ТЕРp58-5-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3722 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2726 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,24 24 / 100 | 6626,71 1142,18 | 29,81 | 5454,72 | 1590 | 274 | 7 | 1309 | 150,09 | 36,02 |
| 6 | ТЕРp58-5-5 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2974 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2178 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,18 18 / 100 | 5608,95 1219,2 | 57,81 | 4331,94 | 1010 | 219 | 10 | 781 | 160,21 | 28,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|---|--|--|-------------------|----------------|---------|-------|------|-----------|-------|---------|--------|
| 7 | ТЕРp58-5-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Подстропильные ноги) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1725 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1264 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,42 42 / 100 | 4420,05 303,41 | 31,48 | 4085,16 | 1856 | 127 | 13 | 1716 | 39,87 | 16,75 |
| 8 | ТЕРp58-12-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (переборка и замена нового материала 100%) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (16652 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (12196 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 7,9 | 2449,71 151,37 | 26,02 3,79 | 2272,32 | 19353 | 1196 | 206 30 | 17951 | 21,35 | 168,67 |
| Огнебиозащитное покрытие | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (12226 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7621 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 6,489381 (790*0,7+89*0,7+24*0,225+ 0,8496/0,04522+42*0,225) / 100 | 271,44 126,05 | 143,63 1,78 | 1,76 | 1761 | 818 | 932 12 | 11 | 14,8465 | 96,34 |
| 10 | ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | 209 | 32,87 | | 32,87 | 6870 | | | 6870 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|---|------|-------------------|---------------|---------|-------|------|------------|-------|---------|--------|
| Устройство кровли | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (10049 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4806 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 7,9 | 830,8 70,41 | 40,53 1,93 | 719,86 | 6563 | 556 | 320 15 | 5687 | 9,016 | 71,23 |
| 12 | ТССЦ-101-0856 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | -869 | 4,87 | | 4,87 | -4232 | | | -4232 | | |
| 13 | ТССЦ-101-4135 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | 869 | 8,6 | | 8,6 | 7473 | | | 7473 | | |
| 14 | ТЕР12-01-023-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (59839 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28618 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 7,9 | 9529,11 418,76 | 144 11,69 | 8966,35 | 75280 | 3308 | 1138 92 | 70834 | 54,3145 | 429,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------|---|---|---------------------|------------------|-------|--------|--------|-----|----|--------|-------|-------|
| 15 | ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | -1106 | 57,77 | | 57,77 | -63894 | | | -63894 | | |
| 16 | ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | 1106 | 64,53 | | 64,53 | 71370 | | | 71370 | | |
| 17 | ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | 99 | 164,28 | | 164,28 | 16264 | | | 16264 | | |
| Карнизная доска | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕР10-01-008-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство: карнизов (замена карниз. досок) ДЕМОНТАЖ (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3409 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1629 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,228 22,8 / 100 | 934,25 870,59 | 63,66 | | 213 | 198 | 15 | | 114,4 | 26,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-------|--------------------|----------------|---------|------|-----|----|------|---------|-------|
| 19 | ТЕР10-01-008-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство: карнизов (замена карниз. досок) (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (4907 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2344 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,228 | 6810,01 1251,46 | 99,48 | 5459,07 | 1553 | 285 | 23 | 1245 | 164,45 | 37,49 |
| 20 | ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (427 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (266 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,228 | 271,44 126,05 | 143,63 1,78 | 1,76 | 62 | 29 | 33 | | 14,8465 | 3,39 |
| 21 | ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | 7,342 | 32,87 | | 32,87 | 241 | | | 241 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------------------|------------------|--------------|---------|-------|-----|---------|-------|--------|-------|
| 26 | ТЕРп60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1704 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1291 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ | 1,2 120 / 100 | 161,18 111,51 | 9,02 0,95 | 40,65 | 193 | 134 | 11 1 | 48 | 14,77 | 17,72 |
| 27 | ТССЦ-404-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | 0,12 120 / 1000 | 1618,36 | | 1618,36 | 194 | | | 194 | | |
| 28 | ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2076 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (993 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 7 | 344,15 16,89 | 1,09 | 326,17 | 2409 | 118 | 8 | 2283 | 2,2195 | 15,54 |
| 29 | ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | -0,266 | 8557,72 | | 8557,72 | -2276 | | | -2276 | | |
| 30 | ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство колпаков над шахтами в два канала (3 канала) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 3 | 344,15 16,89 | 1,09 | 326,17 | 1032 | 51 | 3 | 978 | 2,2195 | 6,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|---------|-----------------|------|---------|------|----|----|------|--------|------|
| 31 | ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | -0,114 | 8557,72 | | 8557,72 | -976 | | | -976 | | |
| 32 | ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (+1 каналов) (1 колпак) (увеличение количества каналов на 1 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (229 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (110 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 3 | 86,57 4,24 | 0,54 | 81,79 | 260 | 13 | 2 | 245 | 0,5578 | 1,67 |
| 33 | ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | -0,0285 | 8557,72 | | 8557,72 | -244 | | | -244 | | |
| 34 | ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство колпаков над шахтами в два канала (4 канала) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 | 344,15 16,89 | 1,09 | 326,17 | 688 | 34 | 2 | 652 | 2,2195 | 4,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------|-----------------|------|---------|-------|----|----|-------|--------|------|
| 35 | ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | -0,076 | 8557,72 | | 8557,72 | -650 | | | -650 | | |
| 36 | ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (+2 каналов) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (299 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (143 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 | 173,14 8,49 | 1,09 | 163,56 | 346 | 17 | 2 | 327 | 1,1155 | 2,23 |
| 37 | ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | -0,038 | 8557,72 | | 8557,72 | -325 | | | -325 | | |
| 38 | ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство колпаков над шахтами в два канала (5 каналов) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1478 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (707 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 5 | 344,15 16,89 | 1,09 | 326,17 | 1721 | 84 | 5 | 1632 | 2,2195 | 11,1 |
| 39 | ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | -0,19 | 8557,72 | | 8557,72 | -1626 | | | -1626 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------|---|--|-------------------|-----------------|------|---------|-------|-----|----|-------|--------|-------|
| 40 | ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (+3 каналов) (1 колпак) (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1126 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (539 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 5 | 259,72 12,73 | 1,63 | 245,36 | 1299 | 64 | 8 | 1227 | 1,6732 | 8,37 |
| 41 | ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | -0,1425 | 8557,72 | | 8557,72 | -1219 | | | -1219 | | |
| 42 | ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i> | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 | 15 | 50,64 | | 50,64 | 760 | | | 760 | | |
| Водосток | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (4324 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2510 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,63 063 / 100 | 871,89 385,7 | 7,6 | 478,59 | 549 | 243 | 5 | 301 | 50,025 | 31,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|---------|------|-----|---------|------|---------|-------|
| 44 | ТЕР12-01-009-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (5561 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2660 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,14 114 / 100 | 5573,46 274,88 | 28,63 2,36 | 5269,95 | 6354 | 313 | 33 3 | 6008 | 36,1215 | 41,18 |
| 45 | ТЕРp58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (788 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (577 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,12 12 / 100 | 3347,12 486,28 | 6,94 | 2853,9 | 402 | 58 | 1 | 343 | 63,9 | 7,67 |
| 46 | ТЕРp58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2391 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1751 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,63 63 / 100 | 5596,2 280,05 | 11,28 | 5304,87 | 3526 | 176 | 7 | 3343 | 36,8 | 23,18 |
| 47 | ТЕРp58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (489 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (358 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,09 9 / 100 | 5968,93 404,09 | 6,94 | 5557,9 | 537 | 36 | 1 | 500 | 53,1 | 4,78 |
| 48 | ТЕРp58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1345 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (985 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,36 36 / 100 | 899,1 275,56 | 0,87 | 622,67 | 324 | 99 | | 225 | 37,8 | 13,61 |

Раздел 2. Прочие

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|---------------------------|-------|-------|---|--------|-------|-------------|--------|----|---------|
| 49 | ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 23,9808 12,3678+11,613 | 41,42 | 41,42 | | 993 | | 993 | | | |
| 50 | ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 23,9808 | 18,73 | 18,73 | | 449 | | 449 | | | |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 161881 | 10464 | 4840 199 | 146577 | | 1387,92 |
| Накладные расходы | | | | | | | 10422 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 6303 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | 2507 | | | | | 125,61 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | 34623 | | | | | 434,48 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | 3107 | | | | | 99,73 |
| Материалы | | | | | | | 27714 | | | | | |
| Кровли | | | | | | | 103572 | | | | | 591,5 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 3735 | | | | | 78,82 |
| Отделочные работы | | | | | | | 348 | | | | | 8,54 |
| Печные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 577 | | | | | 17,72 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | 981 | | | | | 31,52 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | 993 | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 449 | | | | | |
| Итого | | | | | | | 178606 | | | | | 1387,92 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 146577 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 4840 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 10663 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 10422 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 6303 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--------|---------------|--------|----|----------------|
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 178606 | | | | | 1387,92 |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 161881 | 10464 | 4840 199 | 146577 | | 1387,92 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21) | | | | | | | 1145654 | 200177 | 35235 3806 | 910242 | | 1387,92 |
| Накладные расходы | | | | | | | 169940 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 96413 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | 40619 | | | | | 125,61 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | 302269 | | | | | 434,48 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | 43837 | | | | | 99,73 |
| Материалы | | | | | | | 172104 | | | | | |
| Кровли | | | | | | | 777826 | | | | | 591,5 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 40381 | | | | | 78,82 |
| Отделочные работы | | | | | | | 3944 | | | | | 8,54 |
| Печные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 7141 | | | | | 17,72 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | 13388 | | | | | 31,52 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | 7229 | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 3269 | | | | | |
| Итого | | | | | | | 1412007 | | | | | 1387,92 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 910242 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 35235 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 203983 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 169940 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 96413 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 1412007,00 | | | | | 1387,92 |

Составил: ведущий инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г. Севастополь"
(должность, подпись, расшифровка)

О.А. Андросова