

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

" 01 " 17 июля 2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул. Супруна, д.8 в г.Севастополь
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул. Супруна, д.8 в г.Севастополь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 925,255 тыс. руб.

Средства на оплату труда 150,974 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1016,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. Многоквартирные жилые дома.Прочие. КТЦ №6 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт Кровли												
Подготовительные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (7568 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4325 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,25 425 / 100	141,78 110,82	30,96		603	471	132		15,9	67,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	6,2475 4,25*1,47									
3	ТЕРр58-3-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(водосток) (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (733 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (537 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,85 85 / 100	63,64 63,43	0,21		54	54			9,1	7,74
4	ТЕРр58-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (7837 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5740 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	5,1 (425+85) / 100	146,98 107,48	39,5 5,45		750	549	201 28		15,16	77,32
5		Мусор от разборки обрешетки (30% от разобранного материала) () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	2,142 7,14*0,3									
6	ТЕРр58-5-3 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (5582 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4088 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,36 36 / 100	6626,71 1142,18	29,81	5454,72	2386	411	11	1964	150,09	54,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕРп58-12-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (с переборкой и заменой нового материала 30%) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (8951 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6556 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	4,25 425 / 100	2449,71 151,37	26,02 3,79	2272,32	10411	643	111 16	9657	21,35	90,74
8	ТССЦ-102-0077 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-7,65	1236,83		1236,83	-9462			-9462		
9	ТССЦ-102-0077 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	2,295 7,65*0,3	1236,83		1236,83	2839			2839		
Огнебиозащитное покрытие												
10	ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (7129 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4444 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,7828 (425*0,7+85*0,7+0,9576/0,045) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1,76	1027	477	543 7	7	14,8465	56,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	121,8	32,87		32,87	4004			4004		
Устройство кровли												
12	ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (6494 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,1 510 / 100	830,8 70,41	40,53 1,93	719,86	4237	359	207 10	3671	9,016	45,98
13	ТССЦ-101-0856 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-561	4,87		4,87	-2732			-2732		
14	ТССЦ-101-4135 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	561	8,6		8,6	4825			4825		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР12-01-023-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (28230 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13501 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,25	8529,82 365,56	144 11,69	8020,26	36252	1554	612 50	34086	47,4145	201,51
16	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-544	57,77		57,77	-31427			-31427		
17	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	544	64,53		64,53	35104			35104		
18	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	63,44 52*1,22	164,28		164,28	10422			10422		
19	ТЕР12-01-009-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство желобов: настенных (организованный водосток) (100 м желобов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (11563 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5530 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,85 85 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	18118,86	16346	630	314 27	15402	97,4625	82,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	-0,9435	8557,72		8557,72	-8074			-8074		
21	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	165,53 <i>0,9435*1000/5,7</i>	50,64		50,64	8382			8382		
Карнизная доска												
22	ТЕР10-01-008-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство: карнизов (замена карниз. досок) ДЕМОНТАЖ (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2806 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1341 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,187 <i>18,7 / 100</i>	934,25 870,59	63,66		175	163	12		114,4	21,39
23	ТЕР10-01-008-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство: карнизов (замена карниз. досок) (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (4028 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1925 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,187	6810,01 1251,46	99,48	5459,07	1273	234	19	1020	164,45	30,75

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕРп58-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (438 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	2203,49 2192,94	10,55		44	44			309,3	6,19
28	ТЕР10-01-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2048 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (979 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2 <i>0,02*100</i>	503,98 58,02	27,65 1,63	418,31	1008	116	55 3	837	7,6245	15,25
29	ТССЦ-101-0898 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	4	44,39		44,39	178			178		
ДВК												
30	ТЕРп60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2272 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1722 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ</i>	1,6 <i>160 / 100</i>	161,18 111,51	9,02 0,95	40,65	258	178	14 2	66	14,77	23,63
31	ТССЦ-404-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	0,16 <i>160 / 1000</i>	1618,36		1618,36	259			259		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР46-02-009-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1945 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1111 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,76 76 / 100	159,06 159,06			121	121			22,82	17,34
33	ТЕРр61-31-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (10613 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (6336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,76 76 / 100	2255,3 1089,31	1,9	1164,09	1714	828	1	885	131,4	99,86
34	ТЕР15-04-014-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (750 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (347 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,76 76 / 100	551,75 64,25	5,78	481,72	419	49	4	366	7,751	5,89
35	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (7 каналов) (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1197 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (572 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4	344,15 16,89	1,09	326,17	1377	68	4	1305	2,2195	8,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,152	8557,72		8557,72	-1301			-1301		
37	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (+5 каналов) (1 колпак) (увеличение количества каналов на 5 ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1496 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (715 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	432,86 21,22	2,72	408,92	1731	85	11	1635	2,7888	11,16
38	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,19	8557,72		8557,72	-1626			-1626		
39	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (4 канала) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	344,15 16,89	1,09	326,17	1032	51	3	978	2,2195	6,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,114	8557,72		8557,72	-976			-976		
41	ТЕР12-01-011-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (+2 каналов) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (440 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (210 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	173,14 8,49	1,09	163,56	519	25	3	491	1,1155	3,35
42	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,057	8557,72		8557,72	-488			-488		
43	ТЕР12-01-011-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство колпаков над шахтами в два канала (5 каналов) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	344,15 16,89	1,09	326,17	688	34	2	652	2,2195	4,44
44	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,076	8557,72		8557,72	-650			-650		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (+3 каналов) (1 колпак) (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (440 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (210 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	259,72 12,73	1,63	245,36	519	25	3	491	1,6732	3,35
46	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,057	8557,72		8557,72	-488			-488		
47	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	25	50,64		50,64	1266			1266		

Люки

48	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №571 демонтаж	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2. Демонтаж (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (293 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (140 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2 / 100	1614,23 739,48	874,75 100,39		32	15	17 2		97,9444	1,96
----	--	--	-----------------	-------------------	------------------	--	----	----	---------	--	---------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №571</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (413 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (197 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02	44459,49 1056,4	1249,64 143,41	42153,45	889	21	25 3	843	139,9205	2,8
50	ТССЦ-101-2003 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	2	89,64		89,64	179			179		
51	ТССЦ-101-0956 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	4	12,27		12,27	49			49		
Водосток												
52	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3843 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2231 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,56 56 / 100	871,89 385,7	7,6	478,59	488	216	4	268	50,025	28,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕРр58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (530 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (388 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,08 <i>8 / 100</i>	3347,12 486,28	6,94	2853,9	268	39	1	228	63,9	5,11
54	ТЕРр58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1059 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (776 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,28 <i>28 / 100</i>	5596,2 280,05	11,28	5304,87	1567	78	3	1486	36,8	10,3
55	ТЕРр58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (217 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,04 <i>4 / 100</i>	5968,93 404,09	6,94	5557,9	239	16		223	53,1	2,12
56	ТЕРр58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (438 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,16 <i>16 / 100</i>	899,1 275,56	0,87	622,67	144	44		100	37,8	6,05

Ограждения

57	ТЕР12-01-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗГ=19,13; ЭМ=7,28; ЗГМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1074 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (513 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,935 <i>93,5 / 100</i>	2966,85 60,67	70,53 4,29	2835,65	2774	57	66 4	2651	7,6705	7,17
----	---	---	----------------------------	------------------	---------------	---------	------	----	---------	------	--------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР13-03-004-26 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (106 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,23375 0,935*0,5*0,5	437,42 35,67	7,85 0,11	393,9	102	8	2	92	4,4045	1,03
Раздел 2. Прочие												
59	ТЕРр69-15-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (76 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,92 0,816+0,0016+0,102	23,01 6,61		16,4	21	6		15	1,03	0,95
60	ТССЦпр01-01-01-041 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	16,9103 8,5208+6,2475+2,142	41,42	41,42		700		700			
61	ТССЦпр03-21-01-030 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	16,9103	18,73	18,73		317		317			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							101151	7740	3417 152	89994		1016,48
Накладные расходы							7580					
Сметная прибыль							4574					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1662					84,92
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							12084					259,6
Теплоизоляционные работы							1811					58,1
Материалы							16786					
Кровли							70338					375,34
Деревянные конструкции							4267					72,15
Отделочные работы							774					12,89
Печные работы (ремонтно-строительные)							770					23,63
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							2782					99,86
Конструкции из кирпича и блоков							872					28,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							113					1,03
Прочие ремонтно-строительные работы							29					0,95
Погрузо-разгрузочные работы							700					
Перевозка грузов автотранспортом							317					
Итого							113305					1016,48
В том числе:												
Материалы							89994					
Машины и механизмы							3417					
ФОТ							7892					
Накладные расходы							7580					
Сметная прибыль							4574					
ВСЕГО по смете							113305					1016,48
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							101151	7740	3417 152	89994		1016,48
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21)							731804	148066	24876 2908	558862		1016,48
Накладные расходы							123504					
Сметная прибыль							69947					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							27235					84,92
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							127218					259,6
Теплоизоляционные работы							25528					58,1
Материалы							104241					
Кровли							522727					375,34
Деревянные конструкции							42373					72,15
Отделочные работы							7571					12,89
Печные работы (ремонтно-строительные)							9519					23,63
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							38292					99,86
Конструкции из кирпича и блоков							11899					28,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						918					1,03
	Прочие ремонтно-строительные работы						330					0,95
	Погрузо-разгрузочные работы						5096					
	Перевозка грузов автотранспортом						2308					
	Итого						925255					1016,48
	В том числе:											
	Материалы						558862					
	Машины и механизмы						24876					
	ФОТ						150974					
	Накладные расходы						123504					
	Сметная прибыль						69947					
	ВСЕГО по смете						925255,00					1016,48

Составил: ведущий инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г. Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

О.А. Андросова