

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
НКО "ФСКР г. Севастополь"
В.В. Рыбалкин



Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул.Аксютин, д.34
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул.Аксютин, д.34
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1473,995 тыс. руб.

Средства на оплату труда 210,660 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1421,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие КТЦ июль 2017 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт Кровли										
1	ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (12197 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6970 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,85 685 / 100	141,78 110,82	30,96	971	759	212	15,9	108,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	10,0695 6,85*1,47							
3	ТЕРп58-1-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (10499 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7690 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	6,85	146,98 107,48	39,5 5,45	1007	736	271 37	15,16	103,85
4	ТЕРп58-5-1 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1644 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1204 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,4 40 / 100	4420,05 303,41	31,48	1768	121	13	39,87	15,95
5	ТЕРп58-12-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100% замены нового материала) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (13758 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10077 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	6,53 653 / 100	2449,71 151,37	26,02 3,79	15997	988	170 25	21,35	139,42
Огнебиозащитное покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР26-02-018-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (9442 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5886 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,01228 (685*0,7+40*2*0,7*(0,15+0,044)*2) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1361	632	720 9	14,8465	74,41
7	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	161,4	32,87		5305				
8	ТЕР15-04-002-03 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву (стропильной системы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1913 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (885 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,425 (685*0,5) / 100	76,95 36,31	2,54 0,15	264	124	9 1	4,9795	17,05
Устройство кровли										
9	ТЕР12-01-015-03 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (8712 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4167 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,85	830,8 70,41	40,53 1,93	5691	482	278 13	9,016	61,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-753,5	4,87		-3670				
11	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	753,5	8,6		6480				
12	ТЕР12-01-023-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (43348 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20731 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,53 653 / 100	8529,82 365,56	144 11,69	55700	2387	940 76	47,4145	309,62
13	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-835,8	57,77		-48284				
14	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	835,8	64,53		53934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	32	164,28		5257				
16	ТЕР12-01-009-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство желобов: настенных (организованный водосток) (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (18092 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8653 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,33 133 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	25576	986	492 42	97,4625	129,63
17	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-1,476	8557,72		-12631				
18	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	258,947368 1,476*1000/5,7	50,64		13113				
Слуховые окна										
19	ТЕРр58-2-2 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1195 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (875 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	2203,49 2192,94	10,55	88	88		309,3	12,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР10-01-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (4115 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1966 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	4 0,04*100	503,98 58,02	27,65 1,63	2016	232	111 7	7,6245	30,5
21	ТССЦ-101-0898 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий односторонних высотой до 1,8 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	4 0,04*100	44,39		178				
ДВК										
22	ТЕРп60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (6389 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4840 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	4,5 450 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	725	502	41 4	14,77	66,47
23	ТССЦ-404-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	0,45 450 / 1000	1618,36		728				
24	ТЕРп61-31-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (11305 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (6749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,81 81 / 100	2255,3 1089,31	1,9	1827	882	2	131,4	106,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР15-04-005-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску(фронтон и ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1730 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (800 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,81 81 / 100	854,38 139,83	9,05 0,15	692	113	7	17,457	14,14
Устройство колпаков										
26	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 16 канала) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2675 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1280 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	9	344,15 16,89	1,09	3097	152	10	2,2195	19,98
27	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,342	8557,72		-2927				

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР12-01-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ограждение кровель перилами(демонтаж) (100 м ограждения) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1056 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (505 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,33 133 / 100	91,84 42,47	49,37 3	122	56	66 4	5,3694	7,14
38	ТЕР12-01-012-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1532 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (733 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,33 133 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	3946	81	94 6	7,6705	10,2
39	ТЕР13-03-004-26 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (159 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (110 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3325 1,33*0,5*0,5	437,42 35,67	7,85 0,11	145	12	3	4,4045	1,46
Раздел 2. Прочие										
40	ТССЦпг01-01-01-041 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	22,1879 12,1184+10,0695	41,42	41,42	919		919		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	22,1879	18,73	18,73	416		416		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						170598	10788	4864 224		1421,78
Накладные расходы						10567				
Сметная прибыль						6401				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2174				108,92
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						32958				378,23
Теплоизоляционные работы						7624				74,41
Отделочные работы						1292				31,19
Кровли						133828				608,61
Деревянные конструкции						2576				30,5
Печные работы (ремонтно-строительные)						2167				66,47
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						2965				106,43
Конструкции из кирпича и блоков						485				15,56
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						162				1,46
Погрузо-разгрузочные работы						919				
Перевозка грузов автотранспортом						416				
Итого						187566				1421,78
В том числе:										
Материалы						154946				
Машины и механизмы						4864				
ФОТ						11012				
Накладные расходы						10567				
Сметная прибыль						6401				
ВСЕГО по смете						187566				1421,78
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						170598	10788	4864 224		1421,78
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21)						1203999	206375	35409 4285		1421,78
Накладные расходы						172176				
Сметная прибыль						97820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						35230				108,92
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						280561				378,23
Теплоизоляционные работы						65660				74,41
Отделочные работы						14343				31,19
Кровли						970143				608,61
Деревянные конструкции						22822				30,5
Печные работы (ремонтно-строительные)						26781				66,47
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						40798				106,43
Конструкции из кирпича и блоков						6611				15,56
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1328				1,46
Погрузо-разгрузочные работы						6690				
Перевозка грузов автотранспортом						3028				
Итого						1473995				1421,78
В том числе:										
Материалы						962215				
Машины и механизмы						35409				
ФОТ						210660				
Накладные расходы						172176				
Сметная прибыль						97820				
ВСЕГО по смете						1473995				1421,78

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

М.А. Панина